

Con

صنية برفع ثلاثة طرق قطوس الصنفية / المكعب البحري _ البنت هوه _ فهو
 _ الاخوه _ الكباشة حتى طريق قطوس الصالحة (القطاع الثاني)
 بطول ٢ كم
 (مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) مديرية جدة كربلة
 الشارف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

رقم اللigned	الكمية	بيان الأعمال	الفلة	الجملة
			قرش	قرش جنيه
١	٣١٠٠	<p>بالเมตร - صلب أصل تطهيرهاب وبوص ومواد حضوية وإزالة جميع جذور المخلفات العضوية وتسلیم موقع التطهير خالي وتنظيف طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وللفلة شاملة أصل نقل المخلفات خارج الموقع على مستوى المقاول وكل ملزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات .</p> <p>(فقط مائة متر - صلب لا غير)</p>		٥٦
٢	٣١٠٠	<p>بالметр المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجمع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدوك الجديد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البد تحمل ونقل الأثربة الزائد لمسافة ٥٠ م من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للنماذج التصميمية والقطاعات العرضية التموينية والرموز التفصيلية المعتمدة والبد بجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(فقط مائة متر مكعب لا غير)</p>	سبعين	١٦٠
٣	٣٢٠٠	<p>بالметр المكعب أعمال تزييد وتشغيل تربة رسيلية من أي جهة يراها المقاول وعلى مستوىه دون تدخل الهيئة صالحة للردم ومتانة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسعة لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكلاف (نسبة تحمل كالبيورينا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدوك الجديد على الطبقات بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للنماذج التصميمية والقطاعات العرضية التموينية والرموز التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتكتلات المرورية العالية أو داخل المدن المكتبة المزدحمة او المرور على مناطق للوصول للموقع و ذلك طبقاً لآدلة طاقم الإشراف والبد بجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لمسافات النقل .</p> <p>مسافة النقل ٩ كم</p> <p>(فقط ثلاثة مائة متر مكعب لا غير)</p>	من ملا	٧٠٠
٤	٣١٨٠٠	<p>بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة والزلخنة والمتموجة بالوصف الحالى فى الأماكن التي يحددها المهندس المشرف والبد يشمل تشغيل دوك طبقاً للنماذج لعمل التكسير ونقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية دون تدخل الهيئة في ذلك وعمل ما يلزم لنها العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(مسافة نقل ٢ كم)</p> <p>(فقط ألف وثمانمائة متر مكعب لا غير)</p>	مائة متر	١٥٠٨٦

صلبة ترفع كلامة طربل قطوف الحسينية / الملكين البحريه _البيت هو_ فهو
 الاخوه_ الكباش حتى طربل قطوف الصالحة (القطاع الثاني)
 بطول ٢ كم
 (طربل الحسينية) - (محافظة الشرقية) ميدان حيطة كربلا
 السراف: (المنطقة الثالثة - شرق النيل)

عنوان: برج كذاقة طريق فلورس الصناعية / الماكين البحرية - البستان - طهون
 الانبار - الكويكب حتى طريق فلورس الصناعية (القطاع الثاني)
 بطول ٢ كم
 (مركز الصناعية) - (محافظة الترقب) مديرية هيئة كريمة
 البراد - المنظمة الثالثة - شرق الدلتا

رقم الصفحة	الكمية	بيان الأعمال	الفلنة	الجملة
			قرش جنبه	قرش جنبه
		جوبا ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة ولابد بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . الفلنة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل . (فقط ثلاثة عشر ألف متر مسطح لا غير)		
١٠	٤١٣٠٠٠	بالметр المسطح أعمال الشفاء طبقاً سطحية من الخرسانة الأسفالية على الساخن شرخ (٤) يسمى حسام بعد الدملك بإستخدام أحجار صلبة ذات تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة التنصر بالموسيم أو ما يماثلها والفلنة تشمل إجراء التجارب المعملية والخطيبة على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة ولابد بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ثلاثة عشر ألف متر مسطح لا غير)	٧٧٧	٨٨٨
١١	٤١٤٠٠٠	بالметр الطولي لصالح توريد وصب بريورا من الخرسانة العادي بأبعاد ٣٠×٢٥/٢٠ سم مصنوعة بطريقة الإهتزاز الميكانيكي تتكون من ٠.٨ م من دلوبيت لا يزيد أكبر بعد للعينات عن ١.٥ سم ٠.٤٤ م ٣ رمل + ٢٥٠ كجم لاستهلاك جهد الكسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم ويتم صب البريورا على فرشة من الخرسانة العادي سماكة ١٠ سم وبعرض ٢٠ سم طبقاً للخطوط والمعايير التصميمية وبحيث لا تزيد التواصل عن اسماك والتي تعلق بالغود المضغوط سماكة ١ سم والمعبر يتصل التسوية لسلح البريورات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة ولابد بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط مائة متر طولي لا غير)	١١٢	١١٢
١٢	٤١٥٠٠٠	أعمال توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة قطر ١٩٥ م بطول المسافة المطلوب تتطابقها في المعنى على أن تكون المواسير من أجدو أنواع الاصناف وطبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم ٩٥٨ لسنة ٢٠٠٦ رددة (٤) حافظ (أ) مع الحفاظ اللازمة لتناسبة المعنى الثاني من مصانع معتمدة تواقق عليها الادارة مع لزالت المواسير لموقع تركيبها بحيث لا يحدث شروخ لها او تكسور وحيث يتم رفع او استئناف اي ماسورة يحدث لها اي شروخ او تكسور والفلنة تشمل الآتي :- - اصال الحفر والارتفاع للوصول الى المناسبات التصميمية المعتمدة شاملة تطيف الجبل والفرشة للخرسانة وعمل الاختبارات الازمة على المواسير الموردة بمعرفة معامل اختبارات متخصصة ومعتمدة تواقق عليها الادارة بتقرير تفصيلي بنتائج الاختبارات وصلاحية المواسير قبل البدء في تركيبها . يتم تصميم الخلطة الخرسانية للفرشة وتطيف الحطب بحيث لا تقل مقاومة العصارة لها عن ٢٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب على الطبيعة ومحظى الاستهلاك لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٢ . - توريد وتركيب وتصنيع حديد تطيف حلب من الخرسانة المسلحة عند فواصل المواسير بعرض ٨٠ سم بحسب معايير معايير معايير مواسير ٤٥ سم والتسلیح مكون من عدد ٦ اسماك قطر ١٢ مم	١١٤	١١٤

١

عملية إزالة كفالة طريق فلوكس التصنيفية / المتنين البحريه _ البست هو_ قهوة
 _ الأخبار_ الكبائشة حتى طريق فلوكس الصالحة (القطاع الثاني)
 بطول ٢ مم
 (مرفق تصنيفية) - (محفظة الشرفه) سيدارة جهة كربلاء
 اشرف: (المنطقة الثالثة - شرق البصرة)

رقم البند	الكلمة	بيان الأعمال	اللغة	الجملة
			فرش جنبه	فرش جنبه
		رئيسي ، عدد ٥ اسياح قطر ١٢ مم للعتر الطولي للجلة طبقاً للرسومات التحليلية والمواصفات والغة غير شاملة الرسم بالرماد حول واعلى الموارس (فقط واحد متر طول لا غير)		
١٣		أعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة بنسبة خلط (٣٥٠) كجم أسمنت مقاوم للكرياتيات + ٣٠,٨ م رطل + ٤ م ٣ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليع المشرشر على المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدلات المقررة للتسليم للعتر الطولي في اتجاه محور المسورة وللمتر الطولي في الاتجاه العمودي ثباع لفطر المسورة مع تدعيم نهايات المسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المنظرن مع الجلب اللازم والغة شاملة أعمال حفر حتى المنسوب التصميمي ونزع العباة وعمل السدة طبقاً للرسومات والمواصفات والغة غير شاملة الرسم بالرماد حول واعلى الموارس على أن يتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة من الهيئة وطبقاً لتقرير استشاري الشركة المتضمن اللوحات التصميمية والتواتة الحسابية المقمنة للهيئة للاعتماد حسب تعليمات المهندس المشرف والغة شاملة أعمال تأمين سلامة المرور أثناء التنفيذ طبقاً لتعليمات الهيئة وإدارة المرور المختصة والغة شاملة كل مايلزم لنها العمل بالметр الطولي طبقاً للذالى		
٢٥٥١	٣٣٩١	مواسير قطر ١٥٠ اسمم (فقط واحد متر طولي لا غير) القاء عباة ومسودة	١٤	١٤
٢٤٥	٢٧١	مواسير قطر ١٠٠ اسمم (فقط واحد متر طولي لا غير) القاء عباة ومسودة	١٤	
١١٠	١١١	مواسير قطر ٧٠ اسمم (فقط واحد متر طولي لا غير) القاء عباة ومسودة	١٤	
٤٥٠	٧٥١	مواسير قطر ٥٠ اسمم (فقط واحد متر طولي لا غير) القاء عباة ومسودة	١٤	
٢٤٥	٢٧٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادي للحوائط والفرشة لكل من غرف التقفيش والبيارات مأخذ الرى بنسبة خلط ٣٠,٨ م رطل نظيف متدرج + ٤ م ٣ رمال حرش + ٢٥٠ كجم أسمنت و يتم تصميم الخلطة بحيث تعطي جهد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب والطبعية والغة تشمل أعمال الحفر للوصول الى العنسوب الطبيعي وكذلك سند جوانب الحفر واعمال نزع العباة باى طريقة تستعينها الطبيعة سوى ذلك باستخدام طبلات او اي وسيلة مناسبة وكذلك عمل الغراء الخشبية لجوانب الخرسانة العادية والخرسانة المنتجة ميكانيكيًا لخلط مع اجراء اعمال النجع وتشغيل المعالجة الخرسانية بعد الصب وعلى ان يتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة طبقاً لتقرير المستشاري الشركة المتضمن اللوحات التصميمية والتواتة الحسابية والغة المقمنة للهيئة للاعتماد وتعليمات المهندس المشرف والغة شاملة أعمال تأمين سلامة المرور وجميع ملابزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات (فقط اربعه متر مكعب لا غير)	١٤	١٤

٥٧

عملية رفع مقاومة طريق فلورس الصنفية / المكون البهري / ثبت هوه فيبونا
 الاخوه تكبيته حتى طريق فلورس الصنفية (قطع النهر)
 يطول ٤ كم
 (مركز الصنفية) - (محافظة الشرقية) مديرية هيئة تربية
 الشرق: (المنطقة الثالثة - شرق النيل)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الجنة	الفئة
			ترش	جنيه فرض جنيه
١٥	٣١٠	<p>بالметр المكعب اعمال انشاء خرسانة مخلطة لاسفل عرف التقىش ويتم تصفيه الخليطة الغرسانية بجهد كسر لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم استن بورتلاندي عازى والفقه تتضمن عمل الفرم الخشبية لجلب الخرسانة وتقويتها لمقاومة حفظ الخرسانة وكذلك معالجة الخرسانة بعد الصب والخرسانة المطحمة ميكانيكية الخلط وعلى ان يتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة ومنها لتمرير الاشتراطى والمتضمن اللوحات التصميمية والتلوثة الحسابية والفقه المقيدة للهيئة للاعتماد وتعليمات المهندس المشرف والفقه شاملة اعمال تأمين سلامة المرور وجميع ملابزه لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات والسرعه لا يتضمن حديد التسليح (فقط عشرة متر مكعب لا غير)</p>	٣٠٥	الفاكهه وائمه واصحاحها
١٦	١٩	<p>بالطن اعمال توريد واصافة استن مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالتسهيل المفردة بالخلطة التصميمية والفقه شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاتراف . (فقط عشرة طن لا غير)</p>	٦٠	الارتكام
١٧	٣١٠	<p>بالметр المسطح اعمال انشاء خبقة أساس سمك ٢٥ سم وتلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقه الأساس القائمة معاً (FDR) والفقه شاملة تفاصيل سطح الاسفلت العالي والخلط والاصداقات الأخرى وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة . (فقط عشرة متر مسطح لا غير)</p>	٥٠	احمر فنوج
١٨	١٩	<p>بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٥٢) بجمع الاقطاع تشمل التوريد والتشغيل والتربیط وكل ملابزه لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (فقط واحد طن لا غير)</p>	٣٢	نوابه اخرين وعدد الـ
١٩	٣٥	<p>بالметр المكعب اعمال توريد وبناء تكاسى على المثلث من البش سمك ٤٠ سم من الأحجار الصلبة والمسليمة الداخلية من البقع والعرق الطيرية لا يقل أصلعه عن ٤٠ سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن ٢٦ ولا يزيد الامتصاص عن ٦ % ولا يزيد التأكل عن ٤٥ % وتكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم/م٢ من الرمل الحرش النطيف مع الكحالة المعروفة بالكحالة الخيطية الفاقدة وعمل المسود ونزح المياه وتطهير الناتج من الحفر بعد نهو الاعمال ويتم التغذية طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط خمسة متر مكعب لا غير)</p>	٣٢	الإباذة وكتلة صهل
٢٠	٣٥	<p>بالметр المكعب اعمال انشاء حائل سائد من البش ومونة الاستن وفقه شاملة اعمال الحفر وارتكة الجواب وعمل الاوتار والكحالة ومونة العباتي مكونة من ٣٥ كجم استن</p>	٤٤	الإباذة وكتلة صهل

			٤٥٩	٢٥	بالعذر المسطح توريد وتركيب وحدات من الإنترلوك الخرساني آسم طبقاً للعينة المعتمدة ارتفاع ٢٥٠ كجم / سم ٢ وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقه من الرمل بمسافة ٤٠
			٤٥٨	٢٤	بالعدد توريد وتركيب بالوعات مطر مزودة بقطاء ومحم GRB ومحمل عليها مواسير أبوصبة V.C. ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والغنة شاملة كل ما يلزم لنها العمل العدل بالعدد (فقط واحد بالعدد لا غير)
			٤٥٧	٢٣	بالعدد لعمال رفع وخطف منصوب المطابق وعرف التقنيش الخاصة بالمرافق (مياه - صرف) حتى منصوب الرصيف الجديد ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والغنة شاملة كل ما يلزم لنها العمل بالعدد . (فقط عدراة بالعدد لا غير)
			٤٥٦	٢٢	بالعذر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط المساعدة مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادى ومحلى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ أسمنت بورتلاندي مع النعم العيكانيكي على أن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ مع إجراء الاختبارات اللازمة و محمل عزل الحوائط والستف بالبيتومين المؤكسد ثلاث أوجه و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . والسعر لا يشمل حديد التسليح . (فقط خمسة متر مكعب لا غير)
			٤٥٥	٢١	بالعذر المكعب اعمال توريد خرسانة عادي امثل مواسير البرابغ والحاديز المسائد تصب في الموقع وتكون الخرسانة من ٣٠ - ٣٠ رطل نظيف متدرج + ٤ م٢ رمل حرش على الانقل المقاومة المعبرة للمكعب الفيامي عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة مع الفواصل العرضية اللازمة وبلئها بالمادة المناسبة في المسافات التي يحددها المهندس المشرف مع استخدام أسمنت مقاوم للكرياتيت أسمنت وذلك طبقاً للخطة التفصيلية والغنة تشمل حفر وتسويه وتمك اسفل الفرشة وجميع ماليزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة في قطاع الكباري وتعليمات المهندس المشرف . (فقط خمسة متر مكعب لا غير)
			٤٥٤	٢٠	١٢٦٥٠
			٤٥٣	٢١	١٢٦٥٠

٥١

عملية برفع مكاءة طريق فوس الحسينية / العلمين البحرية - المت فوه - فهو
 - الأخيوه - الكباشة حتى طريق فوس الصالحة (القطاع الثاني)
 بطول ٢ كم
 (مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) محافظة دهوك فريدة
 الشرف: (المنطقة الثالثة - شرق العشار)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الفلة	الجملة
			قرش جنيه	قرش جنيه
٤٤٥		مم في الأماكن الموضحة على اللوحات التصميمية ومحمل على اليد جمع مايلزم للتركيب والتشطيب ونحو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة. مقام $60 \times 200 \times 100$ مم. والفلة شاملة كل مايلزم لنهو العمل طبق الشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف. (فقد تسعه متراً مسطح لا غير)	٣٦٠	مامه سير متوسط ١٦٩٦,١٦٠



موافقة الرسمية على حجم ١٦٠ مم الابال لربيع ١٤٢٩/٨/٥
 حجم ملحوظ وكتابه ٣٢ وثقبه العر وصائمته ثلاثة حینا



(الشروط الخاصة)

عملية ترفع كفاءة طريق فلورس الصناعية / الملكي البحريـة _الست هوـ فهوـة
ـ الاخيوـةـ الكـبـيـلةـ حتىـ طـرـيـقـ فـلـوـرـسـ الصـلـحـةـ (ـالـطـاعـةـ الثـانـيـ)
ـ بـطـولـ ٦ـ كـمـ
(ـمـرـكـزـ الصـنـاعـيـ)ـ (ـمـاحـافـةـ الشـرقـيـهـ)ـ مـيـدـارـ حـيـةـ كـرـيمـهـ
ـ اـشـرافـ (ـالـمـنـطـقـةـ الثـالـثـةـ)ـ شـرقـ الـفـتـاـ)

أولاً : تجهيزات الموقم

- تحيزات العقول الموقعة

حلال أسبوع من تاريخ استلام الموقع يتلزم المقاول بتوفير كرمان متحرك و يلحق بالمكان مكتب لجهاز الإشراف و يتلزم المقاول بتجهيز موقع العمل بجميع الإجراءات التي تكفل تنفيذ المشروع بمستوى هندي وفى طبقاً للتعارف و بما يكفل العمل ٢٤ ساعة بظام الورديات و توفير جميع المهام والمستلزمات التي تمكن جهاز الإشراف من السيطرة ومتانة ومواصلة الأعمال بين الواقع المختلفة بالمشروع وكذا يتلزم المقاول بأداء الاختبارات اللازمة مع ضمان توصيل العينات واحضار النتائج في وجود طقم الإشراف بالسلوب أمن يعمل المنظمة المشرفة والمحامى المركزية بالهيئة بمدينة نصر ومعامل الجامعات والهندسات المختلفة وفى اي وقت برادم جهاز الإشراف والمهندسين المشرف وذلك لتحقيق المستهدفات طبقاً للبرامج الزمنية لنها المشروع بكلإدة عالية فى المدة المحددة للتنفيذ طبقاً للتعارف وفى حالة تقاضى الشركة عن توفير المستلزمات والمهمات الازمة المشار إليها مبلغ يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (فقط وقدرة الف جنيه)

- مصل الموقم

الاختبارات المعملية

يتم إجراء الاختبارات الفيزيائية التالية وأية اختبارات أخرى في ... : يذكر هنا بالمصادف ...

Soils	AASHTO/ ASTM
- Mechanical Analysis of Soils	T 88
- Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils	T 89
- Density of Soil In-place by the Sand-Cone Method	T 191
- Sand Equivalent Test	T 176
- Moisture Density Relations of Soils using a 10-pound Hammer and 18- inch Drop	T 180
- California Bearing Ratio (CBR)	T 193

AGGREGATES	AASHTO/ ASTM
- Mechanical Analysis of Aggregates	T 88
- Unit Weight of Aggregate	T 19
- Organic Impurities in Sand for Concrete	T 21
- Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates	T 84
- Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates	T 85
- Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angeles Machine	T 96

(الشروط الخاصة)

الإذاعة العامة
لطرق و المبارى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS AND BRIDGES
GARBB



T 112

- ### **Clay lumps and friable particles in aggregate**

CONCRETE (IF CONCRETE WORKS EXIST)		AASHTO/ ASTM
-	Compressive Strength of Molded Concrete Cubes	ES1658
-	Making and Curing Concrete Compressive and Flexural Strength Test Specimens in the Field	T 23
-	Quantity of Water to be used in Concrete	T 26
-	Slump of Portland cement Concrete	T 119
-	Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory	T 126
-	Sampling Fresh Concrete	T 141
BITUMINOUS AND ASPHALT MATERIALS		AASHTO/ ASTM
-	Sampling Bituminous Materials	T 40
-	Extraction	T 164
-	Specific Gravity of Compacted Bituminous Mixtures	T 166
-	Kinematic Viscosity	T 201
-	Stability of Bituminous Mixtures (Marshall Test)	T 167
-	Sampling Bituminous Paving Mixtures	T 168
-	Bituminous Mixing Plant Inspection	C 172
-	Coating and Stripping of Bitumen Aggregate Mixtures	T 182

النبروط الخاص

جنة، رقم ٢٠٢٤ طبعة، طفوس التصويت / المشهد، مصرية، است. هـ، ٢٠٢٤
 (الجهة، المؤهلة من، طبعة، طفوس، الصالحة (القطاع الثاني))
 بطول ٢ كم
 (متر، التصويت) - (مخططه، شر. ق.) - ميدان، جمهورية
 شرق، (المنطقة ٣٥٣) - شرق، (المنطقة)

الجهة المسئولة
النطرون و الدواوين
 ٢٠٢٤، رقم ٢٠٢٤ طبعة، طفوس التصويت / المشهد، مصرية، است. هـ، ٢٠٢٤
 (الجهة، المؤهلة من، طبعة، طفوس، الصالحة (القطاع الثاني))
 بطول ٢ كم
 (متر، التصويت) - (مخططه، شر. ق.) - ميدان، جمهورية
 شرق، (المنطقة ٣٥٣) - شرق، (المنطقة)



الذكورات الخاطئة النصيحة نظرية الأسلوب المعملي بالأسمنت والمعدن تدويره

Test	Test Method
Bulk Specific Gravity of Compacted Samples	ASTM D 6752 ASTM D 2726
Design Moisture Content & MDD	ASTM D 7698
Density test after Compaction (Sand Cone)	ASTM D 1556 AASHTO T 191
Unconfined compressive strength (UCS)	ASTM D 2166 AASHTO T 208
Depth of pulverization	Visual
Pulverized material gradation	Visual
Cement application rate	Visual
Field moisture content	ASTM D2216 ASTM D4944

اطهارات البوتوس من الصعب

Test	Test Method
Kinematic Viscosity	AASHTO T 201
Penetration , 25°C , 100g , 5s(Target Value) ³	AASHTO T 49 / ASTM D 5
Softening point (Ring & Ball)	AASHTO T 53
Flash point	AASHTO T 48
Thin film	AASHTO T 179

ويمكن إجراء كلية الاختبارات المعملية في معمل الواقع و المعامل المركيز بالهيئة وهذا المرجع الوحيدة لاختبارات الجودة للمشروع ، وفي حال تصر تلك فنيين إجراءها بمعرفة الهيئة بآية جهة حكومية تحددها الهيئة أو آية جهة أخرى مستقلة متخصصة ومنتهى تحددها الهيئة في حال عدم إمكان الشخص في العراقي الحكومة في مصر أو خارجها. هذا و يتم إعتماد معابر الملاطات و أجهزة المعامل بالموقوف من قبل المعامل المركيز بالهيئة

(الشروط الخاصة)

عملية نقل كفالة طريق لغوص الحسينية / المثلث البحري - المسار ثوم - قهونه
الأخوة - التالية هي طريق لغوص الصالحة (القطاع الثاني)
طول ٢ كم
(مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) - مديرية جدة الغربية
الشمال (المنطقة الثالثة - شرق الفرات)

**يقوم المقاول بتوفير مهندس مواد للقيام بالإختبارات المطلوبة طبقاً للعقد على الأقل خبرته عن ١٠ سنوات في اختبارات المواد التربوية والاسفلت والمستحلبات ومواد البناء ويكون لديه المؤهل المناسب، ويتم اعتماده من المهندس بالانصاف إلى عدد ٢ فنيين مهرة وأدية عملة أخرى لازمة لأخذ العينات وتشغيل المعمل
مع عدم السماح بيده العمل في أي مرحلة من مراحل المشروع الا بعد قيام المقاول بتوفير وتجهيز كافة أجهزة المعمل اللازمة لإجراء الاختبارات المطلوبة لتلك المرحلة وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد**

٣- أجهزة المساحة

المقاول مسؤول عن توفير وصيانة أحدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد بكل ملحقاته وجهاز غواص مناسب (ميزان رقمي) يكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الإستشاري أو المهندس المشرف في تنفيذ الأعمال المساحية، والمقاول مسؤول عن معابرتها دورياً وإستبدال أي منها في حال إرسالها للصيانة، طبقاً لأحدث المعايير وتوافق عليها الهيئة وتوول ملعيتها للمقاول بعد تهويب الأعمال والاستلام الابتدائي للمشروع.

٤- لوحات المشروع

على المقاول خلال عشرة أيام من استلام الموقع إعداد وتثبيت عدد (١) لوحة كبيرة كحد أدنى بالقياسات التي تحددها الهيئة تتبع عدد بداية الموقع وعند نهاية إلتحاقها بالمعايير المعايير ويعود إلى تحددها المبنية، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمملوك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ على أن يعتمد محتوى اللوحة من جهاز الإشراف ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المطلوبة قبل تثبيتها، كما يتلزم بذلك إلتهام الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس، وتخصم عرامة بواقع ٥٠٠ جنية شهرياً على كل لوحة لایتم تركيبها.

٥- البرنامج الزمني وبرنامجه التوريدات والتديقات التقنية للأعمال

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالعدة رقم 12 بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مينيس متخصص ذو شهرات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة)ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقاً ومتضمناً تقاصيل كلية لتصريح الطريقة المقترنة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وارتباط بعضها ببعض وذلك وتعزز الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتقويم المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج Primavera (Microsoft Project) بتحيز رسومات الورقة التفصيلية لبيان العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحييد هذا البرنامج متزهيأ بواسطة المقاول واعتماده من المهندس و يتم تطبيق عرامة قدرها ١٠٠ جنية (الف جنيه) عن كل يوم تأخير عن الموعود المحدد في تقديم البرنامج الزمني

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير التدفقات التقنية بكل التفاصيل التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية وبنصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يمكن بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعي عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبئر طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم إحتساب مدد إضافية عن توقيف الأعمال عن الظروف الصارخة.

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خدمات المشروع بفاتورة كلية قبل بدء تنفيذ البئر هذا ولن يتم إحتساب مدد إضافية لو فرق أسعار عن المواد التي يتم تثبيتها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيومين

ثانياً: منظريات الإنشاء

١- تأمين سلامة المروء

يجب على المقاول أن يكون مدركًا أن الطريق المطلوب الشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حرارة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم منهجهة مفصلة توضح مفترجاته لتجنب الآثار السلبية على حرارة وتدفق المروء أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المروء التي يجب تطبيقها والالتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين التصريح بأمان لاستخدام الطريق ولل طريق العمل طبقاً للمعايير العالمية، ومستندات الطامة، ودليل وسائل التحكم المروءى الصادر عن الهيئة، ومنظريات الجهات المعنيه وكافة المتطلبات الواردة بقررة "التنظيمات المروءية" من متطلبات الإنشاء والمقاول مسؤول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب ويكون لها أثر سلبي على الحرارة المروءية أو تؤدي إلى حرارة تظهر بطول الطريق في مطلع الرصف أو الأكتاف الجانبية أو الحواجز الجانبية أو أي من عناصر الطريق

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمروء والجهات الأمنية والمهندسين المشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطه قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطط المعتمدة على الطريق بمسارات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخططة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمنتهى وحدود المساحة مع كروكي توضيحي وذلك على نفق المقاول دون آية تكلفة إضافية على الملك

(الشروط الخاصة)

علية برفع كلأة طريق فلورس الصنفية / المكثف البصرية - المسـتـوىـ هوـ قـبـوـنةـ
ـالـاخـوـهـ التـبـلـيـشـ حـتـىـ طـرـيـقـ فـلـوـرـسـ الصـلـحـةـ (ـالـقطـاعـ الثـانـيـ)
ـبـطـولـ ٢ـ كـمـ
(ـمـرـكـزـ الصـنـفـيـهـ)ـ - (ـمـاحـلـفـهـ الشـرقـيـهـ)ـ بـعـدـهـ جـاهـةـ كـريـهـ
ـشـرـافـ (ـالـمـنـطـقـةـ الثـالـثـةـ)ـ شـرقـ الـنـادـيـ

ويجب على المقاول فور استلام الموقع تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لخطفط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبطء الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعروض بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ، ويتحمل المقاول المسؤولية المالية والجناحية عن أي حوادث أو اضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تسبب إخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقصيره في الداومه على استكمال وصياغة وسائل التحكم المروري وتلبين للحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كلة موقع العمل بالمشروع ومهندسين السلامة متول عن عمل كافة التسبيقات الازمة ذات الجهات الأمامية ذات العلاقة للحصول على موافقها على خطط تحويل المرور المؤقت واستصدار لية تصاريح لازمة بهذا الخصوص ويتحمل المقاول لية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تقصيره في تلبين سلامة المرور وسوف توقع غرامة مقدارها خمسة الآف جنيه عن اليوم الواحد في حالة عدم قيام المقاول بعمل الاحتياجات الازمة لتنظيم حركة المرور بالموقع هذا بالإضافة إلى حق الهيئة في توفير كافة وسائل تلبين سلامة المرور بموقع العمل على حساب المقاول دون حق اعتراض منه ويلزم المقاول بتوفير اطقم كاملة من ملابس تلبين السلامة لطاقم جهاز الإشراف ويتضمن ولا يقتصر على :-

- ١- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) خوذة أمان.
- ٢- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) غطاء رأس خفيف مقوى بالبلاستيك وبها شريط عاكس وبلون معدن (برتقالي - اصفر - ازرق - رصاصي).
- ٣- عدد ٢٠ (عشرون فقط لا غير) صدرى واقى .
- ٤- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) حاكيت شنوى .
- ٥- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) حداء لامان بمقدمة صلب على ان تكون جميعا بخامات متغيرة .

ب - السجلات

بالإضافة إلى ما جاء بالمستندات التعاقدية يجب على المقاول وعلى نفسه الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها، كما يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سور تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يعتمده المهندس وتحتمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى:

- التاريخ.
- حالة الطقس (متضمنة تقارير و نشرات و توقعات هيئة الأرصاد الجوية).
- بهذه وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن و عدد العمالة التابعة له و نوع النشاط الحرفي و موقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... الخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسلیم و تاريخ التسلیم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... الخ) لأى من البنود و حالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمن والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والبيئة لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقائي (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مستوى التأكيد على إرتداهم الأمان للعاملين و الرى المناسب (خوذة - حذاء - سترة أمان ... الخ) ، وإذا ثبت أن مهندس الأمان غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول إستبداله بمهندس آخر يعتمدته المقاول، ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممتلكات الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناجمة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.

ويبدأ التأمين بمجرد استلام الموقع مباضرة و حتى الانتهاء من أعمال الاستلام الابتدائي للعملية ويكون التأمين بالذات المبينة

مهندسين : ٧٥٠٠٠ (خمسة وسبعون ألف جنيه) للمهندسين الوابدون تلك لعدد ٢ مهندسين ويشمل مهندسي المرور المركزي ومهندسي جهاز الإشراف

عدد واحد مساعد مهندس او ملاحظ في : ٣٠٠٠ (ثلاثون ألف جنيه) للفرد . عدد واحد سائق معدة او سيارة ومن في حكمهم : ١٥٠٠٠ (خمسة عشر ألف جنيه) للفرد .

عدد واحد عامل عادي : ١٠٠٠ (عشرة الآف جنيه) للفرد .

وعلى المقاول أن يقدم بوليصة التأمين للهيئة فور استلامه لموقع العملية والا كان للهيئة ان تقوم بالتأمين على حسابه وتحت مسؤوليتها دون ان تكون ملزمة بذلك .

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممتلكات الهيئة ولفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناجمة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية .

(الشروط الخاصة)

عملية برفع كلأة طريق فلورس الصناعية / الماكين البحرية _ است. هو_ فهو
الأخوة الكباشة حتى طريق فلورس الصناعية (القطاع الثاني)
طول ٢ كم

(مركز الصناعية) - (محافظة الشرقية) سيدارة حياء عريمة
شارف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

د - الوصول للموقع

المقاول مسؤول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المقاول لوصول معداته والعمالين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثل الهيئة والمهندسين أو من يعيدهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى موقع الأعمال الجارى تنفيذها.
و-استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترن مع برنامج زمنى للفحوصات المطلوبة للإستانلام وكافة اختبارات التشغيل لإعتمادها من المهندين قبل بدء أعمال الإستانلام. عندما يحين موعد الإستانلام الابتدائى للأعمال المتعهدة يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتخصيص التكاليف مع المصروف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلص للخاتم، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المتعهدة تنفيذها وتحجب وقوف أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقية السطحية أو أية تشطيبات في وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأى آذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

ز - الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندي بالكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمدة من المقاول وسيقوم بالجزاء الاختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وأشتراطات المشروع، ومن حق المهندي قول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات الازمة للمهندس من ثوابت ومعدات وطواقم فنية للقيام بالكشف والفحوصات المعملية . على ان تكون طلبات بهذه واستلام الأعمال واعتماد المواد وفقاً للنماذج المرفقة ملحق رقم ٣.

ح - طلب الإستانلام

لإستانلام الأعمال الموقعة اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الإستانلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسؤولية إعداد وتمرير نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، وإن يسمع باللهم بأى نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

ط - المواصفات القياسية

تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والاختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لاحتياطات ومتطلبات المواصفات القياسية المذكورة باللهم رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

ز - قياس الأعمال إضافية بواسطة المقاول والمهندسين

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أي أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتكلفتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فتهبف عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندين معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندي أو من يعينه، وما لم يتم عملية القياس بشكل ملائم عليه وبصمة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه القراءات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أو قلت تنفيذ هذا العمل الإضافي وإن يتم الدفع عن أية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.

ث - المخططات التفصيقية

حيثما يكون ضروريأ يقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التداخل وال العلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكيد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح

ع - تقديم التصميمات

- يلتزم المقاول خلال شهر من تاريخ استلام الموقع و على مسؤوليته و تفتقه بأحد التصميمات الخاصة بالأعمال منضمنة اللوحة الحسابية و بواسطة مصممون مؤهلون و مهندسون و تنفيذ كافة التصميمات بعد عرضها و مراجعتها و إعتمادها من الهيئة .
- كما يقر المقاول بأنه و مصممه يمتلكون الخبرات و القدرات الضرورية للتصميم و يتعهد بتواجدهم في جميع الأوقات الازمة خلال مدة العقد لحضور المناقشات و الاستفسارات المعتمدة من الهيئة .
- يقوم المقاول بتقديم التصميمات الخاصة بكافة بنود الأعمال و قوائم الكهرباء بكلام تفصيلها و كذلك التصميم الآنساني لقطع الرصيف متضمن إجمالي سعك الطبقية المعاد تدويره و المقرر تنفيذه و كذا الطبقية الأسفلتية المطلوب تنفيذها أعلى الطبقية المعاد تدويرها و الذي يتفق مع حالة

الرصيف الآنساني و تقي بأحتياجاته و ذلك على نفقة و تقديمها للهيئة للمراجعة و الأعتماد قبل بدء العمل بمقتضاهما . و في حالة وجود أي ملاحظات أو تعديلات من قبل الهيئة يتم لخطار المقاول بذلك و في هذه الحالة يتع على عاتق المقاول اجراء التعديلات الازمة و استيفاء الملاحظات على نفقة و إعادة تقديمها للهيئة للمراجعة و الأعتماد في المواعيد المناسبة مما لا يؤثر على البرنامج الزمني المعتمد و المتافق عليه .



(الشروط الخاصة)

عملية إرتفاع ملائمة طريق فلورس الصناعية / المنبع البحري - سرت هود - فهبونة
ـ الأخيرة - الكبيرة حتى طريق فلورس الصناعية (القطاع الثاني)
ـ بطول ٢ كم
(مركز الصناعية) - (محافظة الشرقية) سهلة حبة كربلاء
ـ شارف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

و في حالة رغبة المقاول في تعديل أي تصميمات أو مستندات سبق تقديمها للمراجعة فعليه أن يخطر جهاز الأشراف بأسباب التعديلات و تقديمها للمراجعة و الأعتماد قبل التنفيذ على المقاول تنفيذ قطاع تجاري للطبيعة المعاد تدويرها بطول ٢٠٠ متر كحد أدنى (يقسم لسته قطاعات) و تسجيل كافة متطلبات التشغيل لعملية الدك متضمنه النوع و وزان و سرعة سير معدات الدك لكل قطاع واختباره للتعرف على متطلبات التشغيل التي تحقق الكثافة المطلوبة وكذا كافة الخصائص الهندسية للمخلوط و في جميع الأحوال لا يتم السماح للمقاول بالبدء في التنفيذ في أي جزء من الأعمال إلا بعد الحصول على موافقة جهاز الأشراف.

على المقاول تقديم التصميم الهندسي للطريق و تقديم تقرير فني عن الاسلوب الفنى لاستعمال المناسب واستعمال المنحنيات الطويلة والعرضية والتقطيعات على المقاول عمل دراسة تصريف لمطر للمشروع و تقديم التصميمات الخاصة بالأعمال الصناعية معتمدة من (معهد بحوث المياه) - وزارة الزراعة.

و في حالة قيام الهيئة باعداد الدراسة الهيدرولوجية المشار إليها أعلاه يتلزم المقاول بسداد تكلفة وكذا الاعتساف والرسوم المقررة من كلية الجهات المعنية باعتمادها

لـ - التوفيق

المقاول مسؤول عن توفيق الوضع القائم للمشروع كاملاً و استخدامات الأرضى وكافة بنود الأعمال قبل العدالة في التنفيذ وتحفيز معالجتها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي و الفيديو و ترتيب هذه الوثائق واعدادها بشكل مهنى سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خاماً بهذه الشروط الخاصة

م - المواد المستخدمة

يجب أن تفى جميع المواد المستخدمة بكلفة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة و يجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنعة بواسطة شركات معروفة، و تتطابق جودتها مع المواصفات القياسية المرافق عليها.

ولى ماد يتمثلها المقاول كدليل لماد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل و يكون قبولها من هونا بموافقة المهندس و اعتماد الهيئة ، ويجب أن يوضح المقاول جميع التناقض من حيث النوع والفصance الذى يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفنى اللازم طوال فترة الاستخدام ولن يتم اعتماد أى ماد للاستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مصحوبة ببيانات الكافية التي توضح مصدرها و اى بيانات اخرى تطلبها الهيئة و اختبارها و احتيازها لامتثاليات المواصفات الفنية المنكورة بمجلد المواصفات الفنية . ويقوم ممثل المالك بحفظ العينات المعتمدة للمقارنة مع كل ما يتم توريد للموقع و لا يسمح باستعمال اي ماد او خلعت تختلف العينات المعتمدة

و على المقاول اتخاذ كافة الاجراءات لنقل و تخزين المواد المقرر استخدامها و المترافقه مع العينات المعتمدة بصورة لا تضرها لأى نوع من انواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً لتوصيات المورد و جهاز الأشراف ، وعلى المقاول التتنسيق مع الموردين في وقت مبكر لترجمة عمليات توريد المواد بحيث لا تسبب في أي تعطيل لسلسلات الإنتاج ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع .
أى ماد يتم استخدامها دون اذن كتابي او موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الاراج في النفع وسيتم رفض أى ماد مختلف و يكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أى تأخير او مماطلة.

ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس ، وفي حالة تلف أى منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقاً لتوجيهات المهندس ، وعلى المقاول عمل احتياطاته لمنع التغير السليم لتوافر الرملية او الأمطار او غيرها على الأعمال . وفي حالة حدوث أى تغير سليم تم الإزالة او المعالجة على نفقه المقاول الخاصة وفقاً لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سابقاً باى من العوامل الجوية دون الرجوع إلى المهندس المشرف

ف - ادلة التشغيل و الصيانة

على المقاول قبل اختبارات التشغيل أن يد و يقدم الى ممثل رب العمل كثيارات التعليمات الخاصة بالتشغيل و الصيانة طبقاً لمطالبات رب العمل و بالتفاصيل الكافية التي تمكن رب العمل من تشغيل و صيانة و تذكر و إعادة تركيب و ضبط و إصلاح الأعمال و لن تعتبر الأعمال مكتملة لاغراض الاستسلام طبقاً للمادة رقم (٢٩) الفقرة الأولى بالشروط العامة بالدقائق حتى يتم تقديم هذه الكثيارات الخاصة بالتشغيل و الصيانة الى ممثل رب العمل .

ش - ملء الحفر والجمسات

فور استكمال أى جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أى حفر او اماكن جمسات هي ليست جزء من المشروع على نفقه بنفس نوع الطبيعة، مع ازالة اية ماد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء .

خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن أية ثقيفات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة

(الشروط الخاصة)

عنية برفع كفاءة طريق مقوس الحسينية / المليكن البحرية ست هو فهونه
الأخوه البيشة حتى طريق مقوس الصلحية (القطاع الثاني)
 يطول ٤ كم
 (مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) مديرية حياء فربمة
 شراف: (المنطقة الثالثة - شرق المدائن)

مالك الأرض التي تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الاتساع بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تعفي المقاول من مسؤوليته عن هذه الأعمال أو عن آثاره اضرار تجم عن هذه الأعمال المؤقتة.

ثالثاً: التنظيمات المرورية

١- التقيد بالأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقيد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان والانتظار الشائنات على الطريق السريع ورسوم المرور، وبعتر سعر العقد مشمولاً بالالتزام الشام بهذه الأنظمة، وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلبها الأنظمة المرورية أو بمرجح توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتضائعة يقوم المقاول وعلى نفقة إن لم تتص بذو العقد على غير ذلك بتوريد وتتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وثبتت حاجز خرسانية متقطنة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقيمات الإصطناعية والإقماع والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

ب- مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوصيف الكامل لمراحل الاتساع، يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تصصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وألوبيات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندسين والملاك قبل الشروع في العمل.

ج- الحاجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية

يتلزم المقاول بتوريد وتتركيب وصيانة الحاجز الخرسانية والبلاستيكية المؤقتة والاقماع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يتلزم عند عذر الطريق كلانا أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في منطقة تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم جزء منها للإعتماد من المهندس.

يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحاجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتواли مراحله، كذلك يتم تزويد الحاجز المؤقتة بمصابيح إلارا صفراء متواصة ثانية (أو متقطعة) ومبصرية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصايب بحيث تبين الحاجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار الملاحة.

د- أعمال السلامة المؤقتة

يتلزم المقاول بتوريد وتتركيب وصيانة كل ما يلزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعلميين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم إزالتها عند إنتهاء الحاجة إليها.

هـ- أعمدة الإنارة المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مواد خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو يطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المقعدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتنشيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقرح وتقديمها للمهندس للإعتماد، كما يتلزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية الازمة ومن ثم إزالته بعد إنتهاء العمل ووقفها لتعليمات المهندس وموافته.

و- حاملى الرابط

يتلزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم بفرزات (رادارات) فسفرية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم

رابعاً: تقارير الاتساع

١- التقرير المبدئي

خلال أسبوعين من تاريخ استلام الموقع وقبل بدء العمل، يقوم المقاول بتجهيز وتسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على:

- تقرير مفصل عن الأحجام المرورية على الطريق وكذا معدلات التموءوقه مستقبلاً (مدخلات التصميم الأثنتي للرصف)

- بيانات كافية عن أعمال الصيانة التي تمت على الطريق.

- بيانات كافية عن نوعيه والخصائص الهندسية و الفنية لطبقات الرصف القائمه وكذا التجارب المعملية التي تمت

(الشروط الخاصة)

عملية رفع كلادة طريل فلورس الصناعية / المكين البخارية _ المسته用 فيهونا
_ الاخوه _ التمهيـة حتى طريل فلورس الصناعية (القطاع الثاني)
طول ٢ كم
(مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) بجفرة جدة غربية
شارف: (المنطقة الثالثة - شرق الثالث)

- نماذج الشخص (ملحق ١٢) (مجد المواقف الفنية)

- check list 1) الخاص بالتشغيل اليومي لأعمال إعادة التدوير يتضمن ولا يقتصر على (مسطح وكميه القطاع تحت التشغيل ، نسبة وكميه الأسكن ، كميات المواد ، نتائج الاختبارات الخ....)
- check list 2) الخاضن بمعاشه وفحص المعدات والأدوات المقرر استخدامها يوميا قبل التشغيل) وصف دقيق للطريق بما في ذلك من عيوب بكلام تفاصيلها متضمنه خريطة لكافة العيوب و كذلك أي امساك انهايرات لحسر الطريق (دوائر الانزلاق الخ) و كذلك من ثبات الجسر والأسلاس القائم و عدم وجود بهم اي عيوب الشائنة تمنع تنفيذ اعمال رفع كلادة الطريق بنظام اعادة التدوير على البارد (FDR) و تقديم خطة عمل و أعمال التجهيز والاعمال المزفقة وبرنامجه المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة و خطة السلامة و الآمن الصناعي . كما يتلزم المقاول خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة تقدير البيئة للمشروع الى الهيئة او الجهات المانحة للترخيص قبل البدء في تنفيذ المشروع و يكون اجراء الدراسة وفقا للعناصر و التصميمات و المواقف و الأسس و الأحكام النوعية التي يصدرها جهاز شئون البيئة للمشروع و ذلك كلما طبقا لأحكام المادة (١٩) من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ و المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ .
يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعا بالتصوير المرئي (فيديو) ، والتصوير الفوتوغرافي والذي يجب اعداده قبل البدء في العمل كما هو مطلوب بالذات الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات البناء ، وشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندسين في اوقات محددة او حينما يطلب منه ذلك . ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل اسبوع تأخير في تقديم التقرير المبدئي .

ب- تقارير ضبط الجودة :

خلال أسبوعين من تاريخ استلام الموقع و وفقاً لما جاء بالمواقف الفنية بـ(٦.٣.٣ ضبط الجودة) يتلزم المقاول بتقديم خطة ضبط الجودة لجميع مراحل المشروع و المتضمنة في :-

- مرحلة الاعداد و التجهيز قبل بدء التنفيذ

- مرحلة التنفيذ

- مرحلة ما بعد التنفيذ

وتشتمل الخطة كافة اجراءات اختبار المواد المقرر استخدامها بالمشروع و كذلك المعدات المخططة لاستعمالها لتنفيذ كافة بنود المشروع و اختبار المخطوطات الاسطوانية المنفذة و لا يتم السماح للمقاول بالبدء في الاعمال دون تقديم خطة ضبط الجودة و يتحمل المقاول مسؤولية التأخير و توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه (خمسة الاف جنيه) على كل أسبوع تأخير . كما يتلزم خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة تقدير البيئة للمشروع الى الهيئة او الجهات المانحة للترخيص قبل البدء في تنفيذ المشروع و يكون اجراء الدراسة وفقا للعناصر و التصميمات و المواقف و الأسس و الأحكام النوعية التي يصدرها جهاز شئون البيئة للمشروع وذلك كلما طبقا لأحكام المادة (١٩) من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ و المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ . كما يتلزم المقاول خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بعمل دراسة تصريف أمطار المشروع والتسيق مع وزارة الري وتقديمها للهيئة ضمن خطة الاعمال الصناعية المطلوبة وتقديم التصميمات الخاصة بها معتمدة من معهد بحوث المياه - وزارة الري .

ج- التقرير الشهري :

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤) نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية (تقرير شهري عن تنفيذ الاعمال يتم تقديمه للمهندس وممثل الهيئة و يتضمن الآتي)

- جميع الاعمال المنفذة و الانتهاء خلال الشهر المنصرم .

تقديم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (إن وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .

أى معوقات أو مشكلات خلال فترة اعداد التقرير .

تقديم زارات المسؤولين للموقع

تقدير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .

العملة المستخدمة و اية تصصيلات بالوظائف الرئيسية .

خطة العمل للشهر التالي .

تحديث البرنامج الزمني للأعمال .

تقدير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو تسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .

يتم توقيع غرامة ٢٠٠٠٠ جنيه لكل اسبوع تأخير في حالة عدم تقديم التقرير الشهري .

د- التقرير النهائي للمشروع :

في خلال ٣٠ يوما من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسلیم (٤) اربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع اذلة الصيانة (Maintenance and Operation Manuals) (Mannuals). يتضمن التقرير كافة سجلات اعمال البناء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings، وضمنات اية اعمال موردة وكافة بيانات



(الشوط الخاص)

الجامعة العامة
لطرق و الكبارى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS AND BRIDGES
(GARB)

المشروع ، ويتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منتظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعتها و الموارف عليهما من قبل المهندس .
و سوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول
والاستشاري للأعتماد من المهندس المشرف وكافة الجهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ
ورقية ورقمية على أقران منمجة على ان توضح هذه اللوحات جميع الاعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط
والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق اعمال التصريف والمرافق و الانشاءات والكبارى طبقاً لما تم تنفيذه
هـ- إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

بتلزم المقاول بصفة ذورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فني متخصص أثداء وبعد التنفيذ لكافحة الأعمال التي يجري تنفيذها شهرياً وبعد أنفى ٢٥ صورة يمقاس مناسب بقدرة المهندس يتم تسلیم ٢ نسخة منها كل نسخة في اليوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يستجلب عليها التاريخ والوقت وتبث على التيجانيف مع وضع ما يلى على ظهر الصور:

- اسم صاحب العمل
 - اسم المهندس
 - اسم المقاول
 - رقم الصورة
 - وصف وتعريف الصورة
 - وقت و تاريخأخذ الصورة

وتبقى النسخة الإلكترونية للصور الدعجتات (أو النجاتيف مع المصور لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسلم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب إلزام عرض أي من هذه الصور والمستندات إلى أيها من وسائل الإعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

خامساً: توثيق المشرع

يختلف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمها مع تقارير الانجاز الشهيرية ويبدون أي تكلفة إضافية فسيكون مطلوباً من المقاول اعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً براحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو) (الصور الفوتوغرافية) موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري.

ويكون التوثيق بالفيديو انتداً من استلام الموقع وحتى الانتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملاً بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق وشتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتغير أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال لتجزؤ اليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد الانتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي (Animation) لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الاستلام الإ一回事اني للمشروع او حينما يطلب المهندس.

سادساً : إنهاء المشروع والخلاء الموقع

العقواب مسؤول وعلى نفقة بياز الله لية مختلفة نتيجة الأعمال وإن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وإنة موافق قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماده، ويقوم المقاول بياز الله بالمنشآت الموقرة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماد الهيئة ، كما يتكلف المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب العبور وتنظيف الموقع الذي يمشطه وتسويته حسب تعليمات المهندس واعتماده

د. الهيثم

هذا العقد مبني على أساس **الكميات المقابلة** وفقاً لما يتم تنفيذه فعلينا بالموافق وستتم النفع عنها وفقاً للذات المقيدة بالعرض العالمي لغير الأعمال المعروضة بقائمة الكميات المعتمدة من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقيدة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكرت باي من مستندات العقد أنها على نفقة و يلتزم بها المقاول و يتحملها للايجار ونحو الأعمل وفقاً للمواصفات والتزrost الواردة بمستندات العقد بما فيها كافة المترابط والتأمينات والمعفات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العالصر الأساسية التالية:

٣- تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة التكاليف اللازمة لجمع المعلومات الموقعة، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذلك أي اختبارات يتم داخل مصر أو خارجها واللزامية للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية، وعمل آية أبحاث تأكيدية، وتكلفة الأعمال الموقعة، وبناء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلين الهيئة والمهندسين المشرفين، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع لمعنى الهيئة وطاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الاتصالات وإعداد وتجهيز معلم الموقع، وإعداد وتجهيز محطات ومعدات التشغيل من خلاطات وكسرارات وغيرها، و توفير وتأمين المخازن والورش والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى، كما تشمل تكلفة استصدار آية موافقات نظامية أو تصاريح وما يتبعها من رسوم، وتكلفة إعداد وثبت ل酆ات المشروع المحددة بالمواصفات و إعداد الرسومات التصميمية ورسومات الورشة التقنبالية (Workshop Drawings)



(النبروط الخاصة)

صيغة رقم ٢٠١٤ مطبول في مصر الصادرة / المكتب المركبة - المتفرع من - فهود
الكونفدرالية حتى مطبول في مصر الصادرة (القطاع النافر)
مطبول ٢٠١٤
(مركز الصناعية) - (محافظة الشرقية) - مطروح - جمهورية مصر العربية
المرفق : (المنفذ الثالثة - طريق الدلتا)

وتوفر الأكواخ والموارد المتخصصة وأعمال الأمان والحراسة طوال فترة المشروع وتنصيص التكلفة ذلك وإزالة
المشتقات المعققة كالمساكن والمدارس وسكن العامل ومحظات التشغيل والمعدات واعادة الموقع الى مكان عليه بمواصفة
المهندس وأحمد العبد

ب - تكلفة الائفاء

المقاول مسؤول عن تكلفة تكاليف الائفاء وتشتمل تكلفة تأمين العدالة والمواد ونقل وتشغيل وصيانة المعدات وتكلفة النقل
والمحمروقات وتكلفة إنشاء التحويلات الموقعة ما لم يرد غير ذلك بقوائم التكاليف) وإزالة التهاجم عنها، وتكلفه
حملة الحصنة القائمة وفقاً لمحظات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإدخال العينات بعمليات الموقع أو المعامل
المستقلة المعتمدة من الهيئة وكل ملابسات تحفظ محظات خاصة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمدة من جهاز الإشراف،
هذا وسيكون المقاول مسؤولاً عن تقديم تلخيص إضافية مع تحويل أسعار تكلفة الائفاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات
تحدد حيث يحيط المهندس أو الهيئة بذلك

ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسؤول عن تكلفة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال فترة الضمان الصمام وذلك اعتباراً من
تاريخ الاستلام النهائي، وبعتر مع العقد شديدة تكلفة المواد والمعدات المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال
فترة الضمان

د - تكاليف أخرى

- معايرة و صبغة الأجهزة و المعدات المستخدمة بالمشروع
- اختبارات المواد والأعمال المكتسبة و المعد، وفقاً لمحظات العد
- العمل إلى المخلفات ونوسورة الموقف ونهب البول
- معلحة الأعمال غير المضروبة واستلام المواد غير المطرد (غير فحصه من المهندس أو الهيئة)
- ربة تكاليف رائدة مسبـع العـرـبـوـدـ الصـعـبـهـ أوـ الـعـمـلـ تـيـلـاـ أوـ فـيـ الـإـنـذـارـ الرـسـمـيـهـ
- أعمال ومهام ومستلزمات الأمان (تكاليف الأسرار والحراسة والتأمين والتصریح الازمة / لعدة العمل)
- تكلفة استئجار المعدات السلكية
- حملة الترقق والخدمات القائمة
- إعداد الرسومات حسب المعايير (A5) لسوء العمل المحتملة
- جوائز التأمين بحسب نوعه وفقاً لما نص عليه المقاول وشروط العقد

شـتـأـ : مـذـكـوـرـ

يشـتـأـ المـذـكـوـرـ يـتـفـقـ وـتـفـقـ حـيـثـ الـأـعـدـالـ الـسـيـنـةـ فـيـ الـعـدـ خـلـالـ مـدـهـ (٦)ـ شـهـورـ، وـتـسـرـىـ هـذـهـ الـمـدـةـ إـعـتـارـاـ مـنـ تـارـيخـ

تـسـرـىـ تـرـاجـمـتـ الـعـقـولـ عـنـ الـأـعـدـالـ الـإـسـتـشـارـيـةـ

فـيـ حـلـةـ زـيـادـةـ مـذـكـوـرـ مـنـ الـأـعـدـالـ عـنـ مـذـكـوـرـ يـتـفـقـ يـتـحـمـلـ الـعـقـولـ دفعـ الـعـدـ إـسـتـشـارـيـ الـهـيـةـ خـلـالـ الـمـدـةـ الـإـضـافـيـةـ عـنـ

الرحمـهـ
لـمـقاـولـاتـ الـعـامـهـ

(الشروط الخاصة)

عملية إزالة مقاومة طريق فلورس الصناعية / المليون البحريني است. هـ. فيرونة
 - الأخوة الكباشة حتى طريق فلورس الصناعية (القطاع الثاني)
 بطول ٢ كم
 (مركز الصناعية) - (محافظة البحرين) - مديرية جبلة تربة
 شرف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)



نوع البند	نوع المعدة	العدد
	رافع أتربه لودر	١
	موزعات مياه (تلك مياه سعة لا تقل عن ١٥ طن)	١
أعمال الأتربة	جريدر	١
	هراس تربه	١
	بلدور على جنزير	١
	عربة قلاب جديد أو بحاله ممتازه	٤
	لودر	٤
	عربة قلاب	١
	تلك مياه	٤
أعمال الأساس في حالة وجود أساس في قائمة الكميات	جريدر مزود بحاسن لجذب حديد أو بحالة ممتازة لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	١
	هراس أساس كاوتش وزنه في حدود ٢٤ طن جديد أو بحاله ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	٢
	جرار زراعي مزود بمكبسه	٢
	ضاغط هواء	٢



(الشروط الخاصة)

عملية: برفع كفاءة طريق فلورس (الحسينية / الملكين البحرية _ است هو_ نهريونه)
الأخيوه الكباشة حتى طريق فلورس _صالحة (القطاع الثاني)
 بطول 7 كم
(مركز التسييره) - (مدخله الشرقيه) مهدرة حياة كريمة
الرال: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

العدد	نوع المعدة	نوع البدن
١	- ماكينة FDR و كافة المعدات اللازمة لاتمام عملية اعادة التدوير والاصنافات والفرش و الدمع (جريدر - هراس حوالز غلم - هراس حديد - تلكك مياه -الخ) - معمل مواد	طبقات الأساس المثبت و المعدل تدويرها
١	ماكينة فرش المخلوط الاسفلتي (فشر مزود بالسسور عرض للرصف لا يقل عن ٢٠ م) جديد او بحاله ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	
١	هراس حديد خفيف وزنه لا يقل عن ٧ طن مجهز بجهاز قطع اسللت حديد تغيل وزنه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	طبقات الرصف الاسفلتي (رابطة + سطحية)
١	هراس حديد تغيل وزنه لا يقل عن ١٢ طن جديد او بحاله ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	
١	هeras كاوش تغيل وزنه في حدود ٤٠ طن جديد او بحاله ممتازه لا يزيد عمره عن ٥ سنوات مزود بقاطعة اسللت هيدروليكيه	
١	منشار قطع اسللت	
١	عربه مكasse ميكانيكيه لتنظيف السطح قبل الرصف	

ملحق رقم ۱

يراعى ما ورد بالبند رقم (١٥) من المعايير القياسية لسنة ١٩٩٠ ولن يصرح بالعمل في أي بند من بنود المشروع

الابعد معاينة ومعابر المعدات الواردة طبقاً للبرنامج الزمني المعتمد والتصریح بالاستخدام

نوع البند	نوع المعدة	العدد
مخطه خلط اسفلت مرکزیه او توماتیکه سعه لا تقل عن ١٢٠ طن / ساعه جدیده او بحالة ممتازه على ان يقدم المقاول شهادة معاييره من احد الجهات المعتمدة قبل البدء في تنفيذ الطبقات الاسفلتية وفقا للبرنامج الزمني المعتمد وتحدد المعايير كل ستة اشهر	رائع اتریه (لودر)	١
میزان سکول :	معلم اسفلت و مواد	٢
خرانیت تخزین بتکونین ٧٠ / ٦٠	خران M.C	١
خران R.C	بطاقه لا نقل عن ١٠٠ طن	١
محطه خلط خرسانه مرکزیه او توماتیکه سعه لا تقل عن ٣٠ طن	(في حالة وجود اعمل خرسانية بالمشروع)	٣٠
محطه خلط خرسانه مرکزیه او توماتیکه سعه لا تقل عن ٣٠ طن	(في حالة وجود اعمل خرسانية بالمشروع)	٣



(الشروط الخاصة)

عند إيقاف مقاولات طرق فلورس الصنفية / المقاولات العامة / استهلاك الماء / القيمة
الأخيرة / المقدمة من طريق فلورس / صناعية (الطاقة التي)
طول ٢ كم
(مركز الصنفية) - (محافظة الشرقية) ميدان عاصمة قرية
شرق (المقاطعة الثالثة - شرق قرية)

١	مقدمة مواد (في حالة وجود أعمال حرس سانية بالمشروع)	أصل التحويلات وتأمين مستخدم الطريق (حسب المشروع)
٢	مقدمة مياه خلط (في حالة وجود أعمال حرس سانية بالمشروع)	
٣	معلم حرس سانية (في حالة وجود أعمال حرس سانية بالمشروع)	
٤	حراسات تخزين لسمت (في حالة وجود أعمال حرس سانية بـ طول لا يقل عن ٣٠٠ متر)	
٥	مكينة لإزالة خروج لا يزيد عن ٥٠ كيلو	
٦	وش إند	
٧	كلارك	
٨	لودر	
مهمات و أدوات خطة السلامة المرورية		
خط تخطيط المعتمدة من المهندس		

* على المقاول تقديم كشف بالمعدات والآلات المنوطة للشركة مبدأ الآتي :-

نوع ووظيفة المعدة وبيانها وعدد كل منها أثناء التنفيذ

كمادة المعدة ونسبة الصنع وحالتها

التاريخ الموقعة لتوارد المعدات بأدواتها المختلفة بالمشروع وفقاً لخطه عمل المقاول

بتم تحديد الحد الأدنى للمعدات وتوفيقها بذلة قبور استلام الموقع بمعرفة المهندس على مسو، جدول الكتب

والبرنامج الزمني) وما يعتمد المهندس ملزم للمقاول ويحق للمهندس رفض أي من هذه المعدات أو استبدالها لو

زيادة عددها عن الحد الأدنى أو احصار أيام معدات أخرى باتفاق قد يراها ضرورة لاستكمال الأعمال ولا يتم

خروج أي معدة من الموقع إلا بتصريح من المهندس

لابد السماح بالعمل في المشروع إلا بعد توفر الحد الأدنى للمعدات اللازم لتنفيذ كل مرحلة طبقاً للبرنامج

الزمني وفي حالة عدم توفر المقاول بتوفير الحد الأدنى للمعدات كما جاء أعلاه به حمه مبلغ ١٠٠٠ جنية

(الف جبه فقط لا غير) كقيمة متوسطة عن كل يوم تأخر في توفير المعد الواجبة ولاتخذه تلك الحصومات

المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال

نوع ملحق رقم ١ نوع ملحق رقم ٢ (الحد الأدنى من فريق العمل)

الشخص	عدد	سلوكيات الخبرة في متبرع متمثلة في النوع والقيمة
منسق التنفيذ للطريق	١	١
مراقب مواد / في مواد	٢	١
حساب كميات	٣	١
في سلامة مرورية	٤	١
مساح	٥	١

يتم حصول مهندسو التقى والمراقب والمسلحين على الدورات التدريبية العديدة لتخفيضه في

بعد المهندس و جهاز الأشراف الحد الأدنى بمعرفة المقاول وفقاً لاحتياجات العمل والبرنامج الزمني

يحق للهيئة حمه مبلغ ١٠٠٠ جنية (الف جبه فقط لا غير) يومياً في حال عدم توفر أحد مسح

التقى بدون غير يقله المهندس و مبلغ ٥٠٠ جنية (حسنة جبه فقط لا غير) يومياً كمية

المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن فريق العمل ولاتخذه تلك الحصومات المقاول من التزاماته

شهرها لكل عمل في حالة عدم حضوره

الرخصة
للمقاولات العامة



(الشروط الخاصة)

حملة رقم ثلاثة على طريل قطوف العصبية / المليون بمحنة المست هو، فهو
الخطوة الثانية من طريل قطوف العصبية (القطاع الثاني)
يغطي ٦ كم
(جسر العصبية) - (سد الشفاف) - مديرية جواه كريمة
الرافد، (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

(تابع ملحق رقم ١)

توري عدد (١) خاصب إلى مخازن الهيئة العامة للطرق والكباري على أن تكون بأحدث المواصفات توافق
عليها الهيئة وتوضع عرامدة قدرها ٤٠٠٠ جنية (أربعمائة ألف جنيه) في حالة عدم احصارها ويتم فحصها عن
 طريق الإدارة المختصة بالهيئة على أن يتم تسليمها إلى قطاع التنفيذ والمناطق بمدينة نصر

الرحمه
للمقاولات العامة

محضر انضمامي

بالإحالة إلى المبادرات الرئاسية (حياة كريمة) اجتمعت اللجنة:-

١. السيد المهندس / وليد عبدالبصير غانم مدير هندسة رئي فاقوس .
٢. السيد المهندس / رضا هيكل الهيئة العامة للطرق .
٣. السيد المهندس / عبدالله المقدم استشاري المشروع .

وذلك للمرور على طريق الملكيين القبلية - قهبونة وكانت نتيجة المعاينة تغطية ترعة الملكيين أمام الكتلة السكنية بقرية قهبونة بطول (١٠٠٠ م) تقريباً وذلك نظراً لضيق عرض الطريق في هذه المسافة .

وهذا محضر منا بذلك

التوفيق

الاسم

السيد المهندس / وليد غانم

السيد المهندس / رضا هيكل

السيد المهندس / عبدالله المقدم

مدت حكم بكتأوال

٢٤/١١١٥

٣٩/١١١٥

٤٠/١١١٥

الهيئة العامة
للطرق والجسور و التنقل البري

GENERAL HIGHWAYS
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GENERAL)



الهيئة العامة للطرق والجسور
الشرقية - الداخليه
ادارة العصوه
ملف رقم: ٢٠٢٣ / ١٠٦

محضر استلام موقع

عملية رفع كفاءة طريق هاتقوس / الحسينية / المكينين البحريه / الاست هوه
/ قيهونه / الاخبيه / الكبايشة حتى طريق هاتقوس / الصالحية (القطاع الثاني) /
مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٢ كم ضمنمبادرة الرئاسية حياه كريمه
تنفيذ شركة الرحمة للمقاولات - محمود حاتم الكفراوى

بناء على العقد رقم ١٠١٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ و المحرر بين الهيئة و شركة الرحمة للمقاولات - محمود حا
تكى فهمى صادق الكفراوى بالأمر المباشر بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعالية .
وبناء على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة بن السادة :-

- المهندس / ياسر سيد أحمد
- المهندس / محمد حاتم الكفراوى

لانتقال إلى الطبيعة يوم الثلاثاء الموافق ١٠ / ١ / ٢٠٢٣ والمرور على العملية المذكورة وقد أتضح أنه لا توجد عوائق
هرية تعوق البدء في التنفيذ وبذلك يكون اليوم ١٠ / ١ / ٢٠٢٣ هو تاريخ إستلام الموقع وبدء التشغيل .

”نجز فزلا كفرا منا بزلس“

التوقيعات

د/س / محمد حاتم الكفراوى
عمد حاتم الكفراوى
س / ياسر سيد أحمد

يعتمد ..

مهندس

رئيس الادارة المركزية
سلوى سامي صالح



الهيئة العامة

للطرق والجسور و النقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARRL)



الإدارة المركزية للطفلة شرق الدلتا

(الشرقية - الدلتاوية)

إدارة العبور

ملف رقم: ٢٠١١٥

٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

لديه طيبة وبعد ...

بعض من عملية رفع كفاءة الطريق من فالتوس / العسيليية المكين / البحيرة
/ المستهود / الهمبونة / الآخيوه / الكبايشة حتى طريق فالتوس / الصالحية
{القطاع الثاني} مركز العسيليية محافظة الشرقية بطول ٢ كم

ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ شركة الرحمة للمقاولات

نذكركم ببعض الألغام على سعادكم :-

- قيمة العملية ٥٦٣٩٢٣.٠٠ طبقاً للعقد رقم ١٠١٥ / ٢٠٢٢ / ٥٦٣٩٢٣.٠٠ جنية
- تاريخ البدء العمل ٢٠٢٣ / ١ / ١٠
- تاريخ النهاية ٢٠٢٣ / ٧ / ٩
- تقدمت الشركة بكتابها والتضمن مدة العملية { ٦ شهور } طبقاً لقرار مجلس الوزراء وكذا وجود بعض الموقات والمبررات " مرفق " .
- بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠) المنعقد بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٣ .
- وكذا قرار مجلس الوزراء بجلسة رقم (٣٥١) المنعقد بتاريخ ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٣ .
- وطبقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة بتاريخ ٦ / ١١ / ٢٠٢٣ .
- وجود صعوبات تعيق التنفيذ بالموقع وخاصة بالحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد .
- عدم استقرار سعر الصرف للعملات الأجنبية مما تسبب في عدم توافر الخامات الأساسية للتنفيذ .
- عدم توافر كميات البيتمون في التوقيتات المناسبة مما أدى إلى ضعف التنفيذ عن البرنامج الزمني المقرر .

و ترى المنطقة إضافة مدة قدرها (٦ شهور) لدة المشروع نتيجة ما ورد بماله ليصبح تاريخ نهاية العمل ٩ / ١١ / ٢٠٢٤ .

يرجاه التفضل بالإحاطة والتكرم بالتباهي باللازم ،

والامر مفوض ..

ونصلوا معاً بحسبه ببيانه هادى الإصراء ...

تحرير في : ٢٠٢٢ / ١١ / ١٢

مرفقات عدد (٤) ملخص - برقم

شهره ا ملخص

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / حار

سموى سامي صالح

٥٩٦٢
٥٩٦٣٦

٨٨

للطرق و (الجسور) و النقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



وزارة النقل
الإدارة المركزية للنطحة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية)
إدارة العقود
ملف رقم: ٢٤١١١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تمية طيبة وبعد ...

بخصوص عملية رفع كفاءة الطرق من فالقوس / الحسينية الملكين / البحيرة
/ المستهود / قهبونة / الاخيوة / الكباشة حتى طريق فالقوس / الصالحية
(القطاع الثاني) مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٢ كم

ضمن المبادرة الرئاسيةحياة كريمة
تنفيذ: شركة الرحمة للمقاولات

نلشرف بعرض الآتي على سعادتكم :-

- قيمة العملية ٥٦٣٩٢٠٣,٠٠ طبقاً للعقد رقم ١٠١٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ جنية
- تاريخ البدء العمل ٢٠٢٣ / ١ / ١٠
- تاريخ النهاي ٢٠٢٣ / ٧ / ٩
- تقدمت الشركة بكتابها والتضمن مدة العملية { ٦ أشهر } لزید من الدعم للشركات وكذا وجود بعض العوائق "مرفق".
- نظراً لوجود بعض العوائق ومتها أعمال { مياه شرب - الصرف الصحي } والتي تعترض التنفيذ مما أدى إلى وقف الأعمال في تلك المسافات " مرفق ".
- وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠) المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ برئاسة معالي السيد الدكتور / محظوظ مدبوبي / رئيس مجلس الوزراء والتضمنه مدة التعاقدات الإدارية المبرمة بكلفة أنواعها بواقع (٦) شهور إضافية وذلك لزید من الدعم الموجه إلى مختلف أطياف مجتمع الأعمال في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية الحالية " مرفق ".

وتحت النطحة إضافة مدة قدرها (٦ شهور) لدة المشروع نتيجة لما ورد بعاليه ليصبح تاريخ نهاي العمل ٩ / ١ / ٢٠٢٤

يرجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتبليغ باللازم ،

والامر مفوض ..

وتحملاوا سعادتكم وقبول دائق العذر ...

تحرير في : ٢٠٢٣ / ٧ / ١٨
مرفقات عدد (١)

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
سلوى سامي صالح

دبلومى
الكلية الأولى
جامعة الأزهر
القاهرة

