

شئون المدن

٢٠٢٣

وزارة النقل
الم الهيئة العامة للطرق والكباري
الادارة المركزية لبحوث الطرق



دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢٣

عملية : اعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع انشاء خط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٧ كم
القطاع من المحطة (٢٠٠٠+٤٠٠) الى المحطة (٢٠٠٠+٤٠٠) اتجاه الروبيكي بطول ٢,٢ كم
(المنطقة الثالثة - شرة، الدلتا)

تاریخ المفاوضة: الساعة يوم / ٢٠٢٣ /

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

دفتر المواصفات القياسية للهمية العامة للطرق والكباري لسنة ١٩٩٠ يعتبر متمماً لهذا الدفتر.

رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

مهندس / مهندس /
حسام بدرا الدين ابراهيم

مدير عام الطرق

مهندس / مهندس /
هبه عبد الجود

رئيس الادارة المركزية

لمنطقة الثالثة

مهندس /

" سلوى صالح "

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس / مهندس /
محسن محمد زهران

رئيس الادارة المركزية
للشؤون المالية و الإدارية

عميد /

" أبو بكر أحمد حسن عساف "



عملية : اعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع انشاء لخط السكة الحديد (الروبيكي) - العاشر من رمضان - بلبيس(بطول ٦٧ كم
القطاع من المحطة (٢+٠٠) الى المحطة (٤+٢٠٠) اتجاه الروبيكي بطول ٢,٢ كم

عملية : اعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع انشاء لخط السكة الحديد
(الروبيكي) - العاشر من رمضان - بلبيس(بطول ٥٧ كم
القطاع من المحطة (٢+٠٠) الى المحطة (٤+٢٠٠) اتجاه الروبيكي بطول ٢,٢ كم
(المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)



عملية : اعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع انشاء لخط السكة الحديد (الروبيكي) - العاشر من رمضان - (بلبيس) بطول ٥٧ كم
القطاع من المحطة (٢٠٠+٤) الى المحطة (٤٠٠+٢) اتجاه الروبيكي بطول ٢,٢ كم

اعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع انشاء لخط السكة الحديد
(الروبيكي) - العاشر من رمضان - (بلبيس) بطول ٥٧ كم
القطاع من المحطة (٢٠٠+٤) الى المحطة (٤٠٠+٢) اتجاه الروبيكي بطول ٢,٢ كم
(المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

| الصفحة | الموضوع | الرقم |
|--------|---------------------|-------|
| ٢ | فهرس | ١ |
| ١٠---٣ | قائمة أثمان العملية | ٢ |

ملحوظات هامة :-

- لا يقبل أي تحفظ أو شرط مخالف للشروط الواردة بهذا الدفتر سواء من الناحية المالية أو الفنية ويعتبر هذا التحفظ
كأن لم يكن كما لا يجوز التفاوض على ذلك الشرط أو التحفظ المخالف . وعلى المقاول التوقيع والختم على كل صفحة
من صفحات هذا الدفتر .

عملية : اعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع انشاء لخط السكة الحديد (الروبيكي) - العاشر من رمضان - بلبيس(بطول ٥٧ كم
القطاع من المحطة (٢٤٠٠) الى المحطة (٤٢٠٠) اتجاه الروبيكي بطول ٢,٢ كم

| الجملة | | الفئة | | بيان الأعمال | الكمية | رقم البند |
|----------|----------|-------|------|--|----------|-----------|
| قرش جنيه | قرش جنيه | قرش | جنيه | | | |
| ١٧٢٢٠٠ | | ٨٢ | | بالمتر المكعب اعمال تكسير و ازالة المباني الخرسانية عادية او مسلحة او ارصفة او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و الفئة شاملة مما جمیعه بالمتر المكعب لمسافة نقل ٣٠ كم حتى ١ كم و يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكم في حالة الزيادة (فقط الفان و مائة متر مكعب لا غير) | ٣ م ٢١٠٠ | ١ |
| ٦ | | ٦ | | المتر المسطح ازالة وقطع مزروعات المتعارضه مع المسار والتي يستلزم لها التنفيذ بالمعدات الميكانيكيه (لوادر او بلدوزرات) والبند يشمل التطهير وازالة الجذور بعمق لا يقل عن ٥٠ سم وملئ الحفر والتسویه مع نقل المخلفات للمقالب العموميه وذلك لمسافة نقل ١ كم مع احتساب علاوه ١ جنيه لكل ١ كم في حالة الزياده . وكل مايلزم طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (فقط واحد متر مسطح لا غير) | ٢م | ٢ |
| ٨٧٥٠٠ | | ٢٥ | | بالمتر المسطح اعمال تشغيل فرمة بسمك لا يقل عن ٢٥ سم للتربة العادي قبل البدء في اعمال الردم والاعمال تشمل تشغيل الاتربة مع الدمك الجيد للوصول إلى أقصى كثافة جافة لا تقل عن ٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى وكل ما يلزم لنھو العمل كاما طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وذلك طبقاً لاشتراطات الفصل الرابع من الباب الثاني لكراسة الشروط العمومية والخاصة . (فقط ثلاثة الاف وخمسماة متر مسطح لا غير) | ٢م٣٥٠٠ | ٣ |



| رقم البند | الكمية | بيان الأعمال | الفئة | الجملة |
|-----------|--------|---|-------|----------|
| | | | قرش | قرش جنيه |
| ٤ | | <p>المتر المكعب حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا المتماسكة والصخرية والذي يشمل تباب المخلفات المدموكة ونواتج الحفر المشونه داخل حدود نزع الملكيه بالعمق المطلوب للوصول للمنسوب الصالح للتأسيس اسفل المنسوب التصميمي لسكة الحديد بمقدار ١م طبقاً لما ورد بتقرير التربه وحسب الابعاد والمقاسات والمناسب الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل ازالة اي عوائق تعرضه مع نقل ناتج الحفر الغير صالح والمخلفات للمقالب العمومية أو نقل التربه الصالحة الزائده الي المشاون التي تحدها الهيئة لاعادة تشغيلها وذلك لمسافة ٥٠٠ م مع الارنکه لجوانب الحفر طبقاً للقطاعات التصميميه العرضيه النموذجيه والقطاع الطولي والرسومات التفصيليه المعتمده و القياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنھو العمل كاماً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ومحمل علي الفئة عمل المدققات الازمة داخل الموقع وصيانتها لنقل الاتربة الى المقالب العمومية كذلك محمل علي الفئة عمل مدققات مؤقتة علي طول جانبي الجسر في جميع الحالات و ازالة المخلفات ومحمل علي الفئة ازالة كل اثار هذة المدققات المؤقتة في نهاية العملية . وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٥٠٠ متر يتم حساب اجنبه عن كل كيلو متر زياده مما جميعه بالمتر المكعب وذلك طبقاً لاشتراطات الفصل الرابع من الباب الثاني لكراسة الشروط العمومية والخاصة .</p> | | |
| ٣٧٠٠٠ | ٣٨٠٠٠ | عمق الحفر حتى ٥ م (فقط سبعة الآف متر مكعب لا غير) | ٣٤ | |
| ٣٠ | ٣٥ | عمق الحفر حتى ١٠ م | | |

عملية : اعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع انشاء لخط السكة الحديد (الروبيكي) - العاشر من رمضان - بلبيس(بطول ٥٧ كم)
القطاع من المحطة (٢٠٠+٤٠٠) الى المحطة (٢٠٠+٣٠٠) اتجاه الروبيكي بطول ٢,٢ كم

| الجملة | | الفئة | | بيان الأعمال | الكمية | رقم البند |
|--------|-----|-------|-----|---|--------|-----------|
| جنيه | قرش | جنيه | قرش | | | |
| ٠ | | ٣٦ | | عمق الحفر حتى ١٥ م | ٣٠ | |
| | | | | المتر المكعب حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتمسكه عدا الصخريه (باستخدام البلوزور) بالعمق المطلوب للوصول للمنسوب الصالح للتأسيس اسفل المنسوب التصميمي للسكة الحديد بمقدار ١م حسب الابعاد والمقاسات والمتاسبه الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل ازالة اي عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية والا رنكه لجوانب الحفر طبقاً للقطاعات التصميميه العرضيه التمويجيه والقطاع الطولى والرسومات التفصيليه المعتمده و القياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ومحمل علي الفئة عمل المدققات الازمة داخل الموقع وصيانتها لنقل الاتربة الي المقالب العمومية و كذلك محمل علي الفئة عمل مدققات مؤقتة علي طول جانبي الجسر في جميع الحالات و ازالة المخلفات ومحمل علي الفئة ازالة كل اثار هذه المدققات المؤقتة في نهاية العملية . وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٥٠٠ م متر يتم حساب ١ جنية عن كل كيلو متر زياده مما جميعه بالметр المكعب وذلك طبقاً لاشترطات الفصل الرابع من الباب الثاني لكراسة الشروط العمومية والخاصة . | | ٥ |
| ٧٦٠٠٠ | | ٣٨ | | عمق الحفر حتى ٥ م (فقط الفان متر مكعب لا غير) | ٣٢٠٠٠ | |
| ٠ | | ٣٩ | | عمق الحفر حتى ١٠ م | ٣٠ | |



عملية : اعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع انشاء خط السكة الحديد (الروبيكي) - العاشر من رمضان - بليبيس(بطول ٥٧ كم
القطاع من المحطة (٢٠٠+٢) الى المحطة (٤+٢٠٠) اتجاه الروبيكي بطول ٢,١ كم

| الجملة | | الفئة | | بيان الأعمال | الكمية | رقم البند |
|--------|-----|-------|-----|--|--------|-----------|
| جنيه | قرش | جنيه | قرش | | | |
| ٤٠٠٠٠ | | ٤٠ | | عمق الحفر حتى ١٥ م (فقط الف متر مكعب لا غير) | ٣م١٠٠٠ | |
| | | | | المتر المكعب حفر بالمعدات فى تربة صخريه بالعمق المطلوب للوصول للمنسوب الصالح للتأسيس اسفل المنسوب التصميمي للسكة الحديد بمقدار ١م حسب الابعاد والمقاسات والمناسيب الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل ازالة اي عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية وذلك لمسافة ١كم مع التسويه والارتكه لجوانب الحفر طبقا للقطاعات التصميميه العرضيه النموذجيه والقطاع الطولى والرسومات التفصيليه المعتمده الفئة تشمل توريد اترية مطابقة للمواصفات التصميمية العرضية و القياس طبقا لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ومحمل علي الفئة عمل المدقات الازمة داخل الموقع وصيانتها لنقل الاترية الي المقالب العمومية و كذلك محمل علي الفئة عمل مدققات مؤقتة علي طول جانبي الجسر في جميع الحالات و ازالة المخلفات و محمل علي الفئة ازالة كل اثار هذه المدقات المؤقتة في نهاية العملية . وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٥٠٠ م و يتم حساب ١ جنيه عن كل كيلو متر زياده مما جمعه بالметр المكعب وذلك طبقا لاشتراطات الفصل الرابع من الباب الثاني لكراسة الشروط العمومية والخاصة . | ٦ | |
| ٦٠٦٠٠ | | ٦٠ | | أ- ذات اجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ٢ (فقط الف وعشرون متر مكعب لا غير) | ٣م١٠١٠ | |
| | | ٧٠ | | ب- ذات اجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ٢ | ٣م٠ | |



عملية : اعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع انشاء خط السكة الحديد (الروبيكي) - العاشر من رمضان - بليبيس(بطول ٥٧ كم
القطاع من المحطة (٢٠٠+٤) الى المحطة (٤٠٠+٢) اتجاه الروبيكي بطول ٢ كم

| الجملة | | الفئة | | بيان الأعمال | الكمية | رقم البند |
|-----------|-----|-------|-----|--|-----------|-----------|
| جنيه | قرش | جنيه | قرش | | | |
| ٠ | | ٨٢ | | ج- ذات اجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ٢ | ٣ م ٠ | |
| | | | | المتر المكعب توريد و تشغيل اتربة مطابقة لمواصفات المشروع بنسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن %٢٥ بموقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة والبند يشمل جميع المعدات والأعمال المؤقتة لنقل الأتربة داخل الموقع والفئة تشمل فتح العروض بمقدار ١ م لضمان الدمج الجيد طبقا لكراسة الشروط (الفصل الرابع) مع ارتكبة هذه الزيادة في العروض لعمل حمايات الميل و أعمال الفرد والدمل على طبقات لاتزيد عن ٢٥ سم حتى الوصول للمناسيب التصميمية باستخدام المعدات بمختلف أنواعها للوصول إلى أقصى كثافة جافة لاتقل عن ٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات و عمل اختبارات المعملية الازمة بجميع انواعها المختلفة طبقا للمواصفات الفنية و تعليمات جهاز الاشراف ، والفئة غير شاملة سعر المادة المحورية. وذلك طبقا لاشتراطات الفصل الرابع من الباب الثاني لكراسة الشروط العمومية والخاصة . | ٧ | |
| ٢,٣٧٩,٩٧٥ | | ٦٥ | | مسافة النقل حتى ١ كم ويتم احتساب علاوة نقل ١,٢ جنية لكم بالزيادة او النقصان . (فقط ستة وثلاثون الف وستمائة وخمسة عشر متر مكعب لا غير) | ٣ م ٣٦٦١٥ | |
| | | | | المتر المكعب توريد و تشغيل اتربة مطابقة للمواصفات بنسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن %٢٠ بموقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة البند يشمل جميع المعدات والأعمال المؤقتة لنقل الأتربة داخل الموقع والفة تشمل | | ٨ |



عملية : اعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع انشاء خط السكة الحديد (الروبيكي) - العاشر من رمضان - بليبيس(بطول ٥٧ كم
القطاع من المحطة (٤٢٠٠) الى المحطة (٢٠٠٢) اتجاه الروبيكي بطول ٢,٢ كم

| الجملة | | الفئة | | بيان الأعمال | الكمية | رقم البند |
|--------|-----|-------|-----|---|--------|-----------|
| جنيه | قرش | جنيه | قرش | | | |
| | | | | فتح العروض بمقدار ١ م لضمان الدمج الجيد طبقا لكراسة الشروط (الفصل الرابع) مع ارتكبة هذه الزيادة في العروض لعمل حمايات الميول والفئة تشمل أعمال الفرد والدمك على طبقات لا تزيد عن ٢٥ سم حتى الوصول للمناسيب التصميمية باستخدام المعدات بمختلف أنواعها للوصول إلى أقصى كثافة جافة لا تقل عن ٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات و عمل اختبرات المعملية الازمة بجميع انواعها المختلفة طبقا للمواصفات الفنية و تعليمات جهاز الاشراف ، والفئة غير شاملة سعر المادة المحجر وذلك طبقا لاشتراطات الفصل الرابع من الباب الثاني لكراسة الشروط العمومية والخاصة . | | |
| ٣٥٧٥٠٠ | | ٦٥ | | - اتنية موردة من ناتج الحفر ومسافة النقل حتى ١ كم ويتم احتساب ١ جنيه لكل ١ كم زيادة . (فقط خمسة الاف وخمسماة متر مكعب لا غير) | ٣٥٥٠٠ | |
| ٨١٢٥٠ | | ٦٥ | | "المتر المكعب تشغيل تربه صالحه للردم مطابقة للمواصفات بنسبة تحمل كاليفورنيا لانقل عن ١٠% اسفل منسوب (٢,٥ م) من سطح الفرمة والبند يشمل جميع المعدات والأعمال المؤقتة لنقل الأتنية داخل الموقع والفئة تشمل فتح العروض بمقدار ١ م لضمان الدمج الجيد طبقا لكراسة الشروط (الفصل الرابع) مع ارتكبة هذه الزيادة في العروض لعمل حمايات الميول والفئة تشمل أعمال الفرد والدمك على طبقات لا تزيد عن ٥٠ سم حتى الوصول للمناسيب التصميمية باستخدام المعدات بمختلف أنواعها للوصول إلى أقصى كثافة جافة لا تقل عن ٩٥ % من | ٣١٢٥٠ | ٩ |



عملية: اعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع انشاء لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٧ كم
القطاع من المحطة (٢٠٠٤) الى المحطة (٢٠٠٢) اتجاه الروبيكي بطول ٢,٢ كم

| الجملة | | الفئة | | بيان الأعمال | الكمية | رقم البند |
|--------|-----|-------|-----|--|--------|-----------|
| جنيه | قرش | جنيه | قرش | | | |
| | | | | <p>الكثافة الجافة القصوى وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات و عمل اختبارات المعملية الازمة بجميع انواعها المختلفة طبقا للمواصفات الفنية و تعليمات جهاز الاشراف وذلك طبقا لاشتراطات الفصل الرابع من الباب الثاني لكرامة الشروط العمومية والخاصة .، ولفة غير شاملة سعر المادة المحجرية .</p> <p>في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل حتى ١ كم و يتم احتساب علاوة نقل ١,٢ جنية لكم بالزيادة او النقصان .</p> <p>- السعر يشمل عمل تسوينات و تخليط و اختبارات و نقل الموقع العمل حتى مسافة ٢ كم و البند لا يشمل القيمة المحجرية</p> <p>(فقط الف و مائتان و خمسون متر مكعب لا غير)</p> | | |
| ٨٨٧٥٠٠ | ٣٥٥ | | | <p>المتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سmek ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر راسي لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣٠,٨ سم دولوميت متدرج ٤٠,٤ سم + رمل حرش والإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) علي ان يكون السن نظيف ومحسوس والرمل خالي من الشوائب والطفله والاملاح والمواد الغريبه مع موضع فوم (بالفواصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسبات التربية الطبيعية أسفل البلاطه للوصول إلى المناسبات التصميميه على أن تتحقق الخرسانه إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتغليف طبقا لاصول</p> | ٢٥٠٠ م | ١٠ |



عملية : اعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع انشاء لخط السكة الحديد (الروبيكي) - العاشر من رمضان - بلبيس(بطول ٥٧ كم) القطاع من المحطة (٤٢٠٠) الى المحطة (٢٠٠٢) اتجاه الروبيكي بطول ٢,٢ كم

| الجملة | | الفئة | | بيان الأعمال | الكمية | رقم البند |
|--------|------|-------|-----|--|--------|-----------|
| جنيه | قرش | جنيه | قرش | | | |
| | | | | الصناعة والرسومات التصصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وذلك طبقاً لاشتراطات الفصل الرابع من الباب الثاني لكراسة الشروط العمومية والخاصة . وتعليمات المهندس المشرف .. - يتم اضافة علاوة قدره ٥ جنية بعد اول ١٠ متر راسي على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راسي) (فقط الفان وخمسينه متر مسطح لا غير) | | |
| ٤٠٠٠ | ٤٠٠٠ | | | بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادي لتنفيذ قدمية سفلية وعلوية للاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٨ سن دولوميت متدرج + ٤٠,٣ م رمل حرش ٢٨٠+ كجم اسمنت بورتلاندى عادي والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشارى (فيبر + سيكا) علي ان يكون السن نظيف ومحسول والرمل خالى من الشوائب والطفله والأملاح والمواد الغريبه والبند يشمل تجهيز وإستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمى على أن تتحقق الخرسانه إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتشطيب السطح والتغليف طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته وطبقاً لكراسة الشروط (الفصل الخامس) وتعليمات المهندس المشرف مع تقديم تصميم الخلطات الخرسانية المعتمدة (فقط واحد متر مكعب لا غير) | ١ م ٣ | ١١ |
| ٤٠٠٠ | ٤٠٠٠ | | | المتر المكعب توريد خرسانه عادي أسفل القواعد المسلحة للاسماں تتكون من ٠,٨ م ٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م ٣ رمل حرش ٢٥٠+ كجم اسمنت بروتولاندى عادي على أن يكون السن والرمل نظيف وخال من الطفله والأملاح والمواد الغريبه بمختلف الارتفاعات وفي أي مكان وتحت | ١ م ٣ | ١٢ |



عملية : اعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع انشاء لخط السكة الحديد (الروبيكي) - العاشر من رمضان - بليبيس(بطول ٥٧ كم
القطاع من المحطة (٢٠٠+٤) الى المحطة (٢٠٠+٤) اتجاه الروبيكي بطول ٢,٢ كم

| الجملة | | الفئة | | بيان الأعمال | الكمية | رقم البند |
|--------|------|-------|-----|--|--------|-----------|
| جنيه | قرش | جنيه | قرش | | | |
| | | | | أى ظروف في منطقة العمل والبند يشمل تجهيز واستعمال السطح مع الرش والدمك اسفل البلاطه للوصول الى المناسبات التصميميه طبقا للرسومات المعتمده على ان تتحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ٢ والتتنفيذ بما جميعه طبقا للوحات المعتمدة وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وطبقا لكراسة الشروط (الفصل الخامس) مع تقديم تصميم الخلطات الخرسانية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف (فقط واحد متر مكعب لا غير) | | |
| ٢٢٠٠ | ٢٢٠٠ | ٢٢٠٠ | | بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه مسلحه طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بروتلاندى مع الدmek الميكانيكي على ان تتحقق اجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم ٢ ومحمل على البند عزل الالحوائط والسقف بالبيتومين المؤكسد ثلاث اوجه والتتنفيذ بما جميعه طبقا للوحات المعتمدة وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وطبقا لكراسة الشروط (الفصل الخامس) مع تقديم تصميم الخلطات الخرسانية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف (فقط واحد متر مكعب لا غير) | ٣١ | ١٣ |
| ٢١٠٠ | | ٢١٠٠ | | المتر الطولي توريد وتركيب برابخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلى ١,٥ م (رتبه ٤ ب) من إنتاج شركة المصرية سابقة الاجهاد او عثمان جروب او ما يماثلها من الخرسانه المسلحه بإجهاد ٣٠٠ كجم / سم ٢ بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٣ م زلط ٠,٨ + ٤,٠ م رمل) باستخدام شبكة مزدوجه من حديد التسليح | ١ م.ط | ١٤ |

عملية : اعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع انشاء لخط المسكة الحديد (الروبيكي) - العاشر من رمضان - بليبيس) بطول ٥٧كم
القطاع من المحطة (٤٢٠٠) الى المحطة (٤٢٠١) اتجاه الروبيكي بطول ٢,٢ كم

| الجملة | | الفئة | | بيان الأعمال | الكمية | رقم البند |
|---------|-------|-------|-----|--|----------|-----------|
| جنيه | قرش | جنيه | قرش | | | |
| | | | | المشرشر عالي المقاومه بمعدل ٥ / ١٠ في الاتجاه محور الماسورة و ٦ / ٦ في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخصوص الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن والتنفيذ مما جميكه طبقاً للوحات المعتمدة وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (فقط واحد متر طولي لغير) | | |
| ٤٥٠٠٠ | ٤٥٠٠٠ | | | بالطن توريد حديد تسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية والسرع يشمل القطعing والتشكيل والنقل والتركيب وعمل الوصلات التي لم ترد في الرسومات والتنفيذ مما جميكه طبقاً للوحات المعتمدة وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وطبقاً لكراسة الشروط (الفصل الخامس) وتعليمات المهندس المشرف (فقط واحد طن لغير) | ١طن | ١٥ |
| ١٢٦٠٠٠٠ | ٢١٠ | | | المتر المكعب اعمال توريد وفرش وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه من ناتج تكسير الكسارات مطابقة لمواصفات الهيئة القوميه للمسكه الحديد و اقصى حجم للحجبيات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم و لا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بمشروع بنسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٨٠ % ولا يقل معامل المرونة (ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % ولا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ولفة تشمل اعمال الفرد الخلط الجيد واضافة المياه المطلوبه للوصول الى الخليطة المتباينة ذات التدرج الذي يحقق المواصفات والدمك على طبقات لاتزيد عن ١٥ سم بعد الدmk حتى الوصول للمناسيب التصميميه والانحدارات والقطاعات الطوليه والعرضيه باستخدام المعدات بمختلف | ٣ م ٦٠٠٠ | ١٦ |



عملية : اعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع انشاء لخط السكة الحديد (الروبيكي) - العاشر من رمضان - بليبيس(بطول ٥٧ كم
القطاع من المحطة (٤٢٠٠) الى المحطة (٤٢٠٠) اتجاه الروبيكي بطول ٢,٢ كم

| الجملة | | الفئة | | بيان الأعمال | الكمية | رقم البند |
|--------|------|-------|-----|---|--------|-----------|
| جنيه | قرش | جنيه | قرش | | | |
| | | | | أنواعها للوصول إلى أقصى كثافة جافة لا تقل عن ٩٨ % من الكثافة الجافة القصوى وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وطبقاً لكراسة الشروط (الفصل الرابع) وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل ٢٠ كم يتم احتساب علاوة ٢,١ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -الفئة غير شاملة سعر المادة المحجرية . (فقط ستة الاف متر مكعب لغير) | | |
| ٣٥٠٠ | ٣٥٠٠ | | | بالметр الطولي توريد وتركيب سور سياجي المكون من قطاعات الحديد والسلك المعزز لزوم حمايه وتأمين موقع العمل طبقاً لظروف ومتطلبات العمل واشتراطات الكيانات المحيطه والبند يشمل توريد وصب خرسانه مسلحه لقواعد السور وكل مايلزم لاعمال التنفيذ طبقاً للرسمات المعتمده المواصفات وتعليمات المهندس المشرف (فقط واحد متر طولي لغير) | ١٧ | ١م.ط |

٤٤١٩٧٠٠ جنية

تحفظ رقمة خصمها من إجمالي المبلغ ، وهو ألف دينار راحرونلانز جنية

- الأهم أنها كما هي في لحضر المقاوم

الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع

١- تجهيزات المقاول الموقعة

خلال أسبوع من تاريخ استلام الموقع يلتزم المقاول بإنشاء مكاتب لانفصال جهاز الأشراف والاستشاري مزودة بالأثاث والمكيفات و الحمام و البوفيه بمساحة لا تقل عن ٦٠ متر مسطح وتكون مجهزة بكافة الترقيبات والتوصيلات الكهربائية والصحية ومكيفات الهواء والفرش والاثاث المناسب وكذا اجهزة الحاسوب الالي بالعدد المناسب وتوفير خدمة الانترنت ومصدر كهربى ٢٢٠ فولت طول اليوم ومصدر للمياه النظيفة الصالحة للشرب وخزان صرف صحي بالإضافة الى وجود كرافن متحرك و يلتزم المقاول بتجهيز موقع العمل بجميع الإجراءات التي تغفل تنفيذ المشروع بمستوى هندسى وفقى طبقاً للتعاقد وبما يكفل العمل ٢٤ ساعة بظام الورديات وتوفير جميع المهامات والمستلزمات التي تمكن جهاز الاشراف من السيطرة ومتابعة ومواصلة الأعمال بين المواقع المختلفة بالمشروع وفي حالة تقاعس الشركة عن توفير المستلزمات والمهامات الازمة المشار إليها بعالية يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (فقط وقدرة الف جنيه لا غير) يومياً وكذا يلتزم المقاول بإجراء الاختبارات الازمة مع ضمان توصيل العينات وإحضار النتائج في وجود طاقم الاشراف بأسلوب آمن بمعمل المنطقة المشرفة والمعامل المركزية بالهيئة بمدينة نصر ومعامل الجامعات والهيئات المختلفة و في اي وقت يراه جهاز الاشراف والمهندس المشرف.

٢- معمل الموقع

مبني المعمل :

خلال ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد يقوم المقاول بإنشاء معمل اختبارات متكملاً بالموقع او بمحطة الخلط وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة بجميع مراقبه (اثاث، معدات، أجهزة) وتزويدہ بالمياة والكهرباء طوال فترة المشروع لاستخدامه في إجراء التجارب الموقعة وفقاً للمذكور بملحق رقم ٣ ولا يقتصر على الآتي:

- عدد ٢ مكتب و ٨ مقاعد على الأقل.
- مصدر كهرباء ٢٢٠ فولت ١٥ أمبير، وتكييف هواء وإضاءة كافية.
- طاولات وبنشات للعمل من الخشب أو الخرسانة.
- جهاز كمبيوتر أحدث إصدار بمشتملاتة مع طابعة ليزر A4 وسكانر.
- مصدر كهرباء ٣٨٠ فولت ثلاثة أوجه مع مقابس مناسبة لفرن التجفيف.
- أرضيات خرسانية للعمل بسمك ١٢٥ مم ذات سطح ناعم وصلب.
- مصدر للمياه النظيفة وبسعة تخزينية لا تقل عن ٧٠٠ لتر.
- وسائل إطفاء الحريق من طفليات والتي يجب لا تقل عن ٥،٢ كم من سائل الإطفاء موزعة ومعلقة على الحائط في مكان مناسب ويتم الكشف عليها وشحنها دورياً.
- مراوح طرد.
- ركائز لثبت الأجهزة عند اللزوم.
- حمام مائي لمعالجة عينات الخرسانة بمساحة متر مسطح وعمق ٦ سم من الخرسانة أو الطوب الممحر أو أي مادة أخرى مناسبة.

الاختبارات :

يتم تجهيز معمل الموقع وتزويدہ بالأجهزة الازمة بحيث تسمح بإجراء الإختبارات القياسية التالية وأية اختبارات أخرى ورد ذكرها بالمواصفات :



عملية : اعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع انشاء لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول ٥٥٧ كم
القطاع من المحطة (٢+٠٠٠) إلى المحطة (٤+٢٠٠) اتجاه الروبيكي بطول ٢,٢ كم (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
الشروط الخاصة

| Soils | AASHTO/ ASTM |
|--|-------------------------|
| - Mechanical Analysis of Soils | T 88 |
| - Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils | T 89 |
| - Density of Soil In-place by the Sand-Cone Method | T 191 |
| - Sand Equivalent Test | T 176 |
| - Moisture Density Relations of Soils using a 10-pound Hammer and inch Drop | T 180 |
| - California Bearing Ratio (CBR) | T 193 |

| AGGREGATES | AASHTO/ ASTM |
|---|-------------------------|
| - Mechanical Analysis of Aggregates | T 88 |
| - Unit Weight of Aggregate | T 19 |
| - Organic Impurities in Sand for Concrete | T 21 |
| - Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates | T 84 |
| - Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates | T 85 |
| - Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angeles Machine | T 96 |
| - Clay lumps and friable particles in aggregate | T 112 |



CONCRETE

AASHTO/
ASTM

| | |
|--|--------|
| - Compressive Strength of Molded Concrete Cubes | ES1658 |
| - Making and Curing Concrete Compressive and Flexural Strength Test Specimens in the Field | T 23 |
| - Quantity of Water to be used in Concrete | T 26 |
| - Slump of Portland cement Concrete | T 119 |
| - Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory | T 126 |
| - Sampling Fresh Concrete | T 141 |

وتؤول ملكية المعدات والأجهزة جميعاً للمقاول بعد إنتهاء الأعمال وتسليم المشروع ويلتزم المقاول بتأمين كافة المتطلبات الموقوف عليها من قبل المهندس واللازم لأخذ العينات واختبارها وتشغيل المعمل، ويكون المعمل بالقرب من مكتب المهندس أو أى مكان آخر يوافق عليه المهندس، ويتم تزويد المعمل بالفنين والعمال المهرة ولا يتم إقصاء أى فنى سبق اعتماده للعمل بالمعمل دون موافقة المهندس المشرف.

وسيتم إجراء كافة الاختبارات المعملية في معمل الموقع والمعلم المركبة بالهيئة وهم المرجع الوحيد لاختبارات الجودة للمشروع ، وفي حال تعذر ذلك فيمكن إجرائها بمكافحة الهيئة بأية جهة حكومية تحددها الهيئة أو أية جهة أخرى مستقلة متخصصة ومعتمدة تحددها الهيئة في حال عدم إمكان الفحص في المراكز الحكومية في مصر او خارجها. هذا و يتم اعتماد معايرة الخلطات واجهزه المعلم بالموقع من قبل المعلم المركبة بالهيئة .
يقوم المقاول بتوفير مهندس مواد للقيام بالإختبارات المطلوبة طبقاً للعقد على ألا تقل خبرته عن ١٥ عاماً في اختبارات المواد الترابية ومواد البناء ويكون لديه المؤهل المناسب، ويتم إعتماد مؤهلاته من المهندس بالإضافة إلى عدد ٣ فنيين مهرة وأية عماله أخرى لازمة لأخذ العينات وتشغيل المعلم.
مع عدم السماح ببدء العمل في اي مرحلة من مراحل المشروع الا بعد قيام المقاول بتوفير وتجهيز كافة اجهزة المعلم اللازمة لإجراء الاختبارات المطلوبة لذاك المرحلة وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد .

٣- أجهزة المساحة

المقاول مسئول عن توفير وصيانة احدث الاجهزه المساحيه الازمه لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكمال الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الإستشاري أو المهندس المشرف في تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسئول عن معايرتها دورياً وإستبدال أى منها في حال ارها لها للاضيانه، طبقاً لأحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة و تؤول ملكيتها للمقاول بعد نهو الاعمال و الاستلام الابتدائي للمشروع .



٤- لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وثبيت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد أدنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعند نهايته بالإضافة المعابر و بالموقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم بازالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتحصم غرامه بواقع ٥٠٠ جنية شهرياً على كل لوحة لا يتم تركيبها .

٥- البرنامج الزمني و برنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم ١٢ بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترنة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها بعض وذلك وتعرض الأنشطة بجيروتو (جداول المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج Primavera) أو Microsoft Project (يتوجه رسمات الورشة التفصيلية لبناء العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس على ان يتم ارفاق البرنامج الزمني المعتمد مع اول مستخلص جاري وكذلك تقديم التحديثات للبرنامج الزمني المعتمد مع كل مستخلص جاري

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يمكن بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعي عند تقييم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنود لدينا لابد و سوق العمل علماً أنه لن يتم إحتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار . سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم إحتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدريجها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيتمين والسوالر وحديد التسليح والأسمنت.

ثانياً : متطلبات الإنشاء

أ - تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول ان يكون مدركاً ان الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم (من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجة مفصلة توضح مقتراحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مخطط أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولغريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة في فقرة " المتطلبات المرورية " من متطلبات الإنشاء والمقاول مسئول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها اثر سار على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الأكتاف الجانبية او الحواجز الجانبية او أي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندسين المشرفين والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق



بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدم الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعده البدء والمدة وتحتوى السرعاة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون أية تكالفة إضافية على المالك.

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل المهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة وكافة الإنذار المروري المعتمد بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ، ويتحمل المقاول المسؤولية المدنية والجناحية عن أية حوادث أو اضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب الخلل بممتلكات السلامة المرورية أو تقصيره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسؤول عن عمل كافة التسويقات اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقها على خط تحويل المرور المؤقت وإصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص ويتحمل المقاول أية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تقصيره في تأمين سلامة المرور وسوف توقع عرامته مقدارها خمسة آلاف جنيه عن اليوم الواحد في حالة عدم قيام المقاول بعمل الاحتياجات اللازمة لتنظيم حركة المرور بموقع هذا بالإضافة إلى حق الهيئة في توفير كافة وسائل تأمين سلامة المرور بموقع العمل على حساب المقاول دون حق اعتراف منه ويلزم المقاول بتوفير اطقم كاملة من ملابس تأمين السلامة لطاقم جهاز الرقابة ويتضمن ولا يقتصر على :-

- ١- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) غطاء رأس خفيف مقوى بالبلاستيك وبها شريط عاكس وبلون مميز (برتقالي - اصفر - ازرق - رصاصي)
- ٢- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) غطاء رأس خفيف مقوى بالبلاستيك وبها شريط عاكس وبلون مميز (برتقالي - اصفر - ازرق - رصاصي)
- ٣- عدد ٢٠ (عشرون فقط لا غير) صديري واقى .
- ٤- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) جلاكتيت شتوى .
- ٥- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) حذاء امان بمقدمة صلب .

على ان تكون جميعا بخامات متميزة


ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفقة الخاصة الاحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائمًا وأن يقوم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات التالية لكل يوم عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يعتمده المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى :

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل يوم.
- أسماء مقاولي الراملن وعدد المسالحة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والبيانات ... الخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الامن والازمة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاوله الحالى، ووجه تزويدي مهندس سلامة وفني (أمن صناعي) مدرب تدريبياً جيداً لمتابعة مستوى



عملية : اعمال الجسر التراير لعدة قطاعات من مشروع انشاء لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بليبيس) بطول ٥٧ كم
القطاع من المحطة (٢٠٠٢) الى المحطة (٤٢٠٠٤) اتجاه الروبيكي بطول ٢,٢ كم (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الشروط الخاصة

التاكيد على ارتدائهم الامان للعاملين ، الذي المناسب (خوذة - حذاء - سترة أمان ... الخ) ، وإذا تبين أن مهندس الأمن غير مناسب لموقعه فيجب على العامل إبعاده بمقدار آخر يعتمد المهندس .
ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثل الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية .
ويبدا التأمين بمجرد استلام الموقع مباشرةً وحتى الانتهاء من اعمال الاستلام الابتدائي للعملية ويكون التأمين لعدد (٤) افراد بالفئات المبينة :-

مهندس : ٧٥٠٠٠ (خمسة وسبعين الف جنيه)

مساعد مهندس او ملاحقة فني : ٣٠٠٠ (ثلاثون الف جنيه) لفرد .

سيارة او ملائكة ومن في حكمهم ١٥٠٠٠ (خمسة عشر الف جنيه) لفرد .

عامل عادي : ١٠٠٠ (عشرة الاف جنيه) لفرد .

وعلى المقاول ان يقدم بولوصة التأمين للهيئة فور استلامه لموقع العملية والا كان للهيئة ان تقوم بالتأمين على حسابه وتحت مسؤوليته دون ان تكون ملزمة بذلك .
ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثل الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية .

د - الوصول للموقع

المقاول مسؤول عن تأمين سبل وطرق وافق عليها المهندس لوصول معداته والعاملين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثل الهيئة والميادين او من ينتمي اليها وكذاك السلطات الرسمية المعنية إلى موقع الأعمال الجارى تنفيذها .

ه - إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول عن إزالة آثار مخلفات تنفيذ الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك وفقاً للتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المساحات الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما يتکفل المقاول بتنظيف حرم المطرب وتنظيف وتهذيب المبولي وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقتها .

و - استلام المشروع واختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال يقوم المقاول تقديم مقترن مع برنامج زمني لفحوصات المطلوبة للإستلام وكافة اختبارات التشغيل لإعتمادها من المهندس قبل بدء العمل الإستلام . عندما يحين موعد الإستلام الابتدائي للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بذلك الإصلاحات المذكورة بمعروفها وتخصم التكاليف مع المصارييف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلاص الخاتمي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهية تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وإن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيبات في وقت مناسب بحيث لا تتعرض لآثار أخرى أو تسوء بسبب الأعمال الأخرى .

ز - الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم المعاشر كل ما يلزم من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عنها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول، ومحتمده من المهندس وسيقوم بإجراء الإختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير ملائمة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات اللازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطاقة فنية لقيام بالكشف والفحوصات الفعلية ، على ان تكون طلبات بدء واستلام الأعمال واعتماد المواد وفقاً للنماذج المعتمدة .



ح - طلب الاستلام

لاستلام الأعمال المؤقتة، يتوجه المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة التحصص ووفقاً للنظم المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسؤولية إعداد وتوريد نماذج وطلبات الفحص وفقاً لـ المسماح الموحد المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأى نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

ط - المواصفات التقاسيمية

تخضع جميع أعمال النفق والمراجل المستخدمة والتجارب والاختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات المواصفات التقاسيمية المذكورة بالذر رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

ى - قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أي أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتكلفتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فينبغي عليه الحصول على أمركتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تتم عملية التفريغ بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه التقييسات، كما يحق للمهندس أن يتم بحالات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أية أعمال إضافية إلا بموافقة المقاول.

ك - المخططات التفصيلية

حسبما يكون ضروريأ بناءً على المقاول باعتمادية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارضها بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتتأكد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

ع - التصميمات

- على المقاول تقديم كافة الرسومات التفصيلية لجميع عناصر المشروع بكامل تفاصيلها (لوحات + نوطة حسابية) وذلك بعد اعتمادها من المشرف على المشروع وقبل البدء في العمل للاعتماد من المنطقة المشرفة.

ل - التوثيق

المقاول مسؤول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً واستخدامات الأرضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالاتها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين وفقاً لمعايير التفاصيل بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.

م - المواد المستخدمة

يجب أن تفي جميع المواد المستخدمة بكلية متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد مراجحة أو مصنعة بواسطة شركات معروفة، وتطابق جودتها مع المواصفات التقاسيمية الموافق عليها.

وأية مواد يقدمها المقاول كتحليل لمواد موسومة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها من هونا بناءً على المعايير واعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية حماية الهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والصنف الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الذي اللازم طوال فترة الإستخدام.

ولن يتم اعتماد أيه مواد للاستخدام المقاول دون تقييم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الإختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً لمواصفات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لبرمجة



عملية : اعمال الجسر التراقي لعدة قطاعات من مشروع انشاء لخط السكة الحديد (الروبيكي) - العاشر من رمضان - (بلبيس) بطول ٥٧ كم
القطاع من المحطة (٢٤٠٠) الى المحطة (٤٢٠٠) اتجاه الروبيكي بطول ٢،٢ كم (المنطقة الثالثة - شرق الדלת)
الشروط الخاصة

عمليات توريد المواد بجهاز الاتصالات فى تعطيل عمليات البناء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم استخدامها وتحتاج إلى موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في النفع وسيتم رفض أية مواد مختلفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أي تأخير أو مماطلة.

ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال التالية، المواد المشونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أي منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقاً لوجهات المدير، وعلى المقاول عمل إحتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال وفي حالة حدوث أي تأثير سلبي تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال العمل في ما تأثرت سلباً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أي جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أي حفر أو أماكن جسات هي ليست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقة، مع إزالة أي مواد لا يتم احتياجها في أعمال البناء.

خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن إثباتات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة مالك الأرض التي تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تعفي المقاول من مسؤوليته عن هذه الأعمال أو عن أية اضرار تترجم عن هذه الأعمال المؤقتة.

ثالثاً: التنظيمات المرورية

ا - التقيد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقيد بكل أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، وبغير معرفة العذر مشمولاً بالإلتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوجود دولة الحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تطلبة الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقطعة يقوم المقاول وعلى نفقته إن لم تتحقق بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتنبيه حركة المرور من قبله متقدلة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقابض الانعطاف والأنصاف وأثبر امداد البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وبإعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الوسائل عند انتهاء الحاجة إليها.

ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوضيف الكامل لمر哀ل الإنذار تقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تصصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للمراجعة قبل تسييرها لضمان سلامة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والجهات، والملك قبل الشروع في العمل.

ج - الحاجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحاجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم وذلك على المقاول أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مدارك التنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للإعتماد من المهندس.



عملية: إعمال الجسر الترابي لعده قطاعات من مشروع انشاء لخط السكة الحديد (الروبيكي) - العاشر من رمضان - بليبيس (بطول ٥٧ كم)
القطاع من المحطة (٢٠٠+٤) إلى المحطة (٣٠٠+٤) اتجاه الروبيكي بطول ٢,٢ كم (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الشروط الخاصة

يقوم المقاول كذلك بنقل واتصال جميع هذه الحاجز والاتمام حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتواли مراحله. كذلك يتم تزويد الحاجز المؤقت بمعدات الاتاره متواصة متواصلة ثابتة (أو متقطعة) ومبضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب أن تكون هذه المصايب بحيث تبين الحاجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.

د - أعمال السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل ملابس تأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتهاء العمل.

هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تثبيت المولد أو ملتب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترن وتقديمها للمهندس للإعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة (جهاز التحكم) وتشغيله طيلة الفترة الزمنية الازمة ومن ثم إزالته بعد إنتهاء العمل وفقاً لتعليمات المهندس ومواعده.

و - حاملى الرایات

يلتزم المقاول بتعيين الأشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم ب زيارات (ردايات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمهم سلامتهم.

رابعاً : تقارير البناء :

أ - التقرير المبدئي:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على وصف دقيق للطريق (المشيبي، الدلو)، القطاعات العرضية - المنحنيات الراسية والافقية -) وكذا أماكن انهيارات جسر الطريق (دوار الزلازل) وتقديم خطة العمل وأعمال التجهيز والأعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والرسامين الرسمى المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة والازم المستشار.

كما يلتزم خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئي للمشروع الى الهيئة او الجهات المانحة التاريخية قبل البدء في تنفيذ المشروع وتقديم اجراء الدراسة وفقاً للعناصر والتصميمات والمواصفات والاسس والاحوال النوعية التي يصدرها حماية بيئون الوجهة المشروع وذلك كله طبقاً لاحكام المادة (١٩) من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩.

يسلم مع التقرير المبدئي تقرير مفصل و توثيق الموجودات بالموقع المدعى بالتصوير المرئي (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافي والذى يحدد انتشاره قبل البدء في العمل كما هو مطلوب بالبند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات البناء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بالدوريات دائمة هذه المعاييرات وتقديمها للمهندس فى اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك. ويحق للهيئة توقيع غرامات قدرها ٢٠٠٠ ل.د عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

ب - التقارير الشهرية والسنوية :

يقوم المقاول بإعداد وتقديم عدد (٢) نسخة برقية و عدد ٢ نسخة رقمية (تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمه للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة تنفيذ المشروع وذلك كل أسبوعين و يتضمن الآتي :



عملية: أعمال الجسر الترابي لجدة قطاعات من مشروع انشاء خط السكة الحديد (الروبيكي) - العاشر من رمضان - (بلبيس) بطول ٧٥ كم
القطاع من الجهة (٤+٢٠٠) إلى الجهة (٢٠٠+١) (اتجاه الروبيكي بطول ٢,٢ كم (المقاطعة الثالثة - شرق الدلتا))
الشروط الخاصة

- جميع الأعمال المذكورة بالفقرة السابقة خلال الشهر المنصرم.

- تقديم الاعمال المذكورة بالفقرة السابقة مع برنامج العمل المعتمد وبيان التأخير (إن وجد) مع المبررات و خطة المقاول

لمعالجة هذا التأخير

أى معوقات أو مشكلات معاقة في إنجاز التقرير .

تفاصيل زيارة المسؤول للمنشأة

بيان بالمعابر وطرق العمل

تقرير تلقيح أدوات البناء وضمان الجودة .

العملية المستخدمة وأهم أدوات المراقبة والظائف الرئيسية .

خطة العمل للشهر الحالي

تحديث البرنامج الزمني للأعمال .

تقرير بالصور التي تم التصوير شرطاً لتصوير ما يتم تنفيذه من أعمال .

على ان يتم إرفاق التقرير الأسبوعية والشهرية المعتمدة مع كل مستخلص جاري وفي حالة عدم تقديمها

يتم توقيع غرامة مقدار ٢٠٠٠ جنية في حالة عدم تقديم التقرير الأسبوعي و مبلغ ٢٠٠٠ جنية في حالة عدم تقديم

التقرير الشهري

ج - التقرير النهائي للمشروع

في خلال ٣٠ يوماً من تاريخ نهاية أعمال انجاز الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسلیم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع ادلة المساعدة (Maintenance and Operation Manuals). يتضمن التقرير كافة سجلات أعمال البناء، ورسومات مدنية (As Built Drawings) التفصيلية، وضمادات أية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، ويتم تقديم كافة هذه البيانات والرسومات بملفات منتظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعتها وموافقة عليها من قبل المهندس .
وسوف يتم تقديم الرسومات (As Built Drawings) التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول والاستشاري للأعتماد من المهندس المشرف . وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسلیم (٥) نسخ ورقية ورقية على المراقب المالي على أن توضح هذه اللوحات جميع الاعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتلخيص الطريق أعمال التصريف والمرافق والانشاءات والكبارى طبقاً لما تم تنفيذه علي ان يتم تسليمها مع المستخلص الجاملي (Bill of Quantities) إلا في حالة تسليمها للمنطقة المشرفة علي المشروع .

د - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلزム المقاول بصفة يومية بإعداد وتحديث صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فنى متخصص أثداء وبعد التنفيذ لكافة الأعمال التي يجري قيدها شهر وعدد اثنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها كل نسخة في اليوم منفصل (إلى المراقب من التقرير الشهري، وعليه ايضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة او شحنة او حركة او تسجيل عليها التاريخ والوقت وتثبت على النجاتيف مع وضع ما يلى على ظهر الصور:

- اسم دمياط المحافظة
- اسم المهندس
- اسم المقاول



عملية : اعمال الجسم المادي لـ **الهيئة** من مشروع انشاء لخط السكة الحديد (الروبيكي) - العاشر من رمضان - بليبيس(بطول ٥٧ كم
الفطاع من المحطة (٤٠٠) الى المحطة (٤٢٠) اتجاه الروبيكي بطول ٢,٢ كم (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
الشروط الخاصة

- رقم الصور
- وصف وتعريف الصور
- وفاته وتاريخ صدورها

وبتقى النسخة الاشكالية (أو النيجاتيف) لحين انتهاء كامل المشروع مع تقديمها مع المستخلص الختامي ولن يتم الصدور الا في حالة موافقة المشرف على المشروع ، كما يجب الا يتم عرض أي من هذه الصور والمستندات الى اجهزة الاعلام الا بموافقة مسبقة من الهيئة.

خامساً : توثيق المشروع
بخلاف الصور الفوتوغرافية وصور التصوير المطلوب تقديمها مع تقارير الانجاز الشهيرة وبدون أي تكالفة إضافية فسيكون مطلوباً من المقاول اعداد ملفاً توثيقاً للمشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو) والصور الفوتوغرافية موجهة حماية الغرفة المطاولة لرسور التقرير الشهري.
ويكون التوثيق بالفيديو انتهاجاً لفهم الواقع حتى الانتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع ككلية بالفديوهات ، حيث اتم الاداء في حالة ووضع الطريق ومشتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتغير او يتغير حالها من مرحلة الاداء الى حادثة إذا لزم الأمر ، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الاعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع المنهج عرض حركي (Animation) لإظهار أعمال التطوير ، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموقع ذات الموقن قبل بدء العمل مع التقرير المبدئي ، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإستلام الإبتدائي للمشروع او عينه مطالبة ببياناته.

سادساً : انتهاء المشروع وموعد تسليم الموقع
المقاول مسؤول على تقديم المعاشرة توجيه الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم انتهاء منه وأية موقع قام بالاستخدام والتي يطلبها المقاول المهنديس واعتماده ، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع ، ولا يتم عمل المعاشرة المائية إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهنديس واعتماد الهيئة ، كما يتکفل المقاول بتنظيف حرم المشروع ونقل وتحلية المبولي وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهنديس واعتماد الهيئة.

سابعاً: شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس المعاشرات المائية وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للفنات المقدمة بالعرض المالي لبنيو الاعمال الموسدة رقم الكائن المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وتشمل العمل المكتوب بأي من مستندات العقد أنها على نفقته أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها المقاول لإنجاز ونجو الأعمال وذلك التواصيل والشروط الواردة بمستندات العقد بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدمعات والرسوم بما في ذلك أعباء التي تلقاها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

أ - تكلفة الاعمال والتجهيز

تضمن تكلفة الاعمال والتجهيز كل ما يلزم لجمع المعلومات الموقعة، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الإختبارات المطلوبة بما يوازنها ، بما يلزم داخل مصر او خارجها و اللازمه للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية، وسائل الاتصال والتكنولوجيا ، وتكلفة الأعمال المؤقتة ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلي الهيئة والمهنديس المشرف ، وذلك مطالبة المقاول انجاز احصيانة لمكاتب الموقع لممثلى الهيئة وطاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتؤمن الإتصالات، واسناد واجهزه العمل الموقع، واعداد وتجهيز تشغيل محطات التشغيل من خلاتات وكسارات، و توفير وتأمين المخازن والمخازن الكهرباء، ونقل المعدات، ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، كما تشمل تكلفة استئجار المعدات ، معاشرة ، تصاريف وما يتبعها من رسوم، وتكلفة إعداد وثبت لافتات المشروع المحددة بالمواقع ، وتأجير وتأهيل وتجهيز الحسابات التصميمية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings) ، وتوفير الإذاء والمواصلات انطلاقه، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع .وتتضمن التكاليف

عملية: اتمال الحجر الرابع (٢٠١٤) في مارس ٢٠١٥م، وافتتاحه مع إنشاء لخط السكة الحديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بليبيس بطول ٥٧ كم (المسافة من المدخلة (٤٠٠٤) إلى المدخلة (٤٠٠٤) اتجاه الروبيكي بطول ٢٢,٢ كم (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا) الشروط الخاصة

فأى وازلة المنشآت التي تضر بالبيئة، وتنكر العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه وهو أفقه الممكن، وأن

تکالفة -

بـ- المقاول مسؤول عن تأمين الأشغال والعمل تكاليف تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل والمحروقات وتكلفة إنشاء التحويلات المائية والصرف الصحي وغيرها منها، وتتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتتكلف نقل المواد والآلات والذمم إلى الموقع أو المعامل المستقلة وكل مايلزم لتحقيق متطلبات خطط الجودة المقمرة من المقاول ويتم اعتمادها من قبل الجهات الموقعة على هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار لتكلفة إنشاء أجهزة الصرف الصحي والتحويلات تتناسب مع ما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

ج - تكلفة الإقفال، على مدار المدة حالي فترة الضمان

ج - تكملة الـ ١٠٠ فقرة من المقالات المسائية في الأصل، وعذاج العيوب التي تظهر خلال فترة الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الإسلام إلى ذلك، وذلك لبيان كثرة المواد والعملة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

د - تکالیف اخراجی

- المقاول مسؤول عن تنفيذ العمل في المدة المحددة في العقد.
- اختيار المقاول من قبل المأمولة وفقاً لمتطلبات العقد.
- أصل إرادة المأمولة ونوعية المدفوع وتقدير المبلغ.
- معالجة الأعطال غير المعقولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة).
- أية مخالفات زمانية يكتفى العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية.
- أصل ومحض وبيانه في أي وقت (تكليف الأسوار والحراسة والتامين والتصاريف اللازمة لمباشرة العمل).
- تكاليف المعاشرة التي يتحملها المقاول.
- حماية المقاول من المخاطر التي لا يمكن التحكم بها.
- إعداد الرسومات التفصيلية (As built) بنود العمل المختلفة.
- يوكل المقاول للتنفيذ بحالة أو انتقاماً مما انص عليه القانون وشروط العقد.

ثامناً: مدة

يلزتم المقاول بتنفيذ وتحقيق العمل المنصوص عليه في العقد خلال مدة (٨) شهور ، وتسري هذه المدة اعتباراً من تاريخ تسليم الموقع (٢٠١٩) أو تاريخ إتمام العمل بنحو محدد . كتابي موقع عليه من قبل ممثل الهيئة والمهندس والمقاول .

تاسعاً:- التزامات المقابل بـ**الاعمال الاستثمارية**

- في حالة وفاة مقدم المطالبات خلال المدة الإضافية عن المطالبات في حالة الوفاة يتحمل المقاول دفع اتعاب استشاري الهيئة خلال المدة الإضافية



ملحق رقم ١

عملية : اعمال الجسر الـ ٢٠١٣ لبناء قطاعات من مشروع انشاء لخط السكة الحديد (الروبيكي) – العاشر من رمضان – بليبيس(بطول ٧٥كم
النيل من العريش (٤٤٠٠) الى المنيا (٢٤٠٠) اتجاه الروبيكي بطول ٢,٢ كم (المنطقة الثالثة – شرق الدلتا)

الشروط الخاصة

- على المقاول اتم كافة اقسام المعدات والآلات المملوكة للشركة مبيناً الآتي :-

نوع ونوع المعدات واسم معاود كل منها أثناء التنفيذ

كفاءة المعدات وسنة الصنع وحالها الراهنة .

البيانات التالية تقع لها اوجه المعدات والآلات المختلفة بالموقع وفقاً لخطة عمل المقاول .

يتم اتم الحد الأدنى للمعدات وتوفيقاتها بدقة فور استلام الموقع بمعرفة المهندس على ضوء جدول

الكميات والبرامج الزراعية وما يمتلكه المهندس ملزم للمقاول ويحق للمهندس رفض أيًّا من هذه

المعدات التي لا يتناسب معها عن الحد الأدنى أو إحضار أية معدات أخرى إضافية قد يراها

ضرورية لاستكمال الأعمال ولا يتم خروج أيًّا معدة من الموقع إلا بتصریح من المهندس

لا يتم سباح بالمثلث في المشروع إلا بعد توفير الحد الأدنى للمعدات اللازم لتنفيذ كل مرحلة طبقاً

للبروتوكول المنفي وفي حالة عدم التزام المقاول بتوفير الحد الأدنى للمعدات كما جاء أعلاه يتم خصم

مبلغ ٦٠٠٠ جنية

(الستمائة وستين ألف جنيه) متوسطة عن كل يوم تأخير في توفير المعدة الواحدة . ولا تغفر تلك

الخطأ في توفير المعدات المقررة بموجب العقد في حال تأخيره عن تنفيذ الأعمال .



عملية : اعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع انشاء لخط السكة الحديد (الروبيكي) - العاشر من رمضان - بليبيس(بطول ٥٥ كم
القطاع من المحطة (٢٠٠٤+٢٠٠٢) الى المحطة (٢٠٠٤+٢٠٠٣) اتجاه الروبيكي بطول ٢,٢ كم (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
الشروط الخاصة

تابع ملحق رقم ١
نموذج رقم (٢) فريق العمل

| النخصص | عدد | سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع و القيمة |
|-----------------------------|-----|---|
| ١. مدير التنفيذ | ١ | ١ سنة |
| ٢. مدير المكتب الفني | ١ | ٥ سنة |
| ٣. مدير ضبط الجودة | ١ | ٥ سنة |
| ٤. مدير السلامة الوقائية | ١ | ١٠ سنة |
| ٥. مهندس تنفيذ | ١ | ٥ سنوات |
| ٦. مهندس تخطيط وبرمجة زمنية | ١ | ٥ سنوات |
| ٧. مراقب تنفيذ / فني مواد | ٢ | ٥ سنوات |
| ٨. حاسب كميات | ١ | ٥ سنوات |
| ٩. فني سلامة مرورية | ٢ | ٥ سنوات |
| ١٠. مساح | ٢ | ٧ سنوات |

- يتم حصول مهندسو التنفيذ والمواد والمساحين على الدورات التدريبية المناسبة لتخصصهم في مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري .
- يحدد المهندس الحد الأدنى بموافقة المالك وفقاً لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني
- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يومياً في حال عدم توافر مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس وبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يومياً كقيمة متوسطة في حال عدم توافر أي من باقى فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقائل من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم (٢)

يلتزم الطرف الثاني بتوريد التالي :

يلتزم المقاول بتوفير عدد (١) سيارة ملاكي لانقلال عن ١٦٠٠ سي سي علي ان تكون السيارة جديدة وحسب طلب السلطة المختصة وتكون جاهزة لإنقلالات جهاز الاشراف علي ان يتم فحصها وتسليمها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة المركزية للهندسة الميكانيكية بالهيئة وذلك ويتم توقيع غرامة يومية قدرها (٧٥٠) جنيه عن كل سيارة عن كل يوم يمر لاتكون فيه السيارة تحت طلب الجهة المختصة وفي حالة عدم الاحتياج لتوريد السيارة يتم استبدالها باعمال بالمشروع يتم تحديدها في حينه وتوافق عليها الهيئة بنفس القيمة التي تعادل ايجار السيارة المذكورة طوال مدة المشروع.

