

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية لبحوث الطرق

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢٣

اعمال ازدواج طريق اسوان / توشكى فى المسافة من كم ٢٥ حتى كم ٣٥
بطول ١٠ كم (اتجاه اسوان)
اشراف : (المنطقة العاشرة - جنوب الوادى)

تاريخ المفاوضة يوم / / ٢٠٢٣

عدد الصفحات التى يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

دفتر المواصفات القياسية للهيئة
العامة للطرق والكبارى لسنة
١٩٩٠ يعتبر متمماً لهذا الدفتر.

رئيس الادارة المركزية

لبحوث الطرق

مهندس /

"حسام بدر الدين"

مدير عام

تنفيذ الطرق

مهندس /

"منار عبد الهادى"

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة العاشرة

مهندس /

"عيد كرومر"

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس /

"سامي احمد فرج"

رئيس الادارة المركزية

للمشئون المالية و الادارية

العميد /

"ابوبكر حسن عساف"



ملحوظات هامة :-

- علي المقاول التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر .

٧٧٠
٢٠٢٣/١٢/٢١

مشروع ازدواج طريق اسوان / توشكى الى المسافة من كم ٢٥ حتى كم ٣٥ بطول ١٠ كم (اتجاه اسوان)
اشراف : (المنطقة العاشرة - جنوب الوادى - اسوان)

مشروع ازدواج طريق اسوان / توشكى فى المسافة من كم ٢٥ حتى كم ٣٥ بطول ١٠ كم
(اتجاه اسوان)
اشراف : (المنطقة العاشرة - جنوب الوادى - اسوان)



موضوع الأوراق: الطلب على الترخيص لـ المسألة من رقم ١٥ حتى رقم ١٥ بطول ١٥ (التمهات استوان)

الصفحة


الموضوع

الرقم

٢		١
٢		٢

ملاحظات هامة:

لا يقبل أي تحفظ أو اعتراض مخالف للبريد الإلكتروني من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء. هذا التحفظ
فإن لم يكن هذا لا يجوز التفاوض على تلك البريد أو التحفظ المخالف، وعلى المقاول التوقيع والختم على كل صفحة
من صفحات هذا الطلب.



رقم البند	الكمية	بيان الأعمال		القلة		الجملة	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
١	٣٢٢٢٠	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. (مسافة النقل ٢ كم) - يتم احتساب علاوة لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان وفقاً لمحضّر المفاوضات بناءً على محضّر المسافات المقدم من المنطقة المشرفة. - يتم زيادة علاوة التحجير وفقاً لمحضّر المفاوضات فى حالة استخدام بلدوزر فى التحجير للأرض المتماسكة وذلك طبقاً لتحليل التربة - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجّرة مع قيام الشركة المنفّذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر . (فقط الفان ومائتان وعشرون متر مكعب لا غير)		٥٠	٢١	—	٦٩٩٢٠
٢	٣٢٢٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات بالسمك المطلوب والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفرداً على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (مسافة النقل ٤٨ كم) - يتم احتساب علاوة لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان وفقاً لمحضّر المفاوضات وبناءً على محضّر المسافات المقدم من المنطقة المشرفة. - السعر يشمل قيمة المادة المحجّرة مع قيام الشركة المنفّذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر . (فقط عشرون متر مكعب لا غير)			٣٢٠	—	٦٤٠٠٠٠

الرصوانية
للمقاولات الهندسية والكاملة والانشاء ورصف الطرق
س.ت : 32353
662-683-066

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال		الفئة		الجملة	
		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
٣	٢م٣٩٨١٥	٥٠	٢٧	١٠٩٢٩١٤	٥٠		
٤	٢م٣٩٨١٥		١٥٤	٦١٢١٥١٠	—		
٥	٢م٣٩٨١٥	٢٠	٩	٢٦٦٩٢٨	—		
٦	٢م٣٩٨١٥		١٢٧	٥٤٥٦٥٥	—		

1901.0,0

- اے سارا ستر خادیم کیلئے مفروضہ



(الشروط الخاصة)

أعمال الإزواج بطريق اسوان / توشش في المسافة من كم ٢٥ حتى كم ٣٥ بطول ١٠ كم (تجاه اسوان)
أشغال : (المنطقة العاشرة - جنوب الوادي)

الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع

- تجهيزات المقاول الموقعية

خلال أسبوع من تاريخ استلام الموقع يلتزم المقاول بإنشاء محطة الخلط الاسفلتية المطلوبة في مكان مناسب و يلحق بالمكان مكتباً لخدمة لاجهز الاشراف و المستشارين مزودة بالآلات و المعدات و الحمام و النوية بمساحة لا تقل عن ٦٠ متر مسطح وتكون مجهزة بكافة التركيبات والتوصيلات الكهربائية والصحية ومكيفات الهواء والفرش والاثاث المناسب وكذا اجهزة الحاسب الالى بالعدد المناسب وتوفر خدمة الانترنت ومصدر كهربى ٢٢٠ فولت طول اليوم ومصدر للمياه النظيفة الصالحة للشرب وخزان صرف مسمى بالإضافة الى وجود كرفان متحرك و يلتزم المقاول بتوفير تجهيزات على الوجه الاكمل بموقع المشروع بما يضمن سهولة و تمكن جهاز الاشراف لمتابعة كافة مراحل تنفيذ المشروع على مدار ال ٢٤ ساعة طوال مدة العملية و يتحمل المقاول اى تأخير نظير تقاعصه عن ذلك و لا يتم بدء العمل الا بعد اعتماد ذلك من لجنة هندسية مركزية . طبقاً للتعاقد وفى حالة تقاعص الشركة عن توفير المستلزمات والمهمات اللازمة المشار إليها بعالية يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (فقط وقدره ألف جنيه) لا غير) يومياً . يلتزم المقاول باجراء الاختبارات اللازمة مع ضمان توصيل العينات واحضار النتائج في وجود طاقم الاشراف بأسلوب امن بمعمل المنطقة المشرفة والمعامل المركزية بالهيئة بمدينة نصر ومعامل الجامعات والهيئات المختلفة وفى اى وقت ياه جهاز الاشراف والمهندسين المشرف

- معمل الموقع

منشئ المعمل :

خلال ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد يقوم المقاول بإنشاء معمل اختبارات متكامل بالموقع وفقاً للنموذج المرفق من الهيئة بجميع مرافقه (أثاث، معدات، أجهزة) وتزويده بالمياه والكهرباء طوال فترة المشروع لاستخدامه فى إجراء التجارب الموقعية وفقاً للتفصيل التالي:

- عند ٢ مكتب و ٨ مقاعد على الأقل.
- مصدر كهرباء ٢٢٠ فولت ١٥ أمبير، وتكييف هواء وإضاءة كافية.
- طاولات وبنشآت للعمل من الخشب أو الخرسانة.
- جهاز كمبيوتر أحدث إصدار بمشتملاته مع طابعة ليزر A٤ وسكانر.
- مصدر كهرباء ٣٨٠ فولت ثلاثة أوجه مع مقابس مناسبة لفرن التجفيف.
- أرضيات خرسانية للعمل بسمك ١٢٥ مم ذات سطح ناعم وصلب.
- مصدر للمياه النظيفة وبسعة تخزينية لا تقل عن ٧٠٠ لتر.
- وسائل إطفاء الحريق من طفايات والتي يجب ألا تقل عن ٥,٢ كم من سائل الإطفاء موزعة ومعلقة على الحائط فى مكان مناسب ويتم الكشف عليها وشحنها دورياً.
- مراوح طرد.
- ركائز لتثبيت الأجهزة عند اللزوم.
- حمام مائى لمعالجة عينات الخرسانة بمساحة متر مسطح وعمق ٦٠ سم من الخرسانة أو الطوب المعمر أو أى مادة أخرى مناسبة.

الاختبارات :

يتم تجهيز معمل الموقع وتزويده بالأجهزة اللازمة بحيث تسمح بإجراء الاختبارات القياسية التالية ولية اختبارات أخرى ورد ذكرها بالموصفات :



(الشروط الخاصة)

(عمل اذراج طريق اسوان / توشكى الى المسافة من كم ٢٥ حتى كم ٣٥ بطول ١٠ كم (اتجاه اسوان)
اشرف : (المنطقة الخاصة بـ جنوب الوادي)

Soils	AASHTO/ ASTM
- Mechanical Analysis of Soils	T ٨٨
- Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils	T ٨٩
- Density of Soil In-place by the Sand-Cone Method	T ١٩١
- Sand Equivalent Test	T ١٧٩
- Moisture Density Relations of Soils using a ١٠-pound Hammer and ١٨-inch Drop	T ٩٨٠
- California Bearing Ratio (CBR)	T ١٩٣

AGGREGATES	AASHTO/ ASTM
- Mechanical Analysis of Aggregates	T ٨٨
- Unit Weight of Aggregate	T ١٩
- Organic Impurities in Sand for Concrete	T ٢١
- Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates	T ٨٤
- Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates	T ٨٥
- Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angeles Machine	T ٩٦
- Clay lumps and friable particles in aggregate	T ١١٢



(الشروط الخاصة)

أعمال الردم و paving طريق أسوان / نوسنكي في المنطقة من كم ٢٥ حتى كم ٣٥ بطول ١٠ كم (اتجاه أسوان)
المساحة : (المنطقة العاشرة - جنوب الوادي)

BITUMINOUS AND ASPHALT MATERIALS

AASHTO/
ASTM

- Sampling Bituminous Materials
- Extraction
- Specific Gravity of Compacted Bituminous Mixtures
- Kinematic Viscosity
- Stability of Bituminous Mixtures (Marshall Test)
- Sampling Bituminous Paving Mixtures
- Bituminous Mixing Plant Inspection
- Coating and Stripping of Bitumen Aggregate Mixtures

T 10
T 166
T 166
T 200
T 117
T 158
C 171
T 182

CONCRETE (IF CONCRETE WORKS EXIST)

AASHTO/
ASTM

- Compressive Strength of Molded Concrete Cubes
- Making and Curing Concrete Compressive and Flexural Strength Test Specimens in the Field
- Quantity of Water to be used in Concrete
- Slump of Portland cement Concrete
- Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory
- Sampling Fresh Concrete

ES 1608
T 22
T 23
T 119
T 121
T 141



للمقاولات العمومية
س.ت : 32353 ب.ض : 662-683-064

(الشروط الخاصة)

أصل المزاج طريق الموانئ / توافقي من كم ٢٥ حتى كم ٣٥ بطول ١٠ كم (التجاه الموانئ)
المزاج : (المنطقة العالمة - جنوب الموانئ)

اختبارات البتومين الصلب

Test	Test Method
Kinematic Viscosity	AASHTO T ٢٠١
Penetration , ٢٥°C , ١٠٠g , ٥s (Target Value) ³	AASHTO T ١١ / ASTM D ٥
Softening point (Ring & Ball)	AASHTO T ٥٢
Flash point	AASHTO T ٤٨
Thin film	AASHTO T ١٧٩

اختبارات البتومين الرغوي

Test	Test Method
Foamed Asphalt Expansion Ratio ¹	Wirtgen Manual
Foamed Asphalt Half-Life , s	Wirtgen Manual
Optimum Foamant Water Content	Wirtgen Manual

اختبارات الخلطة التصميمية لطبقة الأساس المثبت والمعاد تدويره

Test	Test Method
Bulk Specific Gravity of Compacted Samples	ASTM D ٦٧٥٢ ASTM D ٢٧٢٦
Maximum Theoretical Specific Gravity	ASTM D ٢٠٤١
Air Voids of Compacted and Cured Specimens	ASTM D ٢٢٠٣ AASHTO T ٢٩٦
Marshall Density	AASHTO T ٢٤٥
Design Moisture Content	ASTM D ٧٦٩٨
Density test after Compaction (Non Nuclear) Electrical density gauge	ASTM D ٧٦٩٨
Sand Cone	ASTM D ١٥٥٦ AASHTO T ١٩١
Indirect Tensile Strength (ITS)	ASTM D ٦٩٩١ AASHTO T ٢٨٢
Unconfined compressive strength (UCS)	ASTM D ٢١٦٦ AASHTO T ٢٠٨

الرضوانية
للمقاولات العمومية للتجارة والبناء والهندسة
س.ت : 32353 ب.هـ : 662-683-064
Page 4 of 19

(الشروط الخاصة)

اصول (الواجب طريق اموال / توشكى فى المسافة من كم ٢٤ حتى كم ٣٥ بطول ١٠ كم (اتجاه اموال)
المرافق : (المنطقة العاشرة - جنوب الوادى)

وتؤثر ملكية المعدات والاجهزة جميعا للمقاول بعد انتهاء الاعمال وتسليم المشروع ما لم ينص على خلاف ذلك بنقطة الشروط
الخصوصية ويلتزم المقاول بتأمين كافة المتطلبات الموافق عليها من قبل المهندس والالتزام لأخذ العينات واختبارها وتشغيل المعمل،
ويكون المعمل بالقرب من مكتب المهندس أو أى مكان آخر يوافق عليه المهندس، ويتم تزويد المعمل بالفنيين والعمال المهرة ولا يتم
إقصاء أى فنى سبق اعتماده للعمل بالمعمل دون موافقة المهندس المشرف.

وستتم اجراء كافة الاختبارات المعملية فى معمل الموقع و المعامل المركزية بالهيئة وهما المرجع الوحيد لاختبارات الجودة للمشروع
، وفى حال تعذر ذلك فممكن اجرائها بموافقة الهيئة بأية جهة حكومية تحددتها الهيئة أو أية جهة أخرى مستقلة متخصصة ومعتمدة
تحدها الهيئة فى حال عدم إمكان الفحص فى المراكز الحكومية فى مصر أو خارجها. هذا ويتم اعتماد معايرة الخلاطات و اجهزة
المعمل بالموقع من قبل المعامل المركزية بالهيئة .

يقوم المقاول بتوفير مهندس مواد للقيام بالاختبارات المطلوبة طبقا للعقد على ألا تقل خبرته عن ١٠ سنوات فى اختبارات المواد
الخرابية والأسفلت و المستحلبات ومواد البناء ويكون لديه المؤهل المناسب، ويتم اعتماد مؤهلاته من المهندس بالإضافة إلى عدد ٢
فنيين مهرة وأية عمالة أخرى لازمة لأخذ العينات وتشغيل المعمل.

مع عدم السماح ببدء العمل فى أى مرحلة من مراحل المشروع الا بعد قيام المقاول بتوفير وتجهيز كافة اجهزة المعمل اللازمة
لاجراء الاختبارات المطلوبة لتلك المرحلة وفقا للبرنامج الزمنى المعتمد .

٣- اجهزة المساحة

المقاول مسئول عن توفير وصيانة احدث الاجهزة المساحية اللازمة لإتمام الاعمال طوال فترة العقد بكامل الملحقات وجهاز قياس
مناسيب (ميزان رقمي) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الاستشارى أو المهندس المشرف فى تدقيق الاعمال المساحية،
والمقاول مسئول عن معايرتها دوريا واستبدال أى منها فى حال إرسالها للصيانة، طبقا لحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة و
تؤثر ملكيتها للمقاول بعد نهي الاعمال و الاستلام الابتدائى للمشروع.

٤- البرنامج الزمنى وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمنى حسب المبين بالمادة رقم ١٢ بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات
علمية فى هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمنى منطقيا ومتضمنا تفاصيل كافية لتوضيح
الطريقة المقترحة فى التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها ببعض وذلك وتعرض
الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج (Primavera) أو (Microsoft Project)
بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبنود العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهريا بواسطة
المقاول واعتماده من المهندس على ان يتم ارفاق البرنامج الزمنى المعتمد مع اول مستخلص جاري وكذلك تقديم التحديثات للبرنامج
الزمنى المعتمد مع كل مستخلص جاري

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريرا مفصلا من خلال مهندس المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمنى)
بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك
على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمنى لتنفيذ
الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافى ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن
يراعى عند تقديم البرنامج الزمنى الأخذ فى الاعتبار الأحوال الجوية و تقدير فترات التوقف للنبود طبقا لطبيعة موقع العمل علما أنه
لن يتم احتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمنى المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .

سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم احتساب مدد إضافية أو فروق أسعار
عن المواد التي يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمنى للمشروع فمساء عدا المستوفين

(الشروط الخاصة)

أعمال ازدواج طريق اسوان / توشكى فى المسافة من كم ٢٥ حتى كم ٣٥ بطول ١٠ كم (اتجاه اسوان)
اشراف : (المنطقة العاشرة - جنوب الوادى)

ثانيا : متطلبات الإنشاء

أ - تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول ان يكون مديرا لى الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تكثيف (من خلال مكتب او مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجية مفصلة توضح مقترحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف انواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التى يجب تطبيقها والالتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة امان لمستخدمى الطريق ولتريق العمل طبقا للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ونيل وسائل التحكم المرورى الصادرة عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة " التنظيمات المرورية " من متطلبات الإنشاء والمقاول مسئول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الأكاف الجانبية او الحواجز الجانبية او أي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندسين المشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقا للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع تروكي توضيحى وذلك على نفقة المقاول دون أية تكلفة إضافية على المالك.

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندسين متخصصين فى أعمال السلامة المرورية لتخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور فى مناطق العمل وبطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المرورى الصادرة عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعمول بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمى الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ، ويتحمل المقاول المسئولية المدنية والجنائية عن أية حوادث او اضرار تقع على مستخدمي الطريق او أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقصيره فى المناومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المرورى وتأمين الحركة المرورية ليلا ونهارا فى كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسئول عن عمل كافة التنسيق اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت واستصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص ويتحمل المقاول أية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تقصيره فى تأمين سلامة المرور وسوف توقع غرامة مقدارها خمسة الاف جنيه عن اليوم الواحد فى حالة عدم قيام المقاول بعمل الاحتياجات اللازمة لتنظيم حركة المرور بالموقع هذا بالإضافة الى حق الهيئة فى توفير كافة وسائل تأمين سلامة المرور بموقع العمل على حساب المقاول دون حق اعتراض منه ويلتزم المقاول بتوفير اطقم كاملة من ملابس تأمين السلامة لطاقم جهاز الاشراف ويتضمن ولا يقتصر على :-

- ١- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) خوذة امان .
 - ٢- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) غطاء راس خفيف مقوى بالبلاستيك وبها شريط عاكس وبلون مميز (برتقالي - اصفر - ازرق - رصاصي) .
 - ٣- عدد ٢٠ (عشرون فقط لا غير) صديري واقي .
 - ٤- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) جاكيت شتوي .
 - ٥- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) حذاء امان بمقعدة صلب .
- على ان تكون جميعا بخامات متميزة .

ب - السجلات

بالإضافة الى ما جاء بالمستندات التعاقدية يجب على المقاول وعلى نفقته الخاصة الاحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقديم هذه السجلات فى أي وقت للمهندس عندما يطلبها . كما يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائما وأن يقدم نسخ منها فى أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقا لنموذج البيانات الذي يعتمده المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى:

- التاريخ .
- حالة الطقس (متضمنة تقارير و نشرات وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية) .
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة .



[Faint, illegible handwritten text]

- مجلس العلماء

د. نور محمد السويدي

والمستلزم الشرعي والخياران المتفق

الرضوانية
شركة التأمين والتأمينات
تليفون: 32353 - فاكس: 32354

المادة الخامسة

تصدر المراجع طرفي المصنف في المصنف من رقم ٢٥ حتى رقم ٣٥ بطول ١٠ أمتار (المادة الخامسة)

١ - الكلف على المصنف

على المصنف أن يقدم المصنفين كل ما يترتب من بولنت ومعلومات عن مواقع استحداث المواد وحساباتها وطرق إعدادها على ما يمكن من الكلف عليه واعتمادها كما يوافق المصنفين المعروفين بمرافقة الكلف على الأعمال خلال فترة التفتيش وفقاً لخصائص المصنف من المصنف والمصنفين وعيونه بمرافقة الإختبارات على المواد المستخدمة وفقاً للمواصفات والمعايير المعمول بها ومن حق المصنفين قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات وعلى المصنف تأمين كافة التسهيلات اللازمة للمصنفين من أدوات ومعدات ومواد فنية للقيام بالكلف والتجارب العملية، على أن تكون طلائع بدء واستلام الأعمال واعتماد المواد وفقاً للمعاجز المرفقة ملحق رقم ٣.

٢ - طلب الاستلام

لاستلام الأعمال الموقوفة لزمية يقوم المصنف بإبلاغ المصنفين خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل، وسيقوم المصنفين بالرد بتعبئة القسص وفقاً للظروف المحددة بوثائق العقد فيما يخص المصنفين، ويتضمن المصنفين مسؤولية إعداد وتوريد المعاجز وطوائف القسص وفقاً للمعاجز المرفقة المعتمدة من اللجنة ولأن يسمح بالتدقيق على الأعمال من المصنفين كون موافقة خطية من المصنفين.

٣ - المواصفات الفنية

تضع جميع أصل التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والإختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإستراتيجيات ومتطلبات المواصفات الفنية المذكورة بالترتيب رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المصنفين تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

٤ - قسص الأعمال الإضافية بواسطة المصنفين

إذا طلب الأمر أن يقوم المصنفين بتنفيذ أو توريد أية أصل يرى أن من حقه المطالبة بتكلفتها باعتبارها أصل إضافية أو مستحقة فينبغي عليه الحصول أولاً على أمر مكتوب من المصنفين معتمد من اللجنة ومن ثم يقوم بتفصيلها بحضور المصنفين أو من ينظمه، وبما لا يتم عليه القسص بشكل موافق عليه وعدة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد قبل بدء التنفيذ كما يحق للمصنفين أن يقوم بالإطلاع على سجلات المصنفين المبني فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولأن يتم الدفع عن أية أصل إضافية إلا بموافقة المالك.

٥ - المتطلبات السابقة

حسبما يكون ضرورياً يقوم المصنفين بإعداد أية رسومات توضح الكلف والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتكفي أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

٦ - تقديم التصميمات

يترتب على المصنفين خلال شهر من تاريخ استلام الموقع وعلى مسؤوليته وتكليفه إعداد التصميمات الخاصة بالأعمال متضمنة القوة الحركية وبواسطة مصممين مؤهلين ومختصين وتكفي كافة التصميمات بعد عرضها ومراجعتها واعتمادها من استشاري متخصص في تلك الأعمال ومعد من اللجنة ولا يتركب على هذا العقد قيام علاقة تعاقبية أو التزامية مباشرة بين أي مصمم أو مصمم من الباطن مع اللجنة.


كما يقرر المصنفين بأنهم ومسئوليتهم يتكفلون بالخرات والقرارات الضرورية للتصميم ويتعهد بتواجدهم في جميع الأوقات اللازمة خلال مدة العقد لحضور المناسبات والاستشارات المعتمدة من اللجنة.

يقوم المصنفين بتقديم التصميمات الخاصة بكافة بنود الأعمال وقوائم الكميات بكامل تفاصيلها وكذلك التصميم الإنشائي لقطاع الصرف متضمن بجملته شبكة الطبقة المعد كويبره والمقرر تنفيذها وكذا الطبقة الأسفلتية المطلوب تنفيذها على الطبقة المعد كويبرها والتي يتفق مع حلة

الصرف الإنشائية والتي بأحجامها وذلك على شكله وتجهيزه اللجنة للمراجعة والأخذ قبل بدء العمل

بمقتضاها، وفي حالة وجود أي ملاحظات أو تعديلات يجب إبلاغها فوراً للمصنفين وذلك وفي هذه

الحالة يقع على عاتق المصنفين إجراء التعديلات اللازمة وفقاً للملاحظات على شكله



البيان

في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة ١٤٤٠ هـ الموافق ١٠ من شهر مارس سنة ٢٠١٩ م حضر في اجتماع مجلس إدارة شركة [الاسم] المحدودة السيد [الاسم] رئيس المجلس والسيد [الاسم] نائب الرئيس والسيد [الاسم] مدير عام الشركة والسيد [الاسم] مدير عام المبيعات والسيد [الاسم] مدير عام التسويق والسيد [الاسم] مدير عام الموارد البشرية والسيد [الاسم] مدير عام المالية والإدارة.

وتم في الاجتماع مناقشة التقرير السنوي للشركة للعام ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٠١٨ م والذي تضمن:

١- بيان الوضع المالي للشركة للعام ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٠١٨ م.

٢- بيان الوضع التشغيلي للشركة للعام ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٠١٨ م.

٣- بيان الوضع الإداري للشركة للعام ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٠١٨ م.

٤- بيان الوضع القانوني للشركة للعام ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٠١٨ م.

٥- بيان الوضع البيئي للشركة للعام ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٠١٨ م.

٦- بيان الوضع الاجتماعي للشركة للعام ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٠١٨ م.

٧- بيان الوضع الثقافي للشركة للعام ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٠١٨ م.

٨- بيان الوضع التكنولوجي للشركة للعام ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٠١٨ م.

٩- بيان الوضع الأمني للشركة للعام ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٠١٨ م.

١٠- بيان الوضع الصحي للشركة للعام ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٠١٨ م.

١١- بيان الوضع التعليمي للشركة للعام ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٠١٨ م.

١٢- بيان الوضع الرياضي للشركة للعام ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٠١٨ م.

١٣- بيان الوضع الثقافي للشركة للعام ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٠١٨ م.

١٤- بيان الوضع الاجتماعي للشركة للعام ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٠١٨ م.

١٥- بيان الوضع البيئي للشركة للعام ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٠١٨ م.

١٦- بيان الوضع القانوني للشركة للعام ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٠١٨ م.

١٧- بيان الوضع الإداري للشركة للعام ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٠١٨ م.

١٨- بيان الوضع التشغيلي للشركة للعام ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٠١٨ م.

١٩- بيان الوضع المالي للشركة للعام ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٠١٨ م.

٢٠- بيان الوضع العام للشركة للعام ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٠١٨ م.

الرئيسية

(الشروط الخاصة)

أعمال ازدواج طريق اسوان / توشكى فى المنطقة من كم ٢٥ حتى كم ٣٥ بطول ١٠ كم (الجهة اسوان)
المرافق : (المنطقة العاشرة - جنوب الوادى)

د - أعمال السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل ما يلزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات العرورية لزوم تأمين سلامة وأمان الجمهور ومستخدمى الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

هـ - أصداء الإنارة المؤقتة

فى جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفى حال تطلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأصداء إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما فى ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترح وتقديمها للمهندس للإعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية اللازمة ومن ثم إزالته بعد إنتهاء العمل وفقاً لتعليمات المهندس وموافقته.

و - حاملى الرايات

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين فى الأماكن التى يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هى تحذير مستخدمى الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم بفترات (رداءات) فصفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

رابعا : تقارير الإنشاء :

أ - التقرير المبدئى:

خلال أسبوعين من تاريخ استلام الموقع و قبل بدء العمل ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئى، ويحتوى على :-

- تقرير مفصل عن الأحجام المرورية على الطريق وكذا معدلات النمو المتوقعه مستقبلياً (منحلات التصميم الإنشائى للرصف) .

- بيانات كافيته عن أعمال الصيانة التى تمت على الطريق .

- بيانات كافيته عن نوعيه و الخصائص الهندسيه و الفنيه لطبقات الرصف القائمه وكذا التجارب المعملية التى تمت وفقاً لمنهجية تنفيذ معتمدة من الهيئه .

- نماذج الفحص (ملحق ١ ، ٢) (مجلد المواصفات الفنيه)

• (١ check list) الخاص بالتشغيل اليومى لأعمال إعادة التدوير يتضمن ولا يقتصر على (مسطح وكميه

القطاع تحت التشغيل ، نسبة وكميه الأسمنت ، نسبة وكميه البتومين الرغوى ، نسبة وكميه البتومين ، كميات المواد ، نتائج الاختبارات الخصائص الهندسيه للمخروطات الأسفلتيه المنفذه)

• (٢ check list) الخاص بمعايله وفحص المعدات والأدوات المقرر استخدامها يومياً قبل التشغيل (

- وصف دقيق للطريق بما فى ذلك من عيوب بكامل تفاصيلها متضمنه خريطه لكافه العيوب وكذا أى أماكن انهيارات

لجسر الطريق (دوائر الانزلاق الخ) و التأكد من ثبات الجسر و الأساس القائم و عدم وجود بهم أى عيوب إنشائية

تمنع تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطريق بنظام إعادة التدوير على البارد (FDR) و تقديم خطة عمل و أعمال التجهيز

والاعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمنى المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل

المشروع المختلفة و خطة السلامة و الامن الصناعى.



(الشروط الخاصة)

اصحاب الزناوج طريق اموان / كوشكي في المسافة من كم ٢٥ حتى كم ٣٥ بطول ١٠ كم (الجهة اموان)
المرافق : (المنطقة العائشة - جنوب الوادي)

- كما يلتزم المقاول خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة تفصيلية لتأثير المشروع على البيئة أو الجهات المتأثرة لتراخيص قبل البدء في تنفيذ المشروع و يكون اجراء الدراسة وفقا للمواصفات والتصميمات والمواصفات و الامس و الاحمال النوعية التي يصدرها جهاز شؤون البيئة للمشروع و ذلك كله طبقا لاحكام المادة (١٩) من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ و المعدل بقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩.

- كما يلتزم المقاول خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بعمل دراسة هيدروإيجابية للمشروع و التنسيق مع وزارة الري و تقديمها للهيئة ضمن خطة الأعمال الصناعية المطلوبة و تقديم التصميمات الخاصة بها معتمدة من (معهد بحوث الموارد المائية - وزارة الري).

يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئي (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافي والذي يجب اعادته قبل البدء في العمل كما هو مطلوب بالبند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الإنشاء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندسين في اوقات محددة او حينما يطلب منه ذلك، و يحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

ب - تقرير ضبط الجودة :

خلال اسبوعين من تاريخ استلام الموقع و وفقا لما جاء بالمواصفات الفنية بند (٣-٣-٦ ضبط الجودة) يلتزم المقاول بتقديم خطة ضبط الجودة لجميع مراحل المشروع و المتضمنة في :-

- مرحلة الإعداد و التجهيز قبل بدء التنفيذ
- مرحلة التنفيذ
- مرحلة ما بعد التنفيذ

و تشمل الخطة كافة اجراءات اختيار المواد المقرر استخدامها بالمشروع و كذا المعدات المخطط استعمالها لتنفيذ كافة بنود المشروع و اختبار المخططات الأسفلتية المنفذة.

و لا يتم السماح للمقاول بالبدء في الأعمال دون تقديم خطة ضبط الجودة و يتحمل المقاول مسؤولية التأخير و توقيع غرامة قدرها ١٠٠٠٠ جنيه (عشرة آلاف جنيه) على كل يوم تأخير.

ج - التقارير الشهرية :

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤) نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية (تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمه للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل اسبوعين و يتضمن الاتي :

- جميع الاعمال المنفذة و الأنشطة خلال الشهر المنصرم.
- تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (ان وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير.
- أي معوقات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير.
- تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع
- بيان بالمعدات وفريق العمل.
- تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة.
- العمالة المستخدمة و اية تفصيلات بالوظائف الرئيسية.
- خطة العمل للشهر التالي.
- تحديث البرنامج الزمني للأعمال.
- تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال.



(الشروط الخاصة)

أعمال التزواج طريق مدون / توشيق في المنطقة من كم ٢٤ حتى كم ٢٥ بطول ١ كم (النهاية مدون)
تسليم : (المنطقة العشرة - جنوب الوادي)

على أن يتم إرفاق التقارير الاستيعابية والتشيرية المعتمدة مع كل مستخلص حثري وإلى حلة عدم تقديمها يتم توقيع
غرامة ١٠٠٠٠ جنيه في حلة عدم تقديم التقرير الاستيعابي ومبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه في حلة عدم تقديم التقرير التشيري.

٢.٢ - التقرير النهائي للمشروع

في خلال ٣٠ يوما من تاريخ شهادة إصدار تمام الأعمال من قبل المهندس يقوم المقول بتسليم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع
النهائي مع اطة الصيغة (Maintenance and Operation Mannuats). يتضمن التقرير كافة سجلات أعمال الإنشاء، و
رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وضمانات آلة أعمال موزنة وكافة سجلات المشروع، و يتم تقديم كافة
هذه الوثائق و الرسومات بمقتضى منظمة وبالصيغة التي يوافق عليها المهندس لمراجعتها و الموافقة عليها من قبل المهندس.
وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقول معتمدة وبمقتضى المقول والاستشيري
للاعتد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الأعمال و يتم تسليم (٥) نسخ ورقية ورقمية على أقراص
منمجة على أن توضح هذه الوثائق جميع الأعمال وعناصر الطريق وتضمن التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق أعمال
التصريف والمرافق و الإنشاءات والكبرى طبقا لما تم تفيده
على أن يتم تسليمها مع المستخلص الختامي وأن يتم الصرف الا في حلة تسليمها للمنطقة المشرفة على المشروع.

٢.٣ - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يترك المقول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم إلتقاطها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة الأعمال
التي يجري تنفيذها شهريا ويعد أدنى ٢٥ صورة بمقتضى مناسبات يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها (كل نسخة في اليوم
متصل) إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم ٢ نسخ فيديو كل ٢ شهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو
نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على التجهيف مع وضع ما يلي على ظهر الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت وتاريخ أخذ الصورة

وتبقى النسخة الإلكترونية (الصور الفوتوغرافية) أو التجهيف (لحين انتهاء كامل المشروع مع تسليمها مع المستخلص الختامي
وأن يتم الصرف الا في حلة تسليمها للمنطقة المشرفة على المشروع، كما يجب ألا يتم عرض أية من هذه الصور والمستندات
إلى أي من وسائل الإعلام إلا بموافقة مسبقة من اللجنة.

خامسا : توثيق المشروع

بخلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمه مع تقارير الإنجاز الشهرية وبشأن أي تكلفة إضافية فيكون مطلوباً
من المقول إعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو) والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها
البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري.

ويكون توثيق الفيديو ابتداءً من استلام الموقع وحتى الانتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة
بالتصوير قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومثاليته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالتها من جراء
تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إن لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع
إعداد عرض حركي (Animation) لإظهار أصل التطوير، ويتم تسليم عند ٢ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء
العمل مع التقرير المبني، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الاستلام الابتدائي للمشروع أو حينما يطلبه المهندس.



(الشروط الخاصة)

اعمل ازدواج طريق اسوان / توشكى فى المسافة من كم ٢٥ حتى كم ٣٥ بطول ١٠ كم (تجاه اسوان)
اشراف : (المنطقة العاشرة - جنوب الوادى)

سادسا : انتهاء المشروع والحلء الموقع

المقاول مسئول وعلى نفقته بإزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أى عمل يتم الإنهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقا لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامى إلا بعد القيام بذلك طبقا لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة ، كما يتكفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهديب السيول وتنظيف الموقع الذى يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وإعتماد الهيئة.

سابعا: شمولية الأسعار

هذا العقد مبنى على أساس الكميات المقاسة وفقا لما يتم تنفيذه فعليًا بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقا للكميات المقدمة بالعرض الملقى لبند الأعمال الموصفة بكميات المعتمدة من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكرت بأي من مستندات العقد أنها على نفقته و يلتزم بها المقاول ويتحملها لإنجاز ونهـو الأعمال وفقا للمواصفات والشروط الواردة بمستندات العقد بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والنفقات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمتها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

١ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف اللازمة لجمع المعلومات الموقعية، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا أى اختبارات تتم داخل مصر أو خارجها و اللازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية، وعمل أية أبحاث تأكيدية ، وتكلفة الأعمال المؤقتة ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلى الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع لممثلى الهيئة وطواقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الاتصالات، وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز محطات و معدات التشغيل من خلاطات وكسارات و غيرها، وتوفير وتأمين المخازن والورش، والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، كما تشمل تكلفة استئجار أية موافقات نظامية أو تصاريح وما يتبعها من رسوم، وتكلفة إعداد وتثبيت لافتات المشروع المحددة بالمواصفات وإعداد الرسومات التصميمية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings)، وتوفير الأكواد والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع. وتتضمن التكلفة فك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس. واعتماد المالك .

ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسئول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد ونقل و تشغيل و صيانة المعدات وتكلفة النقل والمحروقات وتكلفة إنشاء التحويلات المؤقتة (ما لم يرد غير ذلك بقوائم الكميات) وإزالتها بعد الإنشاء عنها، وتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقا لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد واختبار العينات بمعمل الموقع أو المعامل المستقلة المعتمدة من الهيئة وكل مايلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول و المعتمدة من جهاز الإشراف، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك

ج - تكلفة الإصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسئول عن كافة تكاليف أعمال الإصلاح وعلاج العيوب التى تظهر خلال فترة الضمان الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الاستلام الإبدائى، ويعتبر سعر العقد شاملاً تكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.



(الشروط الخاصة)

اعمال ازدواج طريق اسوان / توشكى فى المسافة من كم ٢٥ حتى كم ٣٥ بطول ١٠ كم (اتجاه اسوان)
اشراف : (المنطقة العاشرة - جنوب الوادى)

د - تكاليف أخرى

المقاول مسئول وعلى نفقته القيام بالأعمال التالية:

- معايرة وضبط كافة الأجهزة و المعدات المستخدمة بالمشروع .
- اختبارات المواد والأعمال المكتملة و المنفذه وفقاً لمتطلبات العقد.
- أعمال إزالة المخلفات وتسوية الموقع وتهذيب الميول .
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة)
- أية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو فى الإجازات الرسمية .
- أعمال ومهمات ومستلزمات الأمن (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصاريف اللازمة لمباشرة العمل)
- تكلفة استصدار الضمانات البنكية.
- حماية المرافق والخدمات القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المنفذ (As built) لبنود العمل المختلفة.
- بوالص التأمين بكافة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

ثامناً : مدة العقد

يلتزم المقاول بتنفيذ وإتمام جميع الأعمال المبينة فى العقد خلال مدة ستة اشهر، وتسرى هذه المدة إعتباراً من تاريخ استلام الموقع..



(الشروط الخاصة)

اتصال الدوايح طريق اسوان / توشكن في المسافة من كم ٢٥ حتى كم ٣٥ بطول ١٠ كم (اتجاه اسوان)
الشرائح : (المنطقة العاشرة - جنوب الدوايح)

ملحق رقم ١

نموذج رقم (١) : الجد الأدنى من المعدات اللازمة للمشروع

يراعى ما ورد بالبند رقم (٥١) من المواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠ وأن يصرح بالعمل في أي بند من بنود المشروع إلا بعد معاينة ومعايرة المعدات الواردة طبقا للبرنامج الزمني المعتمد والتصريح باستخدامها

نوع البند	نوع المعدة	العدد
أعمال التصاريح وتأمين مستخدمي الطريق (حسب مواصفات وشروط التفصيل المنصوص عليها بقوائم الكميات والمواصفات الفنية) وطبقا للخط المعتمدة من المهندس	ماكينة إنارة خروج لا يقل عن ٥٠ ك.وات	٣
	ونش إنقاذ	١
	كلارك	٢
	لودر	١
	مهمات وادوات خطه السلامة المروريه	طبقا للخطه المعتمدة من المهندس
أعمال الأتربة	رافع أتربة لودر	١
	موزعات مياه (تنك مياه سعه لا تقل عن ١٥ طن)	١
	جريد	١
	هراش تربيه	١
	بلدوزر على جنزير	١
	عربة قلاب جديد أوبحاله ممتازة	٣

الرضوانية
للمقاولات العمومية النخالة وإسعاء ورعف الطرق
ب.ص : 32353 ب.ص : 662-683-064

(البنود الخاصة)

انتمى الزبواج طريق اسوان / موشكى في المسافة من كم ٢٥ حتى كم ٣٥ بطول ١٠ كم (الجهد اسوان)
اشراف : (المنطقة العاشرة - جنوب الوادي)

نوع البند	نوع المعدة	العدد
أعمال الأتربة	رافع أتربة لودر	١
	موز عات مياه (تلك مياه مسحة لا تقل عن ١٥ طن)	١
	جريدر	١
	هراس أتربة	١
	بلدوزر على جنزير	١
	عربة قلاب جديد أوبحاله ممتازة	٤
	لودر	١
أعمال الأساس في حالة وجود أساس في قائمة الكميات	عربة قلاب	٤
	تلك مياه	١
	جريدر مزود بحساس ليزر جديد أو بحالة ممتازة لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	١
	هراس أساس كاوتش وزنه في حدود ٢٤ طن جديد أوبحاله ممتازة لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	٢
	جرار زراعي مزود بمكنسة	٢
	ضاغط هواء	٢
	لودر	١
نوع البند	نوع المعدة	العدد
طبقات الأساس للمبني والمعاد تدويرها (ان وجدت)	- ماكينة FDR و كافة المعدات اللازمة لأتمام عملية إعادة التدوير والأضافات والفرش و الدمك (جريدر - هراس حواقر غنم - هراس حديد - تلك مياه - الخ) - معمل مواد	١
طبقات الرصف الاسفلتي (رابطة + سطحه)	ماكينة فرش المخلوط الاسفلتي (قنشر مزود بالسنتور عرض الرصف لا يقل عن ٧,٥ م) جديد أوبحاله ممتازة لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	١
	هراس حديد خفيف وزنه لا يقل عن ٧ طن مجهز بجهاز قطع أسفلت جديد أوبحاله ممتازة لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	١
	هراس حديد ثقيل وزنه لا يقل عن ١٢ طن جديد أوبحاله ممتازة لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	١
	هراس كاوتش ثقيل وزنه في حدود ٢٤ طن جديد أوبحاله ممتازة لا يزيد عمره عن ٥ سنوات مزود بقاطعة أسفلت هيدروليكية	١
	منشار قطع أسفلت	١
	عربة مكنسة ميكانيكية لتنظيف السطح قبل الرصف	١
	لودر	١

الرضوانية
للمقاولات المقومة لكافة وإنشاء ورصف الطرق
ت.س. : 32353 ب.ص. : 064-063
63

(الشروط الخاصة)

عمل الزدواج طريق اسوان / توشكى فى المسافة من كم ٢٥ حتى كم ٣٥ بطول ١٠ كم (اشبانه اسوان)
المادة ١ (المعلقة العاشرة - جانب الواسى)

على المقاول تقديم شتى المعدات والآلات العمولة للخدمة ميبنا الإتية :-

- نوع ووظيفة المعدة ومودجها وعدد كل منها أثناء التنفيذ
- كمادة المعدة ومدة الصنع وحالتها الزايدة
- التاريخ المتوقع لتواجد المعدات بأماكنها المختلفة بالمواقع وفقاً لخطية عمل المقاول
- يتم تحديد الحد الأدنى للمعدات وتوقيتاتها بدقة فور استلام المواقع بمعرفة المهندس على ضوء جدول الكميات والبرنامج الزمني) وما يحدده المهندس ملازم للمقاول ويحق للمهندس رفض أي من هذه المعدات أو استبدالها أو زيادة عددها عن الحد الأدنى أو إحضار أية معدات أخرى إضافية قد يراها ضرورية لاستكمال الأعمال ولا يتم خروج أى معدة من المواقع إلا بتصريح من المهندس
- لا يتم السماح بالعمل فى المشروع الا بعد توفير الحد الأدنى للمعدات التزم لتنفيذ كل مرحلة طبقاً للبرنامج الزمني وفى حالة عدم التزام المقاول بتوفير الحد الأدنى للمعدات كما جاء اعلاه يتم خصم مبلغ ٢٠ ألف جنيه (عشرون ألف جنيه فقط لا غير) عن كل يوم تأخير أو تعطل بالنسبة للخلاطة أو ماكينة إعادة التدوير على البارد ومبلغ ١٠ آلاف جنيه (عشرة الاف جنيه فقط لا غير) عن كل يوم تأخير فى توفير خزان الديتومين الواحد أو الخزان الواحد لاسفلت المسائل أو المستحلبات الأسفلتية ومبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) كقيمة متوسطة عن كل يوم تأخير فى توفير المعدة الواحدة لاي بند. ولا تعفى تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد فى حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

الرضوانية
للمقاولات العشوية لتجارة والإنشاء ورصف الطرق
مس.ت : 32353 ب.ص : 662-683-064

(المشروع الخاص)

المشروع الخاص للمشاريع الهندسية من رقم ١٥ حتى رقم ٢٠٠٠
المرتبطة بالمشروع (المشروع الخاص)

ملحق رقم ١

تفاصيل (المشروع الخاص) من قبل المصنف

الترتيب	الوصف	العدد	الوحدة
١	مهندس الطرق	١	سنة
٢	مهندس المكتب الفني	١	سنة
٣	مهندس ضبط الجودة	١	سنة
٤	مهندس السلامة المهنية	١	سنة
٥	مهندس تخطيط طرق	١	٥ سنوات
٦	مهندس صيانة (ميكانيكا وكهرباء)	١	٥ سنوات
٧	مهندس تخطيط وبرمجة زمنية	١	٥ سنوات
٨	مهندس مواد / فني مواد	١ (مهندس مواد) ٢ (مراقب / فني مواد)	١٠ سنوات ٥ سنوات
٩	حاسب كمبيوتر	١	٥ سنوات
١٠	فني سلامة مرورية	٢	٥ سنوات
١١	مساح	١	محركات

- يمكن للمقاول الاستعانة بمكتب استشاري معتمد من الهيئة العليا بأعمال ضبط وتكثيف الجودة (ببدا عن مدير ضبط الجودة ومهندسي ومراقبي المواد)
- يتم حصول مهندس التنفيذ والمواد والمساحين على التمرينات التدريبية الخاصة بالتخصص في مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري.
- يحدد المهندس وجهر الاشراف الحد الأدنى بموافقة المالك وفقا لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني
- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير التنفيذ بتوقيع خسر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تخلفه عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم (٢)

يلتزم الطرف الثاني بتوريد التالي :

- ١- يلتزم المقاول بتوفير عند (١) سيارة بيك اب أربعة باب تعمل بالبنزين لا تقل عن ١٦٠٠ سي سي على ان تكون السيارة حديثة وحسب طلب السلطة المختصة وتكون جاهزة لانتقالات وجهر الاشراف على ان يتم فحصها وتسليمها والتأكد من الامتثال للارادة عن طريق الادارة العامة لمركبة الهيئة لمركبة بالهيئة وذلك ويتم توقيع غرامة يومية قدرها (٧٥٠ جنيه) عن كل سيارة عن كل يوم يمر لا تكون فيه السيارة تحت طلب الجهة المختصة.

