

تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع ٢٦ يوليو حتى تقاطع الرماية وشامل تقاطع محور ٢٦ يوليو بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ٥ كم مفرد مطالع ومنازل اشرف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
الادارة المكينة لتحديث الطرق

دفتر شروط ومواصفات الإسناد بالأمر المباشر رقم () لسنة ٢٠٢٤

العملية: تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع ٢٦ يوليو حتى تقاطع الرماية وشامل تقاطع محور ٢٦ يوليو بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ٥ كم مفرد مطالع ومنازل اشرف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

تاريخ المفاوضة: يوم / / ٢٠٢٤

عدد الصفحات التى يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

كراسة المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكبارى لسنة ١٩٩٠ يعتبر متمماً لهذا الدفتر ، مع مراعاة التعديلات الواردة به

رئيس الإدارة المركزية
للهندسة الميكانيكية والكهربائية

"كرم ناشد"

مدير عام التنفيذ

"منار عبد الهادى"

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الرابعة عشر

مهندس /
"ضياء الدين مصطفى"

رئيس الإدارة المركزية
لبحوث الطرق

"حسام بدر الدين إبراهيم"

رئيس الادارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

عميد /
"ابوبكر احمد حسن عساف"

رئيس قطاع

التنفيذ والمناطق

"محسن محمد زهران"



ملحوظات هامة :-

- علي المفاوض التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر .

١٥٠ / ٥
٩١١٤

تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع ٢٦ يوليو حتى تقاطع الرماية وشامل تقاطع محور ٢٦ يوليو بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ٥ كم مفرد مطالع ومنازل
اشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

فهرست

تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري فى المسافة

من تقاطع ٢٦ يوليو حتى تقاطع الرماية وشامل تقاطع محور ٢٦ يوليو

بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ٥ كم مفرد مطالع ومنازل

اشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

الصفحة

فهرس	٢
موضوع العقد	٣
قائمة بالحد الأدنى اللازم من الآلات والمعدات	٤
قائمة أثمان العملية	٥ - ٧
ملحوظات قائمة الأثمان	٨ - ٩
المواصفات الفنية لبنود الأعمال	١٠-١٦
الدفع والإلتزامات	١٧
الخصومات - الغرامات	١٨-٢٣
الشروط الخصوصية للعملية	٢٤
القسم الأول : تقديم العطاء	٢٥
الشروط المالية للعطاءات المقدمة للهيئة	٢٦-٢٧
القسم الثانى : الشروط العمومية لأعمال الطرق والكبارى	٢٨
نموذج حرف (أ) :	٢٩
تعهد /	٣٠
نموذج تأمين سلامة المرور	٣١



تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع ٢٦ يوليو حتى تقاطع الرماية وشامل تقاطع محور ٢٦ يوليو بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ٥ كم مفرد مطالع ومنازل
إشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

موضوع الإسناد

تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري فى المسافة

من تقاطع ٢٦ يوليو حتى تقاطع الرماية وشامل تقاطع محور ٢٦ يوليو

بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ٥ كم مفرد مطالع ومنازل

إشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

وتتكون العملية بوجه عام طبقاً لما هو مبين بقائمة الأثمان من الأعمال الآتية :-

- أعمال النظافة لسطح الطرق الأسفلتية المشار إليها والأكتاف والميول الجانبية الترابية والحجرية والاسطح الخرسانية واسفل الاعمال الصناعية بكامل عناصرها والحواجز الخرسانية والمعدنية وكافة وسائل تأمين سلامة المرور ونظافة جسم ومطالع ومنازل الكبارى ونظافة وإزالة المصقات وطمس أى عبارات مسيئة بما لا يتعارض مع الرؤية والشكل الجمالى كله وفقاً للأطوال المحدده أعلاه بالكيلو متر الطولى مزدوج / مفرد على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع .
- أعمال رفع أكوام المخلفات بجميع أنواعها الناتجة عن إلقاء وتفرغ حمولات على الطريق و المطالع والمنازل للكبارى وخلف النيوجيرسى بكامل القطاع العرضي للطريق وحتى ٢م من الطبان وحسب تعليمات المهندس المشرف ونقلها الي المقالب العمومية المعتمدة - والفئة شاملة بالمتر المكعب.
- أعمال رفع المخلفات والنظافة أسفل الكباري والاعمال الصناعية والأنفاق من المخلفات التي يليها المارة ونقلها الي المقالب العمومية والفئة شاملة بالمتر المكعب.
- أعمال رفع أكوام القمامة المتراكمة والملقاة بواسطة الأهالى ونقلها للمقالب العمومية والفئة بالمتر المكعب.
- إزالة ورفع الاشغالات والتعدييات والحوادث علي الطريق (عشش وتعدييات - الحوادث ومخلفاتها..... إلخ) باستخدام المعدات والأوناش اللازمة والمناسبة لتنفيذ الإزالة والنقل إلى مخازن الهيئة أو المقالب العمومية وفقاً لتوجيهات جهاز الإشراف وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والفئة شاملة بالعدد لكل حالة.
- إزالة وفك اعلانات (دبل ديكر - يوني بول أو ميجا) ونقلها لمخازن الهيئة - والفئة شاملة بالطن.
- نزع وشطف مياه الأمطار بواسطة سيارة (تانكات سعة ٣م^٣ حد أدنى) أو طلمبات نزع المياه أو يدويا وقت اللزوم ووقت طلب جهاز الإشراف وأثناء موسم الأمطار أو فى حالة الأمطار الكثيفة والسيول أو أى حالات طوارئ - والفئة شاملة للوردية .
- نظافة وغسيل العلامات العلوية - والفئة شاملة بالعدد / شهر والفئة شاملة بالعدد .
- إطفاء الحرائق ونقل مخلفاتها للمقالب العمومية - والفئة شاملة بالعدد/ حالة
- أعمال رفع ونقل الحيوانات النافقة إلى المدافن الصحية المعتمدة خارج نطاق الطريق والفئة شاملة بالعدد.
- تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات يدويا أو باستخدام سيارة الصرف الصحى حسب إحتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة العمالة وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والفئة شاملة بالوردية ٨ ساعات
- تنظيف وتطهير الخزانات باستخدام كباس تطهير حسب إحتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة بالوردية على ألا تقل عن ٨ ساعات وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة .



تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع ٢٦ يوليو حتى تقاطع الرماية وشامل تقاطع محور ٢٦ يوليو بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ٥ كم مفرد مطالع ومنازل اشرف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

ويتم التنفيذ طبقا للاتى :-

- ١- دفتر الشروط الخصوصية .
- ٢- الكود المصرى الصادر بالقرار الوزارى رقم ٨٦٠ لسنة ٢٠٢٠ (الاصدار الجديد) .
- ٣- المواصفات القياسية للطرق والكبارى لسنة ١٩٩٠ .
- ٤- القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وملحقاته وتعديلاته .
- ٥- قانون الطرق العامة رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .
- ٦- قانون النظافة العامة رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .
- ٧- قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .
- ٨- تعليمات قطاع التنفيذ والمناطق وجهاز الإشراف .

الآلات والمعدات اللازمة

كحد أدنى لإنشاء البنود الواردة بهذه الكراسة

(دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢٤)

يراعى ما ورد بالبند رقم (٥١) من المواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠ ولن يصرح بالعمل فى أى بند من بنود المشروع إلا بعد معاينة ومعايرة المعدات الواردة والتصريح باستخدامها .

قائمة المعدات أدناه هي الحد الأدنى للمعدات وعلي المقاول معاينة الموقع موضوع العقد معاينة شاملة ومدققة نافية للجهالة لتحديد المعدات اللازمة لإنجاز المهام المكلف بها بما يضمن نظافة الطريق وتنفيذ بنود التعاقد وفقا لشروط التعاقد علي الوجه الأكمل على مدار اليوم طول أيام الشهر طول مدة العملية وذلك بالتنسيق مع المهندس المشرف والمنطقة المختصة وعلى الشركة تقديم ما يفيد امتلاكها للمعدات (مستندات الملكية)او ما يفيد تعاقدها مع شركة اخري لتوريد (إستئجار)المعدات اللازمة طوال مدة العملية وذلك ضمن عرضها الفنى .

تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع ٢٦ يوليو حتى تقاطع الرماية وشامل تقاطع محور ٢٦ يوليو بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ٥ كم مفرد مطالع ومنازل

رقم البند	نوع الآلة	الحد الأدنى للعدد اللازم	الخصم اليومي لعدم وجود تلك المعدة جنيه/ اليوم / للمعدة الواحدة
١- أعمال النظافة لسطح الطريق والأكتاف والميول الجانبية.	مكنسة ميكانيكية صديقة للبيئة	٢	٤٠٠٠ (اربعة آلاف جنيه)
	جرار زراعي مزود بفرشاة مكنسة	١	٤٠٠٠ (اربعة آلاف جنيه)
	سيارة ٥ طن لقطر المكنسة	٢	٢٥٠٠ (ألفان وخمسمائة جنيه)
	سيارة قلاب ٨ م ٣	٢	٢٥٠٠ (ألفان وخمسمائة جنيه)
	لودر ٢ م ٣ مجهز بقاطرة سحب	١	٢٥٠٠ (ألفان وخمسمائة جنيه)
	تتك مياه ٣م٥	١	٢٠٠٠ ألفان جنيه
	لودر ٣م١	١	٢٥٠٠ (ألفان وخمسمائة جنيه)
	سيارات شفت مياه	حسب الحاجة	طبقا لما ورد بالكراسة
	طلمبات نزح مياه	حسب الحاجة	طبقا لما ورد بالكراسة

- يحق للهيئة استخدام المعدات أعلاه فى أى من بنود العملية .

- الحد الأدنى من المعدات هو الحد اللازم توافره على مدار ٢٤ ساعة يوميا طوال الشهر طوال مدة المشروع .



تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع ٢٦ يوليو حتى تقاطع الرماية وشامل تقاطع محور ٢٦ يوليو بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ٥ كم مفرد مطالع ومنازل
إشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

قائمة أثمان العملية

كراسة شروط ومواصفات الإسناد بالأمر المباشر رقم () لسنة ٢٠٢٤

تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري

في المسافة من تقاطع ٢٦ يوليو حتى تقاطع الرماية وشامل تقاطع محور ٢٦ يوليو

بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ٥ كم مفرد مطالع ومنازل

إشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

م	الكمية	بيان الأعمال		الفئة		الجملة	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
١	أعمال النظافة	الأسعار المدونة هي أسعار المقاول مقابل تكاليف أعمال النظافة لمدة العقد (بالكيلو متر الطولي مزدوج/مفرد) والتي يتم الدفع عنها على دفعات شهرية بواقع (١/عدد شهور التعاقد) من سعر البند الإجمالى بالكيلومتر الطولي: أعمال النظافة لسطح الطريق موضوع العقد ومنشآته ويشتمل على ثلاثة مهام رئيسية وهي: نظافة الأسطح الأسفلتية - نظافة الأسطح الخرسانية والحجرية وأسفل الأعمال الصناعية شاملة معابر السيول (مواسير - براينج خرسانية...) والحواجز الخرسانية وأى منشآت للهيئة على الطريق وإزالة وطمس أى عبارات مسببة بما لا يتعارض مع الرؤية والشكل الجمالى كله - نظافة وسائل تأمين سلامة المرور) وفقا للأطوال المحددة أعلاه بالكيلومتر الطولي مزدوج /مفرد كما هو موضح ومذكور بمواصفات البنود لأعمال النظافة على مدار اليوم طوال أيام للأسبوع والفئة شاملة كل مايلزم لنهـو العمل من مواد واضافات وعمالة ووسائل تأمين سلامة المرور لمواقع العمل والتكاليف التى يتطلبه العمل ومنها :- - الجهاز الفنى الرئيسى - فرق النظافة والمراقبة - توفير وتشغيل المعدات وذلك طبقا لما هو موضح ومذكور بمواصفات البنود لأعمال النظافة وطبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الإشراف والفئة شاملة بالكيلو متر الطولي المزدوج . تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري فى المسافة من تقاطع ٢٦ يوليو حتى تقاطع الرماية وشامل تقاطع محور ٢٦ يوليو بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ٥ كم مفرد مطالع ومنازل .					
	١٢ كم طولى مزدوج	- الكم المزدوج للطريق الرئيسى.					
	٥ كم طولي مفرد	- الكم المفرد مطالع ومنازل.					
٢	٣م ١٠٠٠	أعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها الناتجة عن القاء وتفريغ حمولات علي الطريق والمطالع والمنازل للكباري والاكتاف المرصوفة والترابية وخلف النيوجرسى بكامل القطاع العرضي للطريق بالكامل حتي ٢ متر من طبان الطريق وطبقا لتعليمات جهاز الاشراف ونقلها الى المقالب العمومية المعتمدة دون ادنى مسئولية على الهيئة وجهاز الاشراف مع ضرورة تقديم البونات والايصالات للكميات المنفذه والفئة شاملة بالمتر المكعب . (فقط الف متر مكعب لاغير)					

تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع ٢٦ يوليو حتى تقاطع الرماية وشامل تقاطع محور ٢٦ يوليو

بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ٥ كم مفرد مطالع ومنازل

اشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

م	الكمية	بيان الأعمال	الفئة		الجملة	
			قرش	جنيه	قرش	جنيه
٣	٣م ١٠٠٠	أعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة عن القاء وتفرغ حمولات اسفل الكبارى والاعمال الصناعية والانفاق ونقلها الى المقالب العمومية المعتمدة خارج نطاق الطريق دون ادنى مسئولية على الهيئة وجهاز الاشراف مع المحافظة على الموقع الذى تم نظافته لمدة شهر والفئة شاملة بالمتر المكعب (فقط الف متر مكعب لاغير)				
٤	٣م ٤٢٣١	أعمال رفع أكوام القمامة بجميع انواعها المتراكمة والملقاة بواسطة الأهالى ونقلها للمقالب العمومية المعتمدة مع ضرورة تقديم البونات وايصالات المقالب للكميات المنفذه دون مسئولية على الهيئة وطبقا لتعليمات المنطقة المشرفة والفئة شاملة بالمتر المكعب . (فقط اربعة الاف ومائتان واحد وثلاثون متر مكعب لا غير)				
٥	٦ بالعدد شهريا / خلال مدة المشروع	اعمال تجميع القمامة بتوفير سيارات شاسية كبيرة ثابتة ٢٤ ساعة طوال الشهر لمدة المشروع عند نقاط تجمع القمامة بكميات كبيرة محمل على البند ٣ عامل وترحيل المخلفات الى المقالب العمومية. (فقط بالعدد ستة شهريا لاغير)				
٦	٣ بالعدد	ا-إزالة الإشغالات والتعدييات ونقلها إلى مخازن الهيئة أو المقالب العمومية وفقا لتوجيهات جهاز الإشراف وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الهيئة والجهات المعنية . (فقط بالعدد ثلاثة حالات فقط لاغير)				
	٢ بالعدد	ب- نقل المركبات أو المعدات التالفة نتيجة الحادث إلى جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث إلى المقالب العمومية أو مخازن الهيئة وفقا لتوجيهات جهاز الإشراف بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة (بدون ونش) (فقط بالعدد اثنان حالات فقط لاغير)				
	٢ بالعدد	ج- نقل المركبات أو المعدات التالفة نتيجة الحادث إلى جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث إلى المقالب العمومية أو مخازن الهيئة وفقا لتوجيهات جهاز الإشراف بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة (باستخدام ونش) (فقط بالعدد اثنان حالات فقط لاغير)				
٧	٥٠ بالطن	بالطن أعمال ازالة وفك إعلانات ونقلها لمخازن الهيئة وطبقا لتعليمات جهاز الاشراف . دبل ديكر - يونى بول (فقط خمسون بالطن لاغير)				
	١٠ بالطن	ميجا (فقط عشرة بالطن لاغير)				
	٢٥ بالوردية	نزع وشطف مياه الأمطار بواسطة سيارة (تانكات سعة ٣م٨ حد أدنى) لوردية ٨ ساعات ويكون وقت المعدات وقت اللزوم ووقت طلب جهاز الاشراف أثناء موسم الأمطار والفئة شاملة بالوردية . (فقط خمسة وعشرون بالوردية لا غير)				
٩	١٠ بالوردية	نزع وشطف مياه الأمطار بواسطة سيارة (تانكات سعة ٣م٨ حد أدنى) لوردية ٨ ساعات فى حالة الامطار الكثيفة والسيول و حالات الطوارئ والفئة شاملة بالوردية . (فقط عشرة بالوردية لا غير)				
١٠	٥ بالوردية	نزع وشطف مياه الأمطار بواسطة طلمبة نزع مياه الأمطار لوردية ٨ ساعات (فقط خمسة بالوردية لاغير)				



تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع ٢٦ يوليو حتى تقاطع الرماية وشامل تقاطع محور ٢٦ يوليو

بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ٥ كم مفرد مطالع ومنازل

إشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

م	الكمية	بيان الأعمال	الفئة		الجملة	
			قرش	جنيه	قرش	جنيه
١١	٥ بالوردية	نزع وشفط مياه الأمطار يدويا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهاز الإشراف ويكون تواجد الأفراد وقت اللزوم ووقت طلب جهاز الإشراف وأثناء موسم الأمطار أو أى حالات طوارئ لوردية واحدة ٨ ساعات لعدد ٥ عمال - والفئة شاملة بالوردية . (فقط خمسة بالوردية لاغير)				
١٢	١٠ بالعدد شهريا / خلال مدة المشروع	- كابولى مفرد (فقط بالعدد عشرة شهريا لاغير)				
	١٠ بالعدد شهريا / خلال مدة المشروع	- كابولى مزدوج (فقط بالعدد عشرة شهريا لاغير)				
	١٠ بالعدد شهريا / خلال مدة المشروع	- جمالون (فقط بالعدد عشرة شهريا لاغير)				
١٣	٥ بالعدد	إطفاء الحرائق ونقل مخلفاتها للمقلب العمومية دون دخل للهيئة فى ذلك وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من الجهات المعنية والفئة شاملة بالعدد لكل حالة (فقط خمسة بالعدد لاغير)				
١٤	٢٠ بالعدد	أعمال رفع ونقل الحيوانات النافقة الكبيرة (حصان وما يماثلة) إلى المدافن الصحية المعتمدة خارج نطاق الطريق. (فقط عشرون بالعدد لاغير)				
١٥	٥ بالوردية	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات يدويا حسب احتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة العمالة وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والفئة شاملة بالوردية ٨ ساعات. (فقط خمسة بالوردية لاغير)				
١٦	١ بالوردية	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات حسب احتياج وطلب المنطقة باستخدام سيارة الصرف الصحى (نافورى للتسليك) والفئة شاملة بالوردية ٨ ساعات كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتحت الإشراف المباشر لمهندسى الهندسة الميكانيكية بالهيئة . (فقط واحد بالوردية لاغير)				
١٧	١ بالوردية	تنظيف وتطهير الخزانات باستخدام كباس تطهير حسب احتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة بالوردية على ألا تقل عن ٨ ساعات وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتحت الإشراف المباشر لمهندسى الهندسة الميكانيكية بالهيئة . (فقط واحد بالوردية لاغير)				



تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع ٢٦ يوليو حتى تقاطع الرماية وشامل تقاطع محور ٢٦ يوليو بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ٥ كم مفرد مطالع ومنازل
اشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

الدفع و الإلتزامات

أولا : طريقة الدفع عن البنود :

البند رقم (١) أعمال النظافة :

يتم الدفع عن أعمال نظافة الطريق ومنشأته بالكيلومتر الطولى المزدوج / المفرد على دفعات شهرية طبقا للمنفذ الفعلى بالمستخلصات الجارية والمعتمدة من الجهاز المشرف والمنطقة المختصة.

ثانيا : الأعمال المحملة على أسعار العقد وتشمل ولا تقتصر على :

(١) التحويلات وتسهيل السير على الطرق :

على المقاول أن يراعى عند تنفيذ أية أعمال ضمن الصيانة الروتينية والنظافة أن تظل حركة السير مستمرة على الطريق فى موقع تنفيذ الأعمال أو الإصلاحات المطلوبة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لذلك

(٢) زى العمال الموحد :

يؤمن المقاول لعمالة زيا موحدا حسب اللون الذى تحدده الهيئة ويشمل الزى سترة عاكسة للضوء والقبعات الواقية هذا ويعتبر ارتداء الزى الموحد إلزاميا لجميع العاملين ويجب إعتداد الزى الموحد واللون و الشعار من قبل الهيئة وفى حالة المخالفة أو عدم الألتزام يتم تطبيق الغرامة اليومية المنصوص عنها فى باب الغرامات .

(٣) الإبلاغ عن التعديات والحوادث والتلفيات والأحوال الجوية على الطريق :

(أ) يجب على المقاول أن يبلغ المهندس المشرف كتابة عن أى تعديات أو حوادث على الطريق وأن يبين مواقع وأنواع تلك التعديات و الحوادث وفى حالة عدم الإبلاغ عن ذلك تطبق على المقاول الغرامة الموضحة فى باب الغرامات علي سبيل المثال (امرار مواسير تحت الطريق - رفع احجار التكايسي - اتلاف او فك درابزينات الكباري والعلامات المرورية - إشعال الحرائق - الخ)

(٤) توفير المعدات والاجهزة والعمالة ووسائل الانتقال

علي المقاول تأمين المعدات والاجهزة والعمالة ووسائل الانتقال اللازمة لتنفيذ اعمال النظافة

يلتزم الطرف الثانى (المقاول) بالآتى:- (طبقا لموافقة رئيس مجلس الادارة على المذكرة المعروضة عليه من المنطقة المختصة):-

- يلتزم المقاول بتوفير عدد (١) سيارة ملاكي لجهاز الاشراف والتي تضمن له المرور الدورى وفحص الاعمال وكذا التفتيش على اجراءات تامين السلامة المرورية بمواقع العمل طول فترات اليوم ليلا ونهارا وفى اى وقت يراه جهاز الاشراف وكذا اعداد التقارير الفحص اللازمة ورفعها للسلطة المختصة علي ان تكون السيارة جديدة لانقل عن ١٦٠٠ سي سي وحسب طلب السلطة المختصة وتكون جاهزة لإنقالات جهاز الاشراف علي ان يتم فحصها وتسليمها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة المركزية للهندسة الميكانيكية بالهيئة وذلك ويتم توقيع غرامة يومية قدرها (١٠٠٠ جنية) عن كل سيارة عن كل يوم يمر لاتكون فية السيارة تحت طلب الجهة المختصة وفي حالة عدم الاحتياج لتوريد السيارة يتم استبدالها باعمال بالمشروع يتم تحديدها في حينه وتوافق عليها الهيئة بنفس القيمة التي تعادل ايجار السيارة المذكورة طوال مدة المشروع.

- يلتزم الطرف الثانى بتوريد الادوات المكتبية اللازمة للعمل طبقا للاعداد الموضحة بالجدول ادناه وطبقا لقائمة المواصفات توافق عليها الهيئة العامة للطرق والكبارى على ان يتم فحصها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة على ان يتم تسليمها للمخازن وذلك خلال مدة المشروع وتوقع غرامة قدرها ٢٠٠٠٠ جنية (عشرون ألف جنية) في حالة عدم التوريد لمدة المشروع.

البيان	العدد
كرتونة اوراق - A٤	١٥



تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع ٢٦ يوليو حتى تقاطع الرماية وشامل تقاطع محور ٢٦ يوليو بطول حوالي ١٢ كم مزدوج + ٥ كم مفرد مطالع ومنازل اشرف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

الخصومات و الغرامات

بالإضافة الى ما نص عليه القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ و لائحته التنفيذية و تعديلاته في حالات تقصير او تأخر المقاول في تنفيذ

الأعمال يتم الأتي:-

أولا : الخصم مقابل التقصير في أداء الأعمال:-

بند (١) " النظافة للطريق الرئيسي و منشآته والمنازل والمطالع

١- قد تم توزيع تكلفة أعمال البند كالتالي :

النسب المئوية لتكلفة مهام البند			أسم الطريق :
المهمة الثالثة نظافة وغسيل كافة وسائل تأمين سلامة المرور (ما عدا العلامات العلوية)	المهمة الثانية الاسطح الخرسانية والحجرية والتكاسى ومعايير السيول وإزالة وطمس الملصقات	المهمة الأولى الطريق الأسفلتى والجزيرة الوسطى	النظافة العامة للطريق الدائري في المسافة المنصوص عليها بالكراسة
٢٠ %	٣٥ %	٤٥ %	أ- الطريق الرئيسي
٢٥ %	٢٥ %	٥٠ %	أ- المطالع والمنازل والطريق

١- إذا قصر المقاول في اداء أعمال النظافة لاي من مهام بند " النظافة للطريق ومنشآته " أو أحد عناصر تلك المهمة

- يخصم مقابل التقصير في اداء أعمال البند مبلغاً يعادل فئة سعر الكيلو متر الواحد في الشهر في مسافة التقصير للجانب الواحد لكل إتجاه في نسبة عدد أيام التقصير الى عدد أيام الشهر في نسبة المهمة الواحدة في ١,٢٥ أو (١,٤ للتقصير في المهمة رقم ٣) طبقاً للمعادلة التالية:

الخصم = (نسبة المهمة ٠ كما هو مذكور بالجدول السابق أعلاه) * سعر الكيلومتر كاملاً مزدوج/مفرد * مسافة التقصير لأي عنصر من عناصر المهمة الواحدة للجانب الواحد لكل إتجاه × (عدد أيام التقصير) / ٣٠ × ١,٢٥

٢- يكون الحد الأدنى للمسافة التي يخصم عنها مقابل التقصير (١) واحد كيلو متر عن كل موقع يحدث به تقصير حيث يعتبر كسر الكيلو متر الطولي واحد كيلو متر (طبقاً للمثال التوضيحي اللاحق) .

٣- لن يتم الدفع بشكل منفصل عن أى عنصر من عناصر المهمة الواحدة لبند نظافة الطريق .

٤- يبدأ تنفيذ الغرامات والخصومات علي التقصير في تنفيذ الأعمال بعد ١٥ يوم من بدء العمل وهي الفترة التي يجب أن يقوم المقاول خلالها بالوصول إلي الحالة المطلوبة لنظافة الطريق طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات من خلال محضر استلام الموقع وخطة عمل تعتمد من المنطقة المشرفة ويتم المحاسبة خلال هذه الفترة طبقاً للمسافات التي تم الوصول بها للحالة المطلوبة للنظافة فقط مع تطبيق الخصومات اللازم نظير غياب المعدات عن العدد الوارد بقائمة الحد الأدنى من المعدات أو البرنامج الزمني المعتمد من المنطقة المشرفة أيهما أكبر بدءاً من أسبوع بعد استلام الموقع.



تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع ٢٦ يوليو حتى تقاطع الرماية وشامل تقاطع محور ٢٦ يوليو بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ٥ كم مفرد مطالع ومنازل اشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

٥- فى حالة تكرار عدم نظافة جزء معين من الطريق لأكثر من أسبوع وتعذر القيام بالأعمال على حساب المقاول لأى سبب يكون الخصم طبقا للمعادلة الآتية

$$\text{الخصم} = ((\text{نسبة المهمة (كما هو مذكور بالجدول السابق)}) * \text{سعر الكيلومتر كاملا (مزدوج/مفرد)}) \times \text{مسافة التقصير لأى عنصر عناصر المهمة الواحدة للجانب الواحد لكل إتجاه} \times \text{عدد أيام التقصير} / 30 \times 1,5 \text{ أو } (1,6 \text{ للتقصير فى المهمة رقم } 3)$$

هذا مع حق الهيئة فى التالى :-

- تنفيذ الأعمال التى تم التقصير فيها بأى طريقة تراها بعد موافقة السلطة المختصة متضمنة تكليف أحد الشركات المتخصصة فى تنفيذ أعمال النظافة المطلوبة خصما من مستحقات المقاول دون أدنى إعتراض منه.
- فسخ التعاقد بدون وجه اعتراض من المقاول فى حالة تكرار تقاعسه أو تقصيره فى أداء أى من مهامه لمدة تتجاوز أسبوعين من تاريخ إنذاره أو إخطاره ولا يحق للمقاول الاعتراض بأى صورة من الصور.
- فيما يلى بعض الامثلة التى توضح كيفية إجراء الخصومات عن التقصير فى أداء أعمال البند الأول " النظافة للطريق ومنشأته "

المثال الأول :-

قصر المقاول فى اعمال نظافة سطح الطريق الاسفلتي لمسافة ٣ كم مزدوج من الطريق لمدة (٥) أيام وكان سعر الكم للطريق

(١٢٠٠٠٠) جنيه /شهر .

تحسب الغرامات الواجبه كالتالى :-

الخصم عن نظافة المهمة الأولى =

$$120000 \times \frac{45}{100} \times 3 \text{ كم (مسافة التقصير)} \times (3 \times \text{نسبة المهمة}) = 162000$$

$$\times \frac{5}{30} \text{ أيام (مدة التقصير)} \times 1,25 = 33750 \text{ جنيه}$$

المثال الثانى :-

قصر المقاول فى اعمال نظافة عنصر سطح الطريق الاسفلتي للمطالع والمنازل لمسافة ٢٠٠ م من الطريق لمدة (٥) أيام وكان

سعر الكم المفرد للمطالع والمنازل (٨٠٠٠٠) جنيه/ شهر.

تحسب الغرامات الواجبه كالتالى :-

الخصم عن نظافة المهمة الأولى =

$$80000 \times \frac{50}{100} \times 1 \text{ كم (مسافة التقصير كحد أدنى)} \times (1 \times \text{نسبة خصم المهمة}) = 40000$$

$$\times \frac{5}{30} \text{ أيام (مدة التقصير)} \times 1,25 = 8333 \text{ جنيه}$$

المثال الثالث :-

قصر المقاول بنظافة السطح الأسفلتى للطريق الرئيسى لمسافة ١ كم من الطريق لمدة (١٠) أيام (اكثر من اسبوع) وكان سعر

الكم للطريق (١٢٠٠٠٠) جنيه /شهر .



تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع ٢٦ يوليو حتى تقاطع الرماية وشامل تقاطع محور ٢٦ يوليو بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ٥ كم مفرد مطالع ومنازل
إشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

تحسب الغرامات الواجبه كالتالي :-

الخصم عن نظافة المهمة الأولى =

$$\frac{120000 \times 40}{100} \times (نسبة خصم المهمة) \times 1 \text{ كم} \times (مسافة التقصير كحد أدنى) \times \frac{10}{30} \text{ أيام} \times (مدة التقصير) \times 1,5^* = 26973 \text{ جنيه}$$

= ٢٦٩٧٣ جنيه

المثال الرابع :-

قام المقاول بنظافة سطح الطريق الأسفلتى للطريق الرئيسى لمسافة ٣ كم وقصر فى أعمال نظافة الجزيرة الوسطى أو أى أعمال أخرى بالمهمة الأولى لمدة خمسة أيام خلال ذات المسافة من الطريق وكان سعر الكم (١٢٠٠٠٠) جنيه /شهر .

تحسب الغرامات الواجبه كالتالي :-

أولاً : بالنسبة للطريق رقم (١) :

$$\frac{120000 \times 40}{100} \times (نسبة المهمة الأولى) \times 3 \text{ كم} \times (مسافة التقصير) = 33750 \text{ جنيه}$$

$$\frac{33750 \times 5}{30} \text{ أيام} \times (مدة التقصير) \times 1,25 = 33750 \text{ جنيه}$$

أمثلة خصم غياب المعدات:

- فى حالة تعذر استخدام أحد المعدات الواردة فى قائمة الحد الأدنى للمعدات نتيجة تغيب أحد المعدات الأخرى يتم تطبيق الخصم كما لو كانوا (كلاهما) متغيبين .

يكون الخصم = (مجموع قيمة (الخصم اليومى /معدة) * (عدد أيام الغياب)

- أمثلة تطبيقية

١- فى حالة تغيب السيارات القاطرة للمكنسة (عدد ٢سيارة) وعدم إمكانية إستخدام المكنسة لمدة يومين فى الشهر

$$\text{يكون الخصم} = (\text{عدد السيارات} * (\text{الخصم اليومى لتغيب السيارة}) + \text{الخصم اليومى للمكنسة}) * (\text{عدد الأيام}) = 2 * (6000 + (3000) * 2) = 24000 \text{ جنيه}$$

البند رقم (٢, ٣, ٤, ١٣) اعمال رفع المخلفات والقمامة والحيوانات النافقة

فى حالة عدم استجابة المقاول فى خلال خمسة ساعات من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لرفع المخلفات يتم خصم ٥٠٠٠ جنيهها (خمسة آلاف جنيها) عن كل حاله يوميا لكل بند لم يتم تنفيذه وذلك من تاريخ الاخطار مع حق الهيئة فى تكليف أحد الشركات المتخصصة برفع المخلفات خصما من مستحقات المقاول دون أدنى إعتراض منه.

، و يحظر على المقاول او الشركة رفع المخلفات من موقع العمل موضوع العقد (سطح الطريق-اسفل الأعمال الصناعية- إلخ) و إعادة إلقاءها فى موقع آخر على الطريق أو حدوده و فى حالة حدوث ذلك يتم إزالة ما تم إلقاءه على حسابه مع توقيع غرامه مالىة على المقاول ٥٠٠٠٠ جنيها (خمسون ألف جنيها) لكل حالة يوميا طبقاً لما هو مذكور بجدول الغرامات مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية من قبل المنطقة المشرفة ضد الشركة .

وكذلك لا تسدد أى مستحقات الا بعد قيام المقاول بموافاة المنطقة المشرفة بالبونات والايصالات الدالة على نقل المخلفات الى المقالب العمومية أو المدافن الصحية وفقا لكل بند.



تنفيذ مشروع استكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع ٢٦ يوليو حتى تقاطع الرماية وشامل تقاطع محور ٢٦ يوليو بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ٥ كم مفرد مطالع ومنازل
اشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

وفي حالة تقاعس الشركة عن اداء مهامها وقيام الهيئة بتدراك الملاحظات ونهوها بمعرفتها وتحمل الشركة التكلفة بالاضافة الى المصاريف الادارية دون جه حق للشركة للاعتراض.

البند رقم (٥, ٦):

- فى حالة عدم استجابة المقاول في خلال يومان من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لتوفير السيارات و المعدات اللازمة لازاله ورفع الأشغالات والإعلانات وخلال فترة أقصاها ٥ ساعات من حدوث الحادث لإزالة مخلفات الحوادث (بند ٥) يتم خصم قيمة ٥٠٠٠ جنيها (خمسة آلاف جنيها) عن كل حاله اشغال أو حادث أو.... إلخ يتم طلب رفعها أو ازلتها بالإضافة لقيام المنطقة بإستئجار السيارات و المعدات والاوناش اللازمه خصما على الشركة مرة أخرى بالإضافة إلى ١٥% مصاريف إدارية دون حق للشركة فى الاعتراض

- وفي حالة تقاعس الشركة عن اداء مهامها وقيام الهيئة بتدراك الملاحظات ونهوها بمعرفتها وتحمل الشركة التكلفة بالاضافة الى المصاريف الادارية دون جه حق للشركة للاعتراض.

البند رقم (٧, ٨, ٩, ١٠):

فى حالة عدم استجابة المقاول في خلال ٣ ساعات من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لتوفير سيارة تانك مياه لشطف المياه (بند ٩, ٨, ١٠) يتم خصم قيمة ٧٠٠٠ جنيها (سبعة آلاف جنيها) عن كل سيارة يتم طلبها عند اللزوم أو قيام المنطقة بإستئجار السيارة خصما على الشركة دون حق للشركة فى الاعتراض فى حالة الضرورة .

فى حالة عدم استجابة المقاول في خلال ٣ ساعات من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لتوفير عمالة لنزع المياه (بند ١١) يتم خصم قيمة ٢٠٠٠ جنيها (ألفان جنيها) عن كل وردية يتم طلبها عند اللزوم.
وفي حالة تقاعس الشركة عن اداء مهامها وقيام الهيئة بتدراك الملاحظات ونهوها بمعرفتها وتحمل الشركة التكلفة بالاضافة الى المصاريف الادارية دون جه حق للشركة للاعتراض.

البند رقم (١١):

فى حالة عدم استجابة المقاول خلال أسبوع من تاريخه أو حسب التوقيات المشار إليها فى البرنامج الزمنى أو الخطة المعتمدة لنظافة العلامات العلوية يتم خصم = عدد العلامات المقصر المقاول فى نظافتها وفقا للمخطط المعتمد * سعر البند * ١,٥ .
وفي حالة تقاعس الشركة عن اداء مهامها وقيام الهيئة بتدراك الملاحظات ونهوها بمعرفتها وتحمل الشركة التكلفة بالاضافة الى المصاريف الادارية دون جه حق للشركة للاعتراض.

البند رقم (١٢):

فى حالة عدم إستجابة المقاول خلال ٢ ساعة من تاريخ إخطاره لإطفاء الحريق باستخدام وسائل الإطفاء الممكنة يتم خصم ١٠٠٠٠ جنيها عن كل حالة .

وفي حالة تقاعس الشركة عن اداء مهامها وقيام الهيئة بتدراك الملاحظات ونهوها بمعرفتها وتحمل الشركة التكلفة بالاضافة الى المصاريف الادارية دون وجه حق للشركة للاعتراض.

البند رقم (١٣, ١٤, ١٥, ١٦):

فى حالة عدم استجابة المقاول في خلال ٢ ساعات من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لتوفير سيارة (نافورى للتسليك (لتتظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات حسب إحتياج وطلب المنطقة أو سيارة كباس تطهير لتتظيف وتطهير الخزانات (بند ١٥, ١٦) يتم خصم قيمة ٩٠٠٠ جنيها (تسعة آلاف جنيها) عن كل سيارة يتم طلبها عند اللزوم أو قيام المنطقة بإستئجار السيارة خصما على الشركة دون حق للشركة فى الاعتراض فى حالة الضرورة .



تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع ٢٦ يوليو حتى تقاطع الرماية وشامل تقاطع محور ٢٦ يوليو بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ٥ كم مفرد مطالع ومنازل اشرف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

فى حالة عدم استجابة المقاول فى خلال ٢ ساعات من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لتوفير عمالة لتسليك مواسير الصرف والبلاعات (بند ١٤) يتم خصم قيمة ١٥٠٠ جنيها (ألف وخمسمائة جنيها) عن كل وردية يتم طلبها عند اللزوم. وفي حالة تقاعس الشركة عن اداء مهامها وقيام الهيئة بتدرك الملاحظات ونهوها بمعرفتها تتحمل الشركة التكلفة بالإضافة الى المصاريف الادارية دون وجه حق للشركة للاعتراض.



تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع ٢٦ يوليو حتى تقاطع الرماية وشامل تقاطع محور ٢٦ يوليو بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ٥ كم مفرد مطالع ومنازل
إشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

ثانيا : الغرامات :-

بيان بالغرامات التى تطبق على المقاول مقابل التقصير وعدم توفير طاقم التنفيذ او عدم الالتزام بالتعليمات

طبقا لما تحدده الشروط والمواصفات

وصف المخالفات	قيمة الغرامة بالجنيه
غياب جهاز المقاول :	
أ-مدير المشروع	٥٠٠ (خمسمائة) يوميا
ب- مهندس تأمين سلامة المرور	٣٥٠ (ثلاثمائة وخمسون) يوميا
ج- مراقب الفرقه	٢٥٠ (مئتان وخمسون) يوميا
د- عامل نظافة	٢٠٠ (مئتان) /عامل/ وريديه
عدم تأمين مواقع العمل وعدم فى اتخاذ احتياطات السلامة الكافية اثناء العمل على الطريق	٥٠٠٠ (خمسة آلاف) / لكل موقع يوميا
عدم ارتداء الزي الموحد لأحد أفراد المقاول	٢٠٠ (مئتان) / لكل حالة يوميا
عدم الإبلاغ عن التعديلات علي حرم الطريق وأى تلفيات (أو فقد) جزء من سطح الطريق أو منشأته أو وسائل تأمين سلامة المرور بأنواعه	٢٠٠٠ (ألفان) / لكل حالة يوميا
عدم الإبلاغ عن الحوادث والأعطال	٢٠٠٠ (ألفان) / لكل حالة يوميا
عدم الإبلاغ عن المؤثرات الجوية .	٢٠٠٠ (ألفان)
عدم استجابة المقاول في خلال خمسة ساعات من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لرفع المخلفات والقمامة والحيوانات النافقة	٥٠٠٠ (خمسة آلاف) /حالة
إعادة إلقاء المخلفات لحدود الطريق بعد رفعها من اماكنها بمعرفة المقاول او الشركة .	٥٠٠٠ (خمسون ألف) / حالة يوميا
عدم توفير المعدات اللازمة لرفع الإشغالات أو مخلفات الحوادث أو الإعلانات	٥٠٠٠ (خمسة آلاف) / لكل حالة
عدم توفير سيارة شفط المياه عند اللزوم أو طلمبات المياه أو النزع اليدوى	٧٠٠٠ (سبعة آلاف) / لكل حالة يوميا ٢٠٠٠ (ألفان) للورديه
عدم استجابة المقاول في خلال أسبوع من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لنظافة العلامات العلوية	عدد العلامات المتأخرة * سعر البند * ١,٥
عدم استجابة المقاول في خلال ساعتان من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لإطفاء الحرائق	١٠٠٠٠ (عشرة آلاف) / حالة
عدم استجابة المقاول في خلال ٢ ساعة من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بتوفير سيارة نافورى لتسليك مواسير وبلاعات الصرف وتطهير الخزانات أو التسليك بالعمالة	٩٠٠٠ (تسعة آلاف) / لكل حالة يوميا ١٥٠٠ (ألف وخمسمائة) للورديه
عدم تقديم خطة العمل كل أسبوعين	٥٠٠٠ (خمسة آلاف) /يوم تأخير
عدم تقديم تقرير شهرى شامل عن تقدم بنود العقد	١٠٠٠٠ (عشرة آلاف) / يوم تأخير
عدم توفير الحاسب الالى (فى حالة وجودها ضمن فقرة الاعمال المحملة على اسعار العقد)	٦٠٠٠ (ستون الف)
عدم توفير السيارة (فى حالة وجودها ضمن فقرة الاعمال المحملة على اسعار العقد)	١٠٠٠ (الف جنيه) / يوم
عدم توفير الورق (فى حالة وجودها ضمن فقرة الاعمال المحملة على اسعار العقد)	١٠٠٠ (ألف جنيه) / يوم

تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع ٢٦ يوليو حتى تقاطع الرماية وشامل تقاطع محور ٢٦ يوليو بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ٥ كم مفرد مطالع ومنازل
اشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

الشروط الخصوصية

(دفتري شروط ومواصفات الإسناد بالأمر المباشر رقم) لسنة ٢٠٢٤

خاصة بالأعمال المذكورة فى دفتري المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكبارى لسنة ١٩٩٠ ، مع مراعاة التعديلات التى تنص عليها المواصفات الانشائية وبيان الأعمال سواء بالحذف أو الاضافة أو التغيير وتلغى تلقائيا المواد التى لا تدخل فى العمل المطلوب ولا تتصل به .

قسم أول : تقديم العطاء : البند رقم (١) الى البند رقم (٢)

قسم ثان : شروط عمومية : ، ، (١١) ، ، ، (٤٤)

ويتم التنفيذ طبقا للآتى :-

- ١- الشروط الخصوصية (هذا الدفتري) .
- ٢- تعليمات قطاع التنفيذ والمناطق .
- ٣- الكود المصرى الصادر بالقرار الوزارى رقم ٨٦٠ لسنة ٢٠٢٠ (الاصدار الجديد) وأى إصدارات جديدة
- ٤- المواصفات القياسية للطرق والكبارى لسنة ١٩٩٠ .
- ٥- القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وملحقاته وتعديلاته وقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الناقصات والمزايدات الصادر بقرار ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨
- ٦- قانون الطرق العامة رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
- ٧- قانون النظافة العامة رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
- ٨- قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما



تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري فى المسافة من تقاطع ٢٦ يوليو حتى تقاطع الرماية وشامل تقاطع محور ٢٦ يوليو بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ٥ كم مفرد مطالع ومنازل اشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

القسم الأول

(دفتـر شروط خصوصية رقم () لسنة ٢٠٢٤

عملية: تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري فى المسافة من تقاطع ٢٦ يوليو حتى تقاطع الرماية وشامل تقاطع محور ٢٦ يوليو بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ٥ كم مفرد مطالع ومنازل اشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

بند رقم (١) : تقديم العطاء :

مادة رقم (١,٠١) موضوع التعاقد :

تقبل الهيئة العامة للطرق والكبارى بالقيود والشروط المدونة فيما بعد اسناد

عملية: تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري فى المسافة من تقاطع ٢٦ يوليو حتى تقاطع الرماية وشامل تقاطع محور ٢٦ يوليو بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ٥ كم مفرد مطالع ومنازل

بند رقم (٣) : تنفيذ العقد :

مادة رقم (٣,٠٢) تعيين المندوب الفنى للمقاول (الشركة) :

تقوم الشركة بتعيين الأطقم الفنية و الفرق بالأعداد والمواصفات المنصوص عليها سابقاً بالكراسة وإذا قصرت في استخدامهم أو تعيينهم أو استبدالهم بأخرين خلال سبعة أيام من تاريخاخطارها بخطاب موصى عليه يلتزم بدفع غرامة طبقاً لجدول الغرامات المذكور سابقاً تحت بند بيان الغرامات .

مادة رقم (٣,١١) مدة تنفيذ العقد وغرامة التأخير :

يتبع ما ورد في هذه المادة علماً بأن مدة تنفيذ العملية هى من تاريخ ٢٠٢٣/٧/٥ وحتى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

بند رقم (٤) : يتبع ما جاء بالبند ويضاف الآتى :

مادة رقم (٤,٠٦) التأمين على العاملين بالهيئة :

يلتزم المقاول بالتأمين ضد حوادث العمل لدى احدى شركات التأمين المعتمدة لصالح العاملين من قبل الهيئة بجهاز الاشراف على العملية أو العاملين بالهيئة أثناء تأدية أعمال تخصص العملية (يعتبر ضمن تأدية الأعمال الانتقال من السكن الى مكان العمل ذهاباً وعودة) .
ويبدأ التأمين بعد توقيع العقد مباشرة وحتى الموافقة على الإستلام الابتدائى للعملية ويكون التأمين بالفئات المبينة بعد : -

١ مدير المشروع : ٧٥٠٠٠ (خمسة وسبعون ألف جنيه)

٢ مهندس : ٥٠٠٠٠ (خمسون ألف جنيه)

٢ مساعد مهندس أو ملاحظ فنى : ٣٠٠٠٠ (ثلاثون ألف جنيه)

٢ سائق معدة أو سيارة ومن في حكمهم : ٢٠٠٠٠ (عشرون ألف جنيه)

٢ عامل عادى : ١٥٠٠٠ (خمسة عشر ألف جنيه)

وعلى المقاول أن يقدم بوليصة التأمين للهيئة قبل إستلامه لموقع العملية وإلا كان للهيئة أن تقوم بالتأمين على حسابها وتحت مسؤوليته دون أن تكون ملزمة بذلك .

