

تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع طريق الاسكندرية الزراعي الى تقاطع محور ٢٦ يوليو شامل تقاطع الزراعي
وغير شامل تقاطع ٢٦ يوليو بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ١١,٤ كم مفرد مطالع ومنازل
اشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
الادارة المركزية لشئون الطرق

الهيئة العامة
للطرق والكبارى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS AND BRIDGES
(GARB)
وزارة النقل

دفتر شروط ومواصفات الإسناد بالأمر المباشر رقم () لسنة ٢٠٢٤

العملية: تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع طريق
الاسكندرية الزراعي الى تقاطع محور ٢٦ يوليو شامل تقاطع الزراعي و غير شامل تقاطع ٢٦ يوليو
بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ١١,٤ كم مفرد مطالع ومنازل
اشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

تاريخ المفاوضة: يوم / / ٢٠٢٤
عدد الصفحات التى يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

كراسة المواصفات القياسية للهيئة العامة
للطرق والكبارى لسنة
١٩٩٠ يعتبر متمماً لهذا الدفتر ، مع
مراعاة التعديلات الواردة به

رئيس الإدارة المركزية
للهندسة الميكانيكية والكهربائية

مهندس /
"كرم ناشد"

مدير عام التنفيذ

مهندس /
"منار عبد الهادى"

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الرابعة عشر

مهندس /
"ضياء الدين مصطفى"

رئيس قطاع
التنفيذ والمناطق

مهندس /
"محسن محمد زهران"

رئيس الإدارة المركزية
لبحوث الطرق

مهندس /
"حسام بدر الدين إبراهيم"

رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

عميد /
"ابوبكر احمد حسن عساف"



ملحوظات هامة :-

- علي المفاوض التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر .

١٢٥
٥
١١٢

تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع طريق الاسكندرية الزراعي الى تقاطع محور ٢٦ يوليو شامل تقاطع الزراعي
وغير شامل تقاطع ٢٦ يوليو بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ١١,٤ كم مفرد مطالع ومنازل
اشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

فهرست

تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع طريق الاسكندرية

الزراعي الى تقاطع محور ٢٦ يوليو شامل تقاطع الزراعي وغير شامل تقاطع ٢٦ يوليو

بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ١١,٤ كم مفرد مطالع ومنازل

اشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

الصفحة

فهرس	٢
موضوع العقد	٣
قائمة بالحد الأدنى اللازم من الآلات والمعدات	٤
قائمة أثمان العملية	٥ - ٧
ملحوظات قائمة الأثمان	٨ - ٩
المواصفات الفنية لبنود الأعمال	١٠ - ١٦
الدفع والإلتزامات	١٧
الخصومات - الغرامات	١٨ - ٢٣
الشروط الخصوصية للعملية	٢٤
القسم الأول : تقديم العطاء	٢٥
الشروط المالية للعطاءات المقدمة للهيئة	٢٦ - ٢٧
القسم الثانى : الشروط العمومية لأعمال الطرق والكبارى	٢٨
نموذج حرف (أ) :	٢٩
تعهد /	٣٠
نموذج تأمين سلامة المرور	٣١



تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع طريق الاسكندرية الزراعي الى تقاطع محور ٢٦ يوليو شامل تقاطع الزراعي
وغير شامل تقاطع ٢٦ يوليو بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ١١,٤ كم مفرد مطالع ومنازل
اشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

الدفع و الإلتزامات

أولا : طريقة الدفع عن البنود :

البند رقم (١) أعمال النظافة :

يتم الدفع عن أعمال نظافة الطريق ومنشآته بالكيلومتر الطولى المزدوج / المفرد على دفعات شهرية طبقا للمنفذ الفعلى بالمستخلصات الجارية والمعتمدة من الجهاز المشرف والمنطقة المختصة.

ثانيا : الأعمال المحملة على أسعار العقد وتشمل ولا تقتصر على :

(١) التحويلات وتسهيل السير على الطرق :

على المقاول أن يراعى عند تنفيذ أية أعمال ضمن الصيانة الروتينية والنظافة أن تظل حركة السير مستمرة على الطريق فى موقع تنفيذ الأعمال أو الإصلاحات المطلوبة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لذلك

(٢) زى العمال الموحد :

يؤمن المقاول لعمالة زيا موحدا حسب اللون الذى تحدده الهيئة ويشمل الزى سترة عاكسة للضوء والقبعات الواقية هذا ويعتبر ارتداء الزى الموحد إلزاميا لجميع العاملين ويجب إعتناء الزى الموحد واللون و الشعار من قبل الهيئة وفى حالة المخالفة أو عدم الإلتزام يتم تطبيق الغرامة اليومية المنصوص عنها فى باب الغرامات .

(٣) الإبلاغ عن التعديات والحوادث والتلفيات والأحوال الجوية على الطريق :

(أ) يجب على المقاول أن يبلغ المهندس المشرف كتابة عن أى تعديات أو حوادث على الطريق وأن يبين مواقع وأنواع تلك التعديات و الحوادث وفى حالة عدم الإبلاغ عن ذلك تطبق على المقاول الغرامة الموضحة فى باب الغرامات علي سبيل المثال (امرار مواسير تحت الطريق - رفع احجار النكاسي - اتلاف او فك درابزينات الكباري والعلامات المرورية - إشعال الحرائق -الخ)

(٤) توفير المعدات والاجهزة والعمالة ووسائل الانتقال

علي المقاول تأمين المعدات والاجهزة والعمالة ووسائل الانتقال اللازمة لتنفيذ اعمال النظافة

يلتزم الطرف الثانى (المقاول) بالآتى:- (طبقا لموافقة رئيس مجلس الادارة على المذكرة المعروضة عليه من المنطقة المختصة):-

- يلتزم المقاول بتوفير عدد (١) سيارة ملاكي لجهاز الاشراف والتي تضمن له المرور الدورى وفحص الاعمال وكذا التفتيش على اجراءات تامين السلامة المرورية بمواقع العمل طول فترات اليوم ليلا ونهارا وفى اى وقت يراه جهاز الاشراف وكذا اعداد التقارير الفحص اللازمة ورفعها للسلطة المختصة علي ان تكون السيارة جديدة لاتقل عن ١٦٠٠ سي سي وحسب طلب السلطة المختصة وتكون جاهزة لإنتقالات جهاز الاشراف علي ان يتم فحصها وتسليمها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة المركزية للهندسة الميكانيكية بالهيئة وذلك ويتم توقيع غرامة يومية قدرها (١٠٠٠ جنية) عن كل سيارة عن كل يوم يمر لاتكون فيه السيارة تحت طلب الجهة المختصة وفى حالة عدم الاحتياج لتوريد السيارة يتم استبدالها باعمال بالمشروع يتم تحديدها فى حينه وتوافق عليها الهيئة بنفس القيمة التي تعادل ايجار السيارة المذكورة طوال مدة المشروع.

- يلتزم الطرف الثانى بتوريد الادوات المكتبية اللازمة للعمل طبقا للاعداد الموضحة بالجدول ادناه وطبقا لقائمة المواصفات توافق عليها الهيئة العامة للطرق والكبارى على ان يتم فحصها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة على ان يتم تسليمها للمخازن وذلك خلال مدة المشروع وتوقع غرامة قدرها ٢٠٠٠٠ جنية (عشرون ألف جنية) فى حالة عدم التوريد لمدة المشروع.

البيان	العدد
كرتونة اوراق - A٤	١٥



تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع طريق الاسكندرية الزراعي الى تقاطع محور ٢٦ يوليو شامل تقاطع الزراعي وغير شامل تقاطع ٢٦ يوليو بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ١١,٤ كم مفرد مطالع ومنازل اشرف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

الخصومات و الغرامات

بالإضافة الى ما نص عليه القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ و لائحته التنفيذية و تعديلاته في حالات تقصير او تأخر المقاول في تنفيذ الأعمال يتم الأتى:-

أولاً : الخصم مقابل التقصير فى أداء الأعمال:-

بند (١) " النظافة للطريق الرئيسى و منشآته والمنازل والمطالع

١- قد تم توزيع تكلفة أعمال البند كالتالى :

النسب المئوية لتكلفة مهام البند			أسم الطريق :
المهمة الثالثة نظافة المهمة الثانية الاسطح الخرسانية والحجرية والتكاسى ومعايير السيول وإزالة وطمس الملصقات	المهمة الأولى الطريق الأسفلتى والجزيرة الوسطى	النظافة العامة للطريق الدائرى فى المسافة المنصوص عليها بالكراسة	
المهمة الثالثة نظافة وغسيل كافة وسائل تأمين سلامة المرور (ما عدا العلامات العلوية)	المهمة الثانية الاسطح الخرسانية والحجرية والتكاسى ومعايير السيول وإزالة وطمس الملصقات	المهمة الأولى الطريق الدائرى فى المسافة المنصوص عليها بالكراسة	
٢٠ %	٣٥ %	٤٥ %	أ- الطريق الرئيسى
٢٥ %	٢٥ %	٥٠ %	أ- المطالع والمنازل والطريق

١- إذا قصر المقاول فى أداء أعمال النظافة لاي من مهام بند " النظافة للطريق ومنشآته " أو أحد عناصر تلك المهمة

- يخصم مقابل التقصير فى أداء أعمال البند مبلغاً يعادل فئة سعر الكيلو متر الواحد فى الشهر فى مسافة التقصير للجانب الواحد لكل إتجاه فى نسبة عدد أيام التقصير الى عدد أيام الشهر فى نسبة المهمة الواحدة فى ١,٢٥ أو (١,٤ للتقصير فى المهمة رقم ٣) طبقاً للمعادلة التالية:

الخصم = (نسبة المهمة ٠ كما هو مذكور بالجدول السابق أعلاه) * سعر الكيلومتر كاملاً مزدوج/مفرد * مسافة التقصير لأى عنصر من عناصر المهمة الواحدة للجانب الواحد لكل إتجاه × (عدد أيام التقصير / ٣٠) × ١,٢٥

٢- يكون الحد الأدنى للمسافة التى يخصم عنها مقابل التقصير (١) واحد كيلو متر عن كل موقع يحدث به تقصير حيث يعتبر كسر الكيلو متر الطولي واحد كيلو متر (طبقاً للمثال التوضيحي اللاحق) .

٣- لن يتم الدفع بشكل منفصل عن أى عنصر من عناصر المهمة الواحدة لبند نظافة الطريق .

٤- يبدأ تنفيذ الغرامات والخصومات علي التقصير في تنفيذ الأعمال بعد ١٥ يوم من بدء العمل وهي الفترة التي يجب أن يقوم المقاول خلالها بالوصول إلي الحالة المطلوبة لنظافة الطريق طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات من خلال محضر استلام الموقع وخطة عمل تعتمد من المنطقة المشرفة ويتم المحاسبة خلال هذه الفترة طبقاً للمسافات التي تم الوصول بها للحالة المطلوبة للنظافة فقط مع تطبيق الخصومات اللازم نظير غياب المعدات عن العدد الوارد بقائمة الحد الأدنى من المعدات أو البرنامج الزمنى المعتمد من المنطقة المشرفة أيهما أكبر بدءاً من أسبوع بعد استلام الموقع.



تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع طريق الاسكندرية الزراعي الى تقاطع محور ٢٦ يوليو شامل تقاطع الزراعي
وغير شامل تقاطع ٢٦ يوليو بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ١١,٤ كم مفرد مطالع ومنازل
اشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

٥- فى حالة تكرار عدم نظافة جزء معين من الطريق لأكثر من أسبوع وتعدر القيام بالأعمال على حساب المقاول لأى سبب يكون
الخصم طبقا للمعادلة الآتية

الخصم = ((نسبة المهمة (كما هو مذكور بالجدول السابق) * سعر الكيلومتر كاملا(مزدوج/مفرد) × مسافة
التقصير لأى عنصر عناصر المهمة الواحدة للجانب الواحد لكل إتجاه × عدد أيام التقصير) / ٣٠ × ١,٥ أو
(٦,١ التقصير فى المهمة رقم ٣)

هذا مع حق الهيئة فى التالي :-

- تنفيذ الأعمال التى تم التقصير فيها بأى طريقة تراها بعد موافقه السلطة المختصة متضمنة تكليف أحد الشركات المتخصصة فى تنفيذ أعمال النظافة المطلوبة خصما من مستحقات المقاول دون أدنى إعتراض منه.
- فسخ التعاقد بدون وجه اعتراض من المقاول فى حالة تكرار تقاعسه أو تقصيره فى أداء أى من مهامه لمدة تتجاوز أسبوعين من تاريخ إنذاره أو إخطاره ولا يحق للمقاول الاعتراض بأى صورة من الصور.
- ٦- فيما يلى بعض الامثلة التى توضح كيفية اجراء الخصومات عن التقصير فى اداء أعمال البند الأول " النظافة للطريق ومنشأته "

المثال الأول :-

قصر المقاول فى اعمال نظافة سطح الطريق الاسفلتي لمسافة ٣ كم مزدوج من الطريق لمدة (٥) أيام وكان سعر الكم للطريق
(١٢٠٠٠٠) جنيه /شهر .

تحسب الغرامات الواجبه كالتالى :-

الخصم عن نظافة المهمة الأولى =

$$\frac{١٢٠٠٠٠ \times ٤٥}{١٠٠} \times (نسبة المهمة) \times ٣ \text{ كم (مسافة التقصير)} \times$$

$$\times \frac{٥}{٣٠} \text{ أيام (مدة التقصير)} \times ١,٢٥ = ٣٣٧٥٠ \text{ جنيه}$$

المثال الثانى :-

قصر المقاول فى اعمال نظافة عنصر سطح الطريق الاسفلتي للمطالع والمنازل لمسافة ٢٠٠ م من الطريق لمدة (٥) أيام وكان
سعر الكم المفرد للمطالع والمنازل (٨٠٠٠٠) جنيه /شهر .

تحسب الغرامات الواجبه كالتالى :-

الخصم عن نظافة المهمة الأولى =

$$\frac{٨٠٠٠٠ \times ٥٠}{١٠٠} \times (نسبة خصم المهمة) \times ١ \text{ كم (مسافة التقصير كحد أدنى)} \times$$

$$\times \frac{٥}{٣٠} \text{ أيام (مدة التقصير)} \times ١,٢٥ = ٨٣٣٣ \text{ جنيه}$$

المثال الثالث:-

قصر المقاول بنظافة السطح الأسفلتي للطريق الرئيسى لمسافة ١ كم من الطريق لمدة (١) أيام (اكثر من اسبوع) وكان سعر
الكم للطريق (١٢٠٠٠٠) جنيه /شهر .



تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع طريق الاسكندرية الزراعي الى تقاطع محور ٢٦ يوليو شامل تقاطع الزراعي
وغير شامل تقاطع ٢٦ يوليو بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ١١,٤ كم مفرد مطالع ومنازل
اشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

تحسب الغرامات الواجبه كالتالي :-

الخصم عن نظافة المهمة الأولى =

$$\frac{١٢٠٠٠٠ \times ٤٥}{١٠٠} \text{ (نسبة خصم المهمة) } \times ١ \text{ كم (مسافة التقصير كحد أدنى) } \times ١٠ \text{ أيام (مدة التقصير) } \times ١,٥^* = ٣٠$$

= ٢٦٩٧٣ جنيهه

المثال الرابع :-

قام المقاول بنظافة سطح الطريق الأسفلتي للطريق الرئيسى لمسافة ٣ كم وقصر فى أعمال نظافة الجزيرة الوسطى أو أى أعمال
أخرى بالمهمة الأولى لمدة خمسة أيام خلال ذات المسافة من الطريق وكان سعر الكم (١٢٠٠٠٠) جنيهه /شهر .

تحسب الغرامات الواجبه كالتالي :-

أولا : بالنسبة للطريق رقم (١) :

$$\frac{١٢٠٠٠٠ \times ٤٥}{١٠٠} \text{ (نسبة المهمة الأولى) } \times ٣ \text{ كم (مسافة التقصير) } = ١٠٠$$

$$\frac{٥ \times \text{أيام (مدة التقصير)} \times ١,٢٥}{٣٠} = ٣٣٧٥٠ \text{ جنيهه}$$

أمثلة خصم غياب المعدات:

- فى حالة تعذر استخدام أحد المعدات الواردة فى قائمة الحد الأدنى للمعدات نتيجة تغيب أحد المعدات الأخرى يتم تطبيق الخصم كما لو
كانوا (كلامها) متغييبين .

يكون الخصم = (مجموع قيمة (الخصم اليومى /معدة) * (عدد أيام الغياب)

- أمثلة تطبيقية

١- فى حالة تغيب السيارات القاطرة للمكنسة (عدد ٢سيارة) وعدم إمكانية استخدام المكنسة لمدة يومين فى الشهر

$$\text{يكون الخصم} = (\text{عدد السيارات} * (\text{الخصم اليومى لتغيب السيارة}) + \text{الخصم اليومى للمكنسة}) * \text{عدد الأيام} = (٢ * (٦٠٠٠ + (٣٠٠٠) * ٢) = ٢٤٠٠٠ \text{ جنيهه}$$

البند رقم (٢, ٣, ٤, ١٣) اعمال رفع المخلفات والقمامة والحيوانات النافقة

فى حالة عدم استجابة المقاول فى خلال خمسة ساعات من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لرفع المخلفات يتم
خصم ٥٠٠٠ جنيهها (خمسة آلاف جنيهها) عن كل حاله يوميا لكل بند لم يتم تنفيذه وذلك من تاريخ الاخطار مع حق الهيئة فى تكليف أحد
الشركات المتخصصة برفع المخلفات خصما من مستحقات المقاول دون أدنى إعتراض منه.

، و يحظر على المقاول او الشركة رفع المخلفات من موقع العمل موضوع العقد (سطح الطريق-اسفل الأعمال الصناعية-..... إلخ) و
إعادة إلقاءها فى موقع آخر على الطريق أو حدوده و فى حالة حدوث ذلك يتم إزالة ما تم إلقاءه على حسابه مع توقيع غرامه مالىة على
المقاول ٥٠٠٠٠ جنيهها (خمسون ألف جنيهها) لكل حاله يوميا طبقاً لما هو مذكور بجدول الغرامات مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية من قبل
المنطقة المشرفة ضد الشركة .

وكذلك لا تسدد أي مستحقات الا بعد قيام المقاول بموافاة المنطقة المشرفة بالبونات والايصالات الدالة على نقل المخلفات الى المقالب
العمومية أو المدافن الصحية وفقا لكل بند.



تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع طريق الاسكندرية الزراعي الى تقاطع محور ٢٦ يوليو شامل تقاطع الزراعي
وغير شامل تقاطع ٢٦ يوليو بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ١١,٤ كم مفرد مطالع ومنازل
اشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

وفي حالة تقاعس الشركة عن اداء مهامها وقيام الهيئة بتدراك الملاحظات ونهوها بمعرفتها وتحمل الشركة التكلفة بالاضافة الى المصاريف الادارية دون جه حق للشركة للاعتراض.

البند رقم (٥, ٦):

- فى حالة عدم استجابة المقاول فى خلال يومان من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لتوفير السيارات و المعدات اللازمة لازاله ورفع الأشغالات والإعلانات وخلال فترة أقصاها ٥ ساعات من حدوث الحادث لإزالة مخلفات الحوادث (بند ٥) يتم خصم قيمة ٥٠٠٠ جنيها (خمسة آلاف جنيها) عن كل حاله اشغال أو حادث أو إلخ يتم طلب رفعها أو ازلتها بالإضافة لقيام المنطقة بإستئجار السيارات و المعدات والاوناش اللازمه خصما على الشركة مرة أخرى بالإضافة إلى ١٥% مصاريف إدارية دون حق للشركة فى الاعتراض

- وفي حالة تقاعس الشركة عن اداء مهامها وقيام الهيئة بتدراك الملاحظات ونهوها بمعرفتها تحتمل الشركة التكلفة بالاضافة الى المصاريف الادارية دون جه حق للشركة للاعتراض.

البند رقم (٧, ٨, ٩, ١٠):

فى حالة عدم استجابة المقاول فى خلال ٣ ساعات من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لتوفير سيارة تانك مياه لشفط المياه (بند ٩, ٨, ١٠) يتم خصم قيمة ٧٠٠٠ جنيها (سبعة آلاف جنيها) عن كل سيارة يتم طلبها عند اللزوم أو قيام المنطقة بإستئجار السيارة خصما على الشركة دون حق للشركة فى الاعتراض فى حالة الضرورة .

فى حالة عدم استجابة المقاول فى خلال ٣ ساعات من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لتوفير عمالة لنزح المياه (بند ١١) يتم خصم قيمة ٢٠٠٠ جنيها (ألفان جنيها) عن كل وردية يتم طلبها عند اللزوم.

وفي حالة تقاعس الشركة عن اداء مهامها وقيام الهيئة بتدراك الملاحظات ونهوها بمعرفتها تحتمل الشركة التكلفة بالاضافة الى المصاريف الادارية دون جه حق للشركة للاعتراض.

البند رقم (١١):

فى حالة عدم استجابة المقاول خلال أسبوع من تاريخه أو حسب التوقيات المشار إليها فى البرنامج الزمنى أو الخطة المعتمدة لنظافة العلامات العلوية يتم خصم = عدد العلامات المقصر المقاول فى نظافتها وفقا للمخطط المعتمد * سعر البند * ١,٥ .

وفي حالة تقاعس الشركة عن اداء مهامها وقيام الهيئة بتدراك الملاحظات ونهوها بمعرفتها تحتمل الشركة التكلفة بالاضافة الى المصاريف الادارية دون جه حق للشركة للاعتراض.

البند رقم (١٢):

فى حالة عدم إستجابة المقاول خلال ٢ ساعة من تاريخ إخطاره لإطفاء الحريق باستخدام وسائل الإطفاء الممكنة يتم خصم ١٠٠٠٠ جنيها عن كل حالة .

وفي حالة تقاعس الشركة عن اداء مهامها وقيام الهيئة بتدراك الملاحظات ونهوها بمعرفتها تحتمل الشركة التكلفة بالاضافة الى المصاريف الادارية دون وجه حق للشركة للاعتراض.

البند رقم (١٣, ١٤, ١٥, ١٦):

فى حالة عدم استجابة المقاول فى خلال ٢ ساعات من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لتوفير سيارة (نافورى للتسليك) لتطهير وتسليك مواسير الصرف والبلاعات حسب إحتياج وطلب المنطقة أو سيارة كباس تطهير لتطهير وتطهير الخزانات (بند ١٦, ١٥) يتم خصم قيمة ٩٠٠٠ جنيها (تسعة آلاف جنيها) عن كل سيارة يتم طلبها عند اللزوم أو قيام المنطقة بإستئجار السيارة خصما على الشركة دون حق للشركة فى الاعتراض فى حالة الضرورة .



تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع طريق الاسكندرية الزراعي الى تقاطع محور ٢٦ يوليو شامل تقاطع الزراعي
وغير شامل تقاطع ٢٦ يوليو بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ١١,٤ كم مفرد مطالع ومنازل
اشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

فى حالة عدم استجابة المقاول فى خلال ٢ ساعات من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لتوفير عمالة لتسليك مواسير
الصرف والبلاعات (بند ١٤) يتم خصم قيمة ١٥٠٠ جنيها (ألف وخمسمائة جنيها) عن كل وردية يتم طلبها عند اللزوم.
وفي حالة تقاعس الشركة عن اداء مهامها وقيام الهيئة بتدريك الملاحظات ونهوها بمعرفتها تتحمل الشركة التكلفة بالاضافة الى المصاريف
الادارية دون وجه حق للشركة للاعتراض.



تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع طريق الاسكندرية الزراعي الى تقاطع محور ٢٦ يوليو شامل تقاطع الزراعي
وغير شامل تقاطع ٢٦ يوليو بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ١١,٤ كم مفرد مطالع ومنازل
اشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

القسم الأول

(دفتر شروط خصوصية رقم () لسنة ٢٠٢٤

عملية: تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع طريق الاسكندرية الزراعي
الى تقاطع محور ٢٦ يوليو شامل تقاطع الزراعي وغير شامل تقاطع ٢٦ يوليو
بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ١١,٤ كم مفرد مطالع ومنازل
اشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

بند رقم (١) : تقديم العطاء :

مادة رقم (١,٠١) موضوع التعاقد :

تقبل الهيئة العامة للطرق والكبارى بالقيود والشروط المدونة فيما بعد اسناد
عملية: تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع طريق الاسكندرية الزراعي
الى تقاطع محور ٢٦ يوليو شامل تقاطع الزراعي وغير شامل تقاطع ٢٦ يوليو بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ١١,٤ كم مفرد مطالع ومنازل.

بند رقم (٣) : تنفيذ العقد :

مادة رقم (٣,٠٢) تعيين المندوب الفنى للمقاول (الشركة) :

تقوم الشركة بتعيين الأطقم الفنية و الفرق بالأعداد والمواصفات المنصوص عليها سابقاً بالكراسة وإذا قصرت في استخدامهم أو تعيينهم أو
استبدالهم بأخرين خلال سبعة أيام من تاريخ اخطارها بخطاب موصى عليه يلتزم بدفع غرامة طبقاً لجدول الغرامات المذكور سابقاً تحت بند بيان
الغرامات .

مادة رقم (٣,١١) مدة تنفيذ العقد وغرامة التأخير :

يتبع له ورد في هذه المادة علماً بأن مدة تنفيذ العملية هي من تاريخ ٢٠٢٣/٦/١٣ وحتى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

بند رقم (٤) : يتبع ما جاء بالبند ويضاف الآتى :

مادة رقم (٤,٠٦) التأمين على العاملين بالهيئة :

يلتزم المقاول بالتأمين ضد حوادث العمل لدى احدى شركات التأمين المعتمدة لصالح العاملين من قبل الهيئة بجهاز الاشراف على العملية أو
العاملين بالهيئة أثناء تأدية أعمال تخصص العملية (يعتبر ضمن تأدية الأعمال الانتقال من السكن الى مكان العمل ذهاباً وعودة) .
ويبدأ التأمين بعد توقيع العقد مباشرة وحتى الموافقة على الإستلام الابتدائى للعملية ويكون التأمين بالفئات المبينة بعد : -

١ مدير المشروع : ٧٥٠٠٠ (خمسة وسبعون ألف جنيهه)

٢ مهندس : ٥٠٠٠٠ (خمسون ألف جنيهه)

٢ مساعد مهندس أو ملاحظ فنى : ٣٠٠٠٠ (ثلاثون ألف جنيهه)

٢ سائق معدة أو سيارة ومن في حكمهم : ٢٠٠٠٠ (عشرون ألف جنيهه)

٢ عامل عادى : ١٥٠٠٠ (خمسة عشر ألف جنيهه)

وعلى المقاول أن يقدم بوليصة التأمين للهيئة قبل إستلامه لموقع العملية والإعلان للهيئة أن تقوم بالتأمين على حسابه وتحت مسؤوليته دون أن
تكون لازمة بذلك .



تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع طريق الاسكندرية الزراعي الى تقاطع محور ٢٦ يوليو شامل تقاطع الزراعي

وغير شامل تقاطع ٢٦ يوليو بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ١١,٤ كم مفرد مطالع ومنازل

اشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

قائمة أثمان العملية

كراسة شروط ومواصفات الإسناد بالأمر المباشر رقم () لسنة ٢٠٢٤

تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع طريق

الاسكندرية الزراعي الى تقاطع محور ٢٦ يوليو شامل تقاطع الزراعي و غير شامل تقاطع ٢٦ يوليو

بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ١١,٤ كم مفرد مطالع ومنازل

اشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

م	الكمية	بيان الأعمال	الفئة		الجملة	
			قرش	جنيه	قرش	جنيه
١	اعمال النظافة	الأسعار المدونة هي أسعار المقاول مقابل تكاليف اعمال النظافة لمدة العقد (بالكيلو متر الطولي مزدوج/مفرد والتي يتم الدفع عنها على دفعات شهرية بواقع (١/عدد شهور التعاقد) من سعر البند الإجمالى بالكيلومتر الطولي:أعمال النظافة لسطح الطريق موضوع العقد ومنشأته ويشتمل علي ثلاثة مهام رئيسية وهي) نظافة الأسطح الأسفلتية - نظافة الأسطح الخرسانية والحجرية وأسفل الأعمال الصناعية شاملة معابر السيول(مواسير - براينخ خرسانية...) والحواجر الخرسانية وأى منشآت للهيئة على الطريق وإزالة وطمس أى عبارات مسينة بما لايتعارض مع الرؤية والشكل الجمالى كله - نظافة وسائل تأمين سلامة المرور) وفقا للأطوال المحددة أعلاه بالكيلومتر الطولى مزدوج /مفرد كما هو موضح ومذكور بمواصفات البنود لأعمال النظافة على مدار اليوم طوال أيام للأسبوع والفئة شاملة كل مايلزم لنهو العمل من مواد واضافات وعمالة ووسائل تأمين سلامة المرور لمواقع العمل والتكاليف التى يتطلبه العمل ومنها :- - الجهاز الفني الرئيسى - فرق النظافة والمراقبة - توفير وتشغيل المعدات وذلك طبقا لما هو موضح ومذكور بمواصفات البنود لاعمال النظافة وطبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الإشراف والفئة شاملة بالكيلو متر الطولي المزدوج . تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع طريق الاسكندرية الزراعي الى تقاطع محور ٢٦ يوليو شامل تقاطع الزراعي و غير شامل تقاطع ٢٦ يوليو بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ١١,٤ كم مفرد مطالع ومنازل				
	١٢,٥ كم طولى مزدوج	- الكم المزدوج للطريق الرئيسى.				
	١١,٤ كم طولى مفرد	- الكم المفرد مطالع ومنازل.				
٢	٩٩٧,٨ م٣	أعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها الناتجة عن القاء وتفريغ حمولات علي الطريق والمطالع والمنازل للكباري والاكتاف المرصوفة والترابية وخلف النيوجرسى بكامل القطاع العرضي للطريق بالكامل حتي ٢ متر من طبان الطريق وطبقا لتعليمات جهاز الاشراف ونقلها الى المقالب العمومية المعتمدة دون ادنى مسئولية على الهيئة وجهاز الاشراف مع ضرورة تقديم البنونات والايصالات للكميات المنفذه والفئة شاملة بالمتر المكعب . (فقط تسعمانة وسبعة وتسعون و١٠/٨ متر مكعب لاغير)				



تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع طريق الاسكندرية الزراعي الى تقاطع محور ٢٦ يوليو شامل تقاطع الزراعي

وغير شامل تقاطع ٢٦ يوليو بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ١١,٤ كم مفرد مطالع ومنازل

اشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

م	الكمية	بيان الأعمال	الفئة		الجملة	
			قرش	جنيه	قرش	جنيه
٣	٣م ١٠٠٠	أعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة عن القاء وتفرغ حمولات اسفل الكبارى والاعمال الصناعية والانفاق ونقلها الى المقالب العمومية المعتمدة خارج نطاق الطريق دون ادنى مسئولية على الهيئة وجهاز الاشراف مع المحافظة على الموقع الذى تم نظافته لمدة شهر والفئة شاملة بالمتر المكعب (فقط الف متر مكعب لا غير)				
٤	٣م ٢٧٨٥	أعمال رفع أكوام القمامة بجميع انواعها المتراكمة والملقاة بواسطة الأهالى ونقلها للمقالب العمومية المعتمدة مع ضرورة تقديم البونات وايصالات المقالب للكميات المنفذه دون مسئولية على الهيئة وطبقا لتعليمات المنطقة المشرفة والفئة شاملة بالمتر المكعب . (فقط الفان وسبعمئة وخمسة وثمانون متر مكعب لا غير)				
٥	٥ بالعدد شهريا / خلال مدة المشروع	اعمال تجميع القمامة بتوفير سيارات شاسية كبيرة ثابتة ٢٤ ساعة طوال الشهر لمدة المشروع عند نقاط تجمع القمامة بكميات كبيرة محمل على البند ٣ عامل وترحيل المخلفات الى المقالب العمومية. (فقط بالعدد خمسة شهريا لا غير)				
٦	١ بالعدد	ا-إزالة الإشغالات والتعدييات ونقلها إلى مخازن الهيئة أو المقالب العمومية وفقا لتوجيهات جهاز الاشراف وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الهيئة والجهات المعنية . (فقط بالعدد واحد حالات فقط لا غير)				
	١ بالعدد	ب- نقل المركبات أو المعدات التالفة نتيجة الحادث إلى جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث إلى المقالب العمومية أو مخازن الهيئة وفقا لتوجيهات جهاز الاشراف بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة (بدون ونش) (فقط بالعدد واحد حالات فقط لا غير)				
	١ بالعدد	ج- نقل المركبات أو المعدات التالفة نتيجة الحادث إلى جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث إلى المقالب العمومية أو مخازن الهيئة وفقا لتوجيهات جهاز الاشراف بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة (باستخدام ونش) (فقط بالعدد واحد حالات فقط لا غير)				
٧	١ بالطن	بالطن أعمال ازالة وفك إعلانات ونقلها لمخازن الهيئة وطبقا لتعليمات جهاز الاشراف .				
	١ بالطن	دبل ديكر - يونى بول (فقط واحد بالطن لا غير)				
	١ بالطن	ميجا (فقط واحد بالطن لا غير)				
٨	١٢ بالوردية	نزع وشطف مياه الأمطار بواسطة سيارة (تانكات سعة ٣م٨ حد أدنى) لوردية ٨ ساعات ويكون وقت المعدات وقت اللزوم ووقت طلب جهاز الاشراف أثناء موسم الأمطار والفئة شاملة بالوردية . (فقط اثني عشر بالوردية لا غير)				
٩	١ بالوردية	نزع وشطف مياه الأمطار بواسطة سيارة (تانكات سعة ٣م٨ حد أدنى) لوردية ٨ ساعات فى حالة الامطار الكثيفة والسيول و حالات الطوارئ والفئة شاملة بالوردية . (فقط واحد بالوردية لا غير)				
١٠	١ بالوردية	نزع وشطف مياه الأمطار بواسطة طلمبة نزع مياه الأمطار لوردية ٨ ساعات (فقط واحد بالوردية لا غير)				



6

تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع طريق الاسكندرية الزراعي الى تقاطع محور ٢٦ يوليو شامل تقاطع الزراعي

وغير شامل تقاطع ٢٦ يوليو بطول حوالى ١٢ كم مزدوج + ١١,٤ كم مفرد مطالع ومنازل

اشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

م	الكمية	بيان الأعمال	الفئة		الجملة	
			قرش	جنيه	قرش	جنيه
١١	١ بالوردية	نزع وشفط مياه الأمطار يدويا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهاز الإشراف ويكون تواجد الأفراد وقت اللزوم ووقت طلب جهاز الإشراف وأثناء موسم الأمطار أو أى حالات طوارئ لوردية واحدة ٨ ساعات لعدد ٥ عمال - والفئة شاملة بالوردية . (فقط واحد بالوردية لاغير)				
١٢	١٠ بالعدد شهريا / خلال مدة المشروع	نظافة وإزالة الأتربة وغسيل العلامات العلوية وفقا لخطة العمل المعتمدة.				
	١٠ بالعدد شهريا / خلال مدة المشروع	- كابولى مفرد (فقط بالعدد عشرة شهريا لاغير)				
	١٠ بالعدد شهريا / خلال مدة المشروع	- كابولى مزدوج (فقط بالعدد عشرة شهريا لاغير)				
١٣	١٠ بالعدد شهريا / خلال مدة المشروع	- جمالون (فقط بالعدد عشرة شهريا لاغير)				
	١ بالعدد	إطفاء الحرائق ونقل مخلفاتها للمقابل العمومية دون دخل للهيئة فى ذلك وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من الجهات المعنية والفئة شاملة بالعدد لكل حالة. (فقط واحد بالعدد لاغير)				
	٦ بالعدد	أعمال رفع ونقل الحيوانات النافقة الكبيرة (حصان وما يماثلة) إلى المدافن الصحية المعتمدة خارج نطاق الطريق. (فقط ستة بالعدد لاغير)				
١٥	١ بالوردية	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات يدويا حسب احتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة العمالة وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والفئة شاملة بالوردية ٨ ساعات. (فقط واحد بالوردية لاغير)				
١٦	١ بالوردية	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات حسب احتياج وطلب المنطقة باستخدام سيارة الصرف الصحي (نافورى للتسليك) والفئة شاملة بالوردية ٨ ساعات كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتحت الاشراف المباشر لمهندسى الهندسة الميكانيكية بالهيئة . (فقط واحد بالوردية لاغير)				
١٧	١ بالوردية	تنظيف وتطهير الخزانات باستخدام كباس تطهير حسب احتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة بالوردية على ألا تقل عن ٨ ساعات وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتحت الاشراف المباشر لمهندسى الهندسة الميكانيكية بالهيئة . (فقط واحد بالوردية لاغير)				



Ministry of Planning
Egypt