

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

الإدارة المركزية لجندسة وسلامة الطرق



دفتر شروط ومواصفات أمر اسناد مباشر رقم () لسنة ٢٠٢٤

عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور على الطريق الدائري من كوبرى التسعين حتى تقاطع طريق السويس (طريق الخدمة) - بالامر المباشر
إشراف المنطقة (الرابعة عشر) - الدائري ومحاوره

تاريخ فتح المظاريف: الساعة الثانية عشر ظهر يوم / ٢٠٢٤ /

ثمن دفتر الشروط :

مصاريف ارساله بالبريد :

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري لسنة ١٩٩٠ يعتبر متمماً لهذا الدفتر ، مع مراعاة التعديلات الواردة به

رئيس الإدارة المركزية

لبحوث الطرق

مهندس /

" حسام بدر الدين "

رئيس الإدارة المركزية

لهندسة وسلامة الطرق

مهندسة /

" سوزان عبد العزيز "

رئيس الإدارة المركزية

منطقة الدائري ومحاوره

مهندس /

" ضياء الدين المصطفى "

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

" محسن محمد زهران "


مهندس /

رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية والإدارية

عميد /

" أبو بكر أحمد عساف "




علو، المقاول التوقيع واختتم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر.

٢٠١٣

فهرس

عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور على الطريق الدائري من كوبرى التسعين حتى
تقاطع طريق السويس (طريق الخدمة) - بالامر المباشر
إشراف المنطقة (الرابعة عشر) - الدائري ومحاوره

٢	فهرس
٣	موضوع العطاء
٤	قائمة بالحد الأدنى اللازم من الآلات والمعدات
٥	قائمة أثمان العملية
٦	ملحوظات قائمة الأثمان :
٧	بيان الأعمال الموضحة بقائمة الأثمان
٨	الاشتراطات الخصوصية
٩	الشروط الخصوصية للعملية
١١-١٠	القسم الأول : تقديم العطاء
١٣-١٢	الشروط المالية للعطاءات المقدمة للهيئة
١٥-١٤	القسم الثاني : الشروط العمومية لأعمال الطرق والكباري
١٦	الشروط العمومية
١٧	نموذج حرف (أ) :
١٨	/	تعهد /
١٩	نموذج تأمين حركة المرور بموقع العمل



الاشتراطات الخصوصية

اولاً : أعمال دهانات بالبوليمر العاكسة البلاستيكية ذات مكونين (spray)

- ١ - يجب أن تقوم الشركة المنفذة بتأمين سلامة العاملين وتنظيم حركة المرور أثناء التشغيل.
 - ٢ - أعمال تخطيط الطرق بالبويات العاكسة البلاستيكية ذات مكونين شاملة عدد () خطوط لكل اتجاه- اثنين خط (ابيض) مستمر على الجانبين وخطوط المحاور.

- ٣ - يجب أن يكون عرض خط الأجناب ٢٠ سم أو ١٥ سم وخط المحور عرض ١٥ سم ويسمى ١ مم

- ٤- فترة الصuman للخطوط المنفذة سنة من تاريخ الاستلام البدائي او تاريخ نهو الاعمال .

- ٥- لجنة الاستلام يصدر بها قرار من السيد المهندي / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بعد نهو الاعمال .

- ٦- يجب أن يحتوى المظروف الفنى على الآتى :-

أ - كشف بسابقة الاعمال

- ب - كشف المعدات المملوكة للشركة وتحتوى على ملكية المقاول لماكينة تخطيط البلاستيكية ذات

المكونين بنظام spray وماكينة إزالة خطوط

- ج - مصدر البويات وبودرة الزجاج وللهيئة الحق فيأخذ عينات من المواد الخام المستخدمة لاختبارها

بالمعامل المعتمدة

- ٧ - على المقاول حماية الخطوط حتى لا تتعرض لحركة السيارات لمدة لا تقل عن ثلاثة دقائق وحتى تمام الجفاف مع تأمين مواقع العمل بمقطورة مجهزة عليها سهم إضاءة أصفر متقطع والتثبيت على إرتداء طاقم التشغيل ملابس الأمان والتثبيت، قميص، الأكمام، وخطوة وقفازات أمان وأحذية أمان وكمامات لحماية الجهاز التنفسى.

- ^٨ - للسنة الحقة، فيأخذ عينات من البيانات المرجوبة قبل وأثناء التشغيل، للاختبار بالمعام، المعتمدة بمعدل عنونة كل ٥٠ كم.

- ٩- على المقاول استخدام التبويهات وبيانه الحاجة من النوع الحد الـ تحقق، النتائج التالية :-

- ١٥٠ - الأبعاد باستخدام جهاز ZRM 6013 Reflectometer

- عند الاستلام البدائي و ١٠٠ في نهاية السنة الأولى و ٧٥ في نهاية السنة الثانية

- ب - الثالثة، لا يقل عن عن ٧٥ Mcd.M-2.Lx-1 يستخدام جهاز ZRM 6013 Reflectometer

- ٤- سistem الصرف طبقاً للتعاقد من قيمة التخطيط ذات المركبين طبقاً لما يتم تنفيذه حتى الاستلام الابتدائي

- ١١- على المقاول استخدام الخامات التي تحقق الكميات الآتية :-

- لا تقل نسبة ثانى اكسيد التيتانيوم عن ١٠ % .

- يضاف للمركب (بودرة زجاج) بنسبة ١٠% خارجية طبقاً لمواصفة الاشتوك M247.

- كثافة المركب ما بين ٥,١ كجم/لتر إلى ٦ كجم/لتر .

- يتم معالجة الخطأ أثناء التشغيل بالموقع للتأكد من سُك الحظوظ أثناء التشغيل.

- كثافة المركب ما بين ١,٥ كجم/لتر الى ٢ كجم/لتر .



الشروط الخصوصية

دفتر شروط ومواصفات أمر اسناد مباشر رقم (٢٠٢٤) لسنة ١٩٩٠


خاصة بالأعمال المذكورة في دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري لسنة ١٩٩٠ ، مع مراعاة التعديلات التي تنص عليها المواصفات الإنسانية وبيان الأعمال سواء بالحذف أو الإضافة أو التغيير وتلغى تلقائياً المواد التي لا تدخل في العمل المطلوب ولا تتصل به .

قسم أول : تقديم العطاء : البند رقم (١) إلى البند رقم (٢)

قسم ثان : شروط عوممية : ، ، ، (١١) ، ، ، (٤٤)

و يتم التنفيذ طبقاً للآتي :-

- ١ - تعليمات المنطقة المختصة
- ٢ - الشروط والمواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠
- ٣ - الشروط الخصوصية (هذا الدفتر)
- ٤ - توصيات المعامل المركزية للهيئة
- ٥ - توصيات الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق
- ٦ - القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية
- ٧ - الكود المصري الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٦٥ لسنة ١٩٩٨



القسم الثاني

الشروط العمومية لاعمال الطرق والكباري

تتبع البنود الخاصة بالشروط العمومية لاعمال الطرق والكباري طبقاً لدفتر المعاصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري لسنة ١٩٩٠ (البند رقم (١١) الى رقم (٤٤) مع اضافة الآتي للبنود المذكورة .
بند رقم (١٣) : مسؤولية المتعاقدين في المحافظة على المنشآت الصناعية - بضاف الآتي :

يقر المقاول بأن تسلیمه للموقع خالياً من أيّة معوقات لا يحول دون تحمله كامل المسؤولية المدنية أو الجنائية من أية اضرار أو إتلافات تصيب الأعمال الصناعية الخاصة بالمرافق العامة الواقعة تحت الطريق أو المجاورة للانشاء المراد عمله نتيجة عدم التنسيق المسبق من الجهات المشرفة على هذه المرافق ولا تكون الهيئة مسؤولة الا عن سداد التعويضات اللازمة لنقل هذه المرافق والواقعة تحت الطريق اذا كان وضعها قد تم طبقاً لاحكام قانون الطرق العامة وبناء على تصريح مسبق من الهيئة ومتکان نقلها لتنفيذ العملية .

بند (٢١) : مراقبة المواد - بضاف الآتي :

لا يجوز تعديل أي بند من بنود الدفتر بالزيادة أو التعديل لنوعية المواد إلا بأمر كتابي من المنطقة المختصة وبعد اعتماد من السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق .

بند (٣١) : التفتيش على الورش والمعدات والأجهزة - بضاف الآتي :

لا يصرح بالعمل في أي بند من بنود المشروع إلا بعد معاينة المعدات التي تستخدم في هذا البند والتصريح باستخدامها .
بند رقم (٤٠) تنظيم حركة المرور أثناء العمل وبضاف :-


١- يراعى في أثناء تنفيذ العمل أنه سيصير فتح الطريق للمرور في المدة المحددة للتنفيذ على أن تقبل حارة واحدة وهي التي سيجري فيها أعمال الإنشاء فقط ويتم مراعاة ما جاء ببقية البند .

٢- سوف توقع غرامة مقدارها (٢٠٠٠ جنية) أفالن جنيه عن اليوم الواحد في حالة عدم قيام المقاول بعمل الاحتياطات اللازمة لتنظيم وتأمين حركة المرور أثناء العمل وأيضاً لقصصه في تركيب علامات الإرشاد والتغذير والإتارة ليلاً على الطريق وطبقاً للنموذج المرفق علماً بأن هذا الشرطالجزائري لا ينفي مسؤوليته حيث أنه مسؤول كاملاً عما يحدث لجمهور المشاة والراكبين والسيارات من حوادث لقصصه في تنفيذ تلك الاحتياطات الواجبة .

٣- على المقاول تعيين أحد الفنيين مسؤولًا عن تأمين سلامة المرور أثناء العمل ويتم تسميته من قبل المقاول ويكون لديه خبرة بعملية تنظيم حركة المرور أثناء العمل وسوف توقع غرامة قدرها (٥٥٠ جنية) عن كل يوم لا يتواجد فيه مسؤول تأمين سلامة المرور بالموقع .

٤- يلتزم المقاول بسحب العينات من المواد المستخدمة في التشغيل تحت اشراف المنطقة المشرفة ولا يتم البدء في العمل إلا بعد سحب العينات للاختبار .

٥- يلتزم المقاول بتوريد بوية مرورية على البارد محايدة للطرق بقياس اللون بقيمة (١٩,٥ الف جنية) (تسعة عشر ألفاً وخمسة وعشرين جنية) إلى مصنع علامات الهيئة وفي حالة عدم التوريد يتم توقع غرامة قدرها (٣٩ الف جنية) (تسعة وتلاتين ألف جنية) .



بند (٤١) : الإستلام الابتدائي :


- يجب على المقاول ان يخطر الهيئة عن اليوم الذى يتم فيه العمل ، و ذلك قبل حلول هذا اليوم باسبوع على الأقل و عند اتمام الأعمال يتم تشكيل اللجنة بأمر من السيد رئيس قطاع التنفيذ و العناطق باستلامها استلام ابتدائى طبقا للاسلوب الفنى المعتمد من الهيئة بحضور المقاول أو مندوبه و فى حالة عدم حضوره بعد اخطاره تقوم لجنة الهيئة بذلك وحدها و يكون المحضر فى هذه الحالة حجة على المقاول و يحرر محضرا من ثلاثة صور عن عملية الاستلام الابتدائى و تسلم صوره منه المقاول أو مندوبه و اذا لم يكن حاضرا فيثبت غيابه ، و فيما يتعلق بامضاء المحضر و ما قد يكون لدى المقاول من احتجاجات بشأنه فإنه يجرى طبقا لنحوص المادة رقم ٦٠٦ الخاصة بسحب العمل من المتعاقد .

ويضاف الآتى :

على الشركة (المقاول) أن يقوم بتقديم جميع التسهيلات الالزامية لإنتهاء جميع إجراءات التقييم للجنة التقييم حيث لا تتأخر اللجنة عن شهرين من تاريخ صدور قرار التقييم ..

بند (٤٢) : مدة الضمان :

- فترة الضمان سنة من تاريخ الإستلام الابتدائى أو تاريخ نهوض الأعمال .



قائمة أثمان العملية

(دفتر شروط ومواصفات أمر اسناد مباشر رقم) ٢٠٢٤ لسنة

عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور على الطريق الدائري من كوبى التسعين حتى تقاطع طريق السويس (طريق الخدمة) - بالامر المباشر

إشراف المنطقة (الرابعة عشر) - الدائري ومحاوره

الجمله	الفئة	بيان الاعمال	الكميه	رقم البند
جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه
		<p>بالمتر المسطح تنفيذ اعمال تخطيط الطريق بالبوبيات المرورية البلاستيكية ذات المكونين سmek ١ مم بنظام spray باللون (الابيض) على جميع الخطوط</p> <p>مركب (A) بنسبة ٩٨ % ويكون من دهان من البلاستيك البارد خالي من المتبقيات العضوية.</p> <p>مركب (B) بنسبة ٢ % عامل محفز ملائم للمركب (A) ويجب ان يحتوى المركب (A) على المواصفات الآتية :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • درجة النصوح (LF) ٦٠ . • الدهان لا يوجد له درجة رخاوة ويقاوم درجات الحرارة العالية. • درجة الانعكاس لا تقل عن ١٥٠ ملم، كأنديلا عند وضع الدهان على الطريق . • المنتج يتحمل الضغط الهيدروليكي للسيارات والمعدات الثقيلة. • لا تقل نسبة ثاني اكسيد التيتانيوم عن ١٠ % . • يضاف للمركب (بودرة زجاج) بنسبة ١٠ % خارجية طبقاً لمواصفة الاشتوك ٢٤٧٣M . • كثافة المركب ما بين ١,٥ كجم/لتر الى ٢ كجم/لتر . • يتم التنفيذ عن طريق spray لتحقيق السمك المطلوب على ان يكون عرض الخط ٢٠ سم او ١٥ سم للخطوط المستمرة والمحاور بعرض ١٥ سم (٤ م مدهون + ٨ م بدون دهان . • يتم التنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة . <p>(فقط وقدرة ثمانية الاف وسبعمائة ثمانية وثلاثون متراً مسطح لا غير)</p>	٢ م ٨٧٣٨	١

