الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لبحوث الطرق

الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

دفتر شروط ومواصفات الإسناد بالأمر المباشر رقم ( ) لسنة ٢٠٢٣

العملية: أعمال الصيانة الروتينية والنظافة فى المسافة من بعد تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام شامل الدوران اعلى نفق السلام وغير شامل تقاطع مسطرد بطول حوالى ١١,٥ كم مزدوج
+ ٥,٦ كم مفرد مطالع ومنازل + ٢,٨ كم مفرد داعم
اشراف :- المنطقة الرابعة عشر – الدالري ومحاوره

تاريخ المفاوضة: يوم / / ٢٠٢٣

عدد الصفحات التى يضمها الدفتر ( ) بما فيها عدد ( ) رسم

كراسة المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكبارى لسنة ١٩٩٠ يعتبر متمماً لهذا الدفتر ، مع مراعاة التعديلات الواردة به

رئيس الإدارة المركزيه للمنطقة الرابعة عشر مهندس / ضياء الدين مصطفى	مدير عام التنفيذ مهندس / منار عبد الهادى	رئيس الإدارة المركزيه للهندسة الميكانيكية والكهربائية مهندس / كرم ناشد
رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية عميد / ابوبكر احمد حسن عساف	رئيس الأدارة المركزيه لبحوث الطرق مهندس / حسام بدر الدين إبراهيم	رئيس قطاع التنفيذ والمناطق مهندس / محسن محمد زهران

ملحوظات هامة :-
- على المقاول التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر

شركة بيراميدز للمقاولات والخدمات
بنغ ٥٦٠٠٠٨٣٠٩١ - س.ت ٣٢٨١٥

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

فهرســـت

أعمال الصيانة الروتينية والنظافة فى المسافة من بعد تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام شامل الدوران اعلى نفق السلام وغير شامل تقاطع مسطرد بطول حوالى ١١,٥كم مزدوج + ٥,٦ كم مفرد مطالع ومنازل + ٢,٨ كم مفرد داعم

اشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

الصفحة

فهرس ٢

موضوع العقد ٣

قائمة بالحد الأدنى اللازم من الآلات والمعدات ٤

قائمة أثمان العملية ..... ٥ - ٧

ملحوظات قائمة الأثمان .... ٨ - ٩

المواصفات الفنية لبنود الأعمال ١٠- ١٥

الدفع والإلتزامات ١٦

الخصومات - الغرامات ١٧- ٢١

الشروط الخصوصية للعملية ٢٢

القسم الأول : تقديم العطاء ٢٣

الشروط المالية للعطاءات المقدمة للهيئة ٢٤-٢٥

القسم الثانى : الشروط العمومية لأعمال الطرق والكبارى ٢٦-٢٩

نموذج حرف (أ) : ٢٧

تعهد / ٢٨

نموذج تأمين سلامة المرور..... ٢٩

شركة بيراميدز للمقاولات والخدمات
بيض ٥٦٠٠٠٨٣٠ ت ٣٣٨١٥٢٢

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

موضوع الإسناد

أعمال الصيانة الروتينية والنظافة فى المسافة من بعد تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام شامل الدوران اعلى نفق السلام وغير شامل تقاطع مسطرد بطول حوالى ١١,٥كم مزدوج

+ ٥,٦ كم مفرد مطالع ومنازل + ٢,٨ كم مفرد داعم

اشراف :- المنطقة الرابعة عشر – الدائري ومحاوره

وتتكون العملية بوجه عام طبقاً لما هو مبين بقائمة الأثمان من الأعمال الآتيــة :-

- أعمال النظافة لسطح الطرق الأسفلتية المشار إليها والأكتاف والميول الجانبية الترابية والحجرية والاسطح الخرسانية واسفل الاعمال الصناعية بكامل عناصرها والحواجز الخرسانية والمعدنية وكافة وسائل تأمين سلامة المرور ونظافة جسم ومطالع ومنازل الكبارى ونظافة وإزالة الملصقات وطمس أى عبارات مسيئة بما لايتعارض مع الرؤية والشكل الجمالى كله وفقاً للأطوال المحدده أعلاه بالكيلو متر الطولى مزدوج / مفرد على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع .
- أعمال رفع أكوام المخلفات بجميع أنواعها الناتجة عن إلقاء وتفريغ حمولات على الطريق و المطالع والمنازل للكبارى وخلف النيوجيرسى بكامل القطاع العرضي للطريق وحتى ٢م من الطبان وحسب تعليمات المهندس المشرف ونقلها الي المقالب العمومية المعتمدة – والفئه شامله بالمتر المكعب.
- أعمال رفع المخلفات والنظافة أسفل الكباري والاعمال الصناعية والأنفاق من المخلفات التي يلقيها المارة ونقلها الي المقالب العمومية والفئة شاملة بالمتر المكعب.
- أعمال رفع أكوام القمامة المتراكمة والملقاة بواسطة الأهالى ونقلها للمقالب العمومية والفئة بالمتر المكعب.
- ازالـة ورفـع الاشغالات والتعديات والحوادث علي الطريق (عشش وتعديات – الحوادث ومخلفاتها.....إلخ) باستخدام المعدات والأوناش اللازمة والمناسبة لتنفيذ الإزالة والنقل إلى مخازن الهيئة أو المقالب العمومية وفقا لتوجيهات جهاز الإشراف وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والفئة شاملة بالعدد لكل حالة.
- إزالة وفك اعلانات (دبل ديكر –يوني بول أو ميجا) ونقلها لمخازن الهيئة – والفئة شاملة بالطن.
- نزح وشفط مياه الأمطار بواسطة سيارة (تانكات سعة ٨م٣ حد أدنى) أو طلمبات نزح المياه أو يدويا وقت اللزوم ووقت طلب جهاز الإشراف وأثناء موسم الأمطار أو فى حالة الأمطار الكثيفة والسيول أو أى حالات طوارئ –والفئة شاملة للوردية .
- نظافة وغسيل العلامات العلوية – والفئة شاملة بالعدد / شهر والفئة شاملة بالعدد .
- إطفاء الحرائق ونقل مخلفاتها للمقالب العمومية – والفئة شاملة بالعدد/ حالة
- أعمال رفع ونقل الحيوانات النافقة إلى المدافن الصحية المعتمدة خارج نطاق الطريق والفئة شاملة بالعدد.
- تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات يدويا أو باستخدام سيارة الصرف الصحى حسب إحتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة العمالة وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والفئة شاملة بالوردية ٨ ساعات
- تنظيف وتطهير الخزانات باستخدام كباس تطهير حسب إحتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة بالوردية على ألا تقل عن ٨ ساعات وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة .

شركة بيراميدز للمقاولات والخدمات
بنض ٥٦٠٠٠٠٨٠٣٠٩١ ت ٣٣٨١٥٠

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

التزيد طبقا للآتي :-

١- دفتر الشروط الخصوصية .

٢- القوى المصري الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ (الإصدار الجديد) .

٣- المواصفات القياسية للطرق والكباري لسنة ١٩٩٠ .

٤- القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ والأحكام التنفيذية وملحقاته وتعديلاته .

٥- قانون الطرق العامة رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ والأحكام التنفيذية وتعديلاتهما .

٦- قانون النظافة العامة رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ والأحكام التنفيذية وتعديلاتهما .

٧- قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ والأحكام التنفيذية وتعديلاتهما .

٨- تعليمات قطاع النظافة والمناطق وجهاز الإشراف .

الآلات والمعدات اللازمة

كحد أدنى لإنشاء البنود الواردة بهذه الكراسة

(دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢٣)

يراعى ما ورد بالبند رقم (٥١) من المواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠ ولن يصرح بالعمل في أي بند من بنود المشروع إلا بعد معاينة ومعايرة المعدات الواردة والتصريح بإستخدامها .

قائمة المعدات أدناه هي الحد الأدنى للمعدات وعلى المقاول معاينة الموقع موضوع العقد معاينة شاملة ومدققة نافية للجهالة لتحديد المعدات اللازمة لإنجاز المهام المكلف بها بما يضمن نظافة الطريق وتنفيذ بنود التعاقد وفقا لشروط التعاقد على الوجه الأكمل على مدار اليوم طول أيام الشهر طول مدة العملية وذلك بالتنسيق مع المهندس المشرف والمنطقة المختصة وعلى الشركة تقديم ما يفيد امتلاكها للمعدات (مستندات الملكية)أو ما يفيد تعاقدها مع شركة اخرى لتوريد (إستئجار)المعدات اللازمة طول مدة العمليه وذلك ضمن عرضها الفني .

أعمال الصيانة الروتينية والنظافة في المسافة من بعد تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام شامل الدوران اعلى نفق السلام وعبر شامل تقاطع مسطرد بطول حوالى ١١,٥كم مزدوج + ٥,٦ كم مفرد مطالع ومنازل + ٢,٨ كم مفرد داعم

رقم البند	نوع الآلة	الحد الأدنى للعدد اللازم	الخصم اليومي لعدم وجود تلك المعدة جنيه/ اليوم / للمعدة الواحدة
١- أعمال النظافة لسطح الطريق والأكتاف والميول الجانبية.	مكنسة ميكانيكية صندوقة للبيئة	١	٤٠٠٠ (أربعة آلاف جنيه)
	مكنسة ميكانيكية صغيرة	١	٤٠٠٠ (أربعة آلاف جنيه)
	سوارة ٥ طن لقطر المكنسة	٢	٢٥٠٠ (ألفان وخمسمائة جنيه)
	سوارة قلاب ٨ م٣	٣	٢٥٠٠ (ألفان وخمسمائة جنيه)
	سوارة ٥ طن دوريات عمال	١	٢٥٠٠ (ألفان وخمسمائة جنيه)
	لودر ٣متر	٢	٢٥٠٠ (ألفان وخمسمائة جنيه)
	تانك مياه ٥م٣	١	٢٠٠٠ ألفان جنيه
	مونى لودر	٢	٢٥٠٠ (ألفان وخمسمائة جنيه)
	سوارات شفط مياه	حسب الحاجة	طبقا لما ورد بالكراسة
	طلمبات نزح مياه	حسب الحاجة	طبقا لما ورد بالكراسة

- يحق للهيئة استخدام المعدات أعلاه في أي من بنود العملية .

- الحد الأدنى من المعدات هو الحد اللازم توافره على مدار ٢٤ ساعة يوميا طول الشهر طول مدة المشروع .

شركة بيراميدز للمقاولات والخدمات
بدض ٢٠١٠
٣٣٨١٠

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

قائمة أثمان العملية

كراسة شروط ومواصفات الإسناد بالأمر المباشر رقم ( ) لسنة ٢٠٢٣

أعمال الصيانة الروتينية والنظافة فى المسافة من بعد تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام شامل الدوران اعلى نفق السلام وغير شامل تقاطع مسطرد بطول حوالى ١١,٥كم مزدوج + ٥,٦ كم مفرد مطالع ومنازل + ٢,٨ كم مفرد داعم

اشراف :- المنطقة الرابعة عشر – الدائري ومحاوره

م	الكمية	بيان الأعمال	الفئة		الجملة	
			قرش	جنيه	قرش	جنيه
١	اعمال النظافة	الأسعار المدونة هى أسعار المقاول مقابل تكاليف اعمال النظافة لمدة العقد (بالكيلو متر الطولي مزدوج/مفرد والتى يتم الدفع عنها على دفعات شهرية بواقع (١/عدد شهور التعاقد) من سعر البند الإجمالى بالكيلومتر الطولي:أعمال النظافة لسطح الطريق موضوع العقد ومنشآته ويشتمل على ثلاثة مهام رئيسية وهي(نظافة الأسطح الأسفلتية – نظافة الأسطح الخرسانية والحجرية وأسفل الأعمال الصناعية شاملة معابر السيول(مواسير – برابخ خرسانية...) والحواجز الخرسانية وأى منشآت للهيئة على الطريق وإزالة وطمس أى عبارات مسيئة بما لايتعارض مع الرؤية والشكل الجمالى كله - نظافة وسائل تأمين سلامة المرور) وفقا للأطوال المحددة أعلاه بالكيلومتر الطولى مزدوج /مفرد كما هو موضح ومذكور بمواصفات البنود لأعمال النظافة على مدار اليوم طوال أيام للأسبوع والفئة شاملة كل مايلزم لنهو العمل من مواد واضافات وعمالة ووسائل تأمين سلامة المرور لمواقع العمل والتكاليف التى يتطلبه العمل ومنها :- – الجهاز الفني الرئيسى – فرق النظافة والمراقبة – توفير وتشغيل المعدات وذلك طبقا لما هو موضح ومذكور بمواصفات البنود لاعمال النظافة وطبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الإشراف والفئة شاملة بالكيلو متر الطولي المزدوج . أعمال الصيانة الروتينية والنظافة فى المسافة من تقاطع مسطرد حتى قبل تقاطع طريق الاسكندرية الزراعي شامل تقاطع مسطرد وشامل عدد (٢) رامب تقاطع الاسكندرية الزراعي بطول حوالى ٨كم مزدوج + ٩ كم مفرد مطالع ومنازل + ١,٨٦ كم مفرد.				
	١١,٥كم طولى مزدوج	– الكم المزدوج للطريق الرئيسى الكمية ١٢٨	—	٢٩٠٠	—	٥٤٥١٠٠٠
	٥,٦كم طولى مفرد	– الكم المفرد مطالع ومنازل الكمية ٦٨	—	١٩٢٠	—	١٣٠٥٦٠٠
	٢,٨كم طولى مفرد	– الكم المفرد الداعم الكمية ٣٤	—	١٩٢٠	—	٦٥٢٨٠٠
٢	٥٠٠٠م٣	أعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها الناتجة عن القاء وتفريغ حمولات على الطريق والمطالع والمنازل للكباري والاكتاف المرصوفة والترابية وخلف النيوجرسي بكامل القطاع العرضي للطريق بالكامل حتى ٢ متر من طبان الطريق وطبقا لتعليمات جهاز الاشراف ونقلها الى المقالب العمومية المعتمدة دون ادنى مسئولية على الهيئة وجهاز الاشراف مع ضرورة تقديم البونات والايصالات للكميات المنفذه والفئة شاملة بالمتر المكعب . **(فقط خمسة الاف متر مكعب لاغير)**	—	٨٤	—	٤٢٠٠٠٠

شركة بيرامسيس للمقاولات والخدمات
بيتي: ٠١٠٠٠٨٠٣٠٩ س.ت: ٣٣٨١٥

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

	الكمية	بيان الأعمال	الفئة		الجملة	
			قرش	جنيه	قرش	جنيه
٣	٥٠٠٠ م٣	أعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة عن القاء وتفريغ حمولات اسفل الكبارى والاعمال الصناعية والانفاق ونقلها الى المقالب العمومية المعتمدة خارج نطاق الطريق دون ادنى مسئولية على الهيئة وجهاز الاشراف مع المحافظة على الموقع الذى تم نظافته لمدة شهر والفئة شاملة بالمتر المكعب (فقط خمسة الاف متر مكعب لاغير)	—	٩٠	—	٤٥٠٠٠
٤	٢٠٠٠٠ م٣	أعمال رفع أكوام القمامة بجميع انواعها المتراكمة والملقاة بواسطة الأهالى ونقلها للمقالب العمومية المعتمدة مع ضرورة تقديم البونات وايصالات المقالب للكميات المنفذه دون مسئولية على الهيئة وطبقا لتعليمات المنطقة المشرفة والفئة شاملة بالمتر المكعب . (فقط عشرون الف متر مكعب لا غير)	—	٧٠	—	١٤٠٠٠٠
٥	٥ بالعدد	ا-إزالة الإشغالات والتعديات ونقلها إلى مخازن الهيئة أو المقالب العمومية وفقا لتوجيهات جهاز الإشراف وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الهيئة والجهات المعنية . (فقط بالعدد خمسة حالات فقط لاغير)	—	٣٦٠	—	١٨٠٠
	٥ بالعدد	ب- نقل المركبات أو المعدات التالفة نتيجة الحادث إلى جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث إلى المقالب العمومية أو مخازن الهيئة وفقا لتوجيهات جهاز الإشراف بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة (بدون ونش) (فقط بالعدد خمسة حالات فقط لاغير)	—	٢٠٠	—	١٠٠٠
	٢ بالعدد	ج- نقل المركبات أو المعدات التالفة نتيجة الحادث إلى جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث إلى المقالب العمومية أو مخازن الهيئة وفقا لتوجيهات جهاز الإشراف بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة (باستخدام ونش) (فقط بالعدد اثنان حالات فقط لاغير)	—	٣٠٠	—	٦٠٠
٦		بالطن أعمال ازالة وفك إعلانات ونقلها لمخازن الهيئة وطبقا لتعليمات جهاز الاشراف .				
	٢ بالطن	ديل ديكر - يونى بول (فقط اثنان بالطن لاغير)	—	٨٤٠	—	١٦٨٠
	٢ بالطن	ميجا (فقط اثنان بالطن لاغير)	—	٤٢٠	—	٨٤٠
٧	٣٠ بالوردية	نزح وشفط مياه الأمطار بواسطة سيارة (تانكات سعة ٨م٣ حد أدنى) لوردية ٨ ساعات ويكون وقت المعدات وقت اللزوم ووقت طلب جهاز الاشراف أثناء موسم الأمطار والفئة شاملة بالوردية . (فقط ثلاثون بالوردية لا غير)	—	٢٣٥٠	—	٧٠٥٠٠
٨	٨ بالوردية	نزح وشفط مياه الأمطار بواسطة سيارة (تانكات سعة ٨م٣ حد أدنى) لوردية ٨ ساعات فى حالة الامطار الكثيفة والسيول و حالات الطوارئ والفئة شاملة بالوردية. (فقط ثمان بالوردية لا غير)	—	٥٨٠	—	٤٦٤٠٠
٩	٥ بالوردية	نزح وشفط مياه الأمطار بواسطة طلمبة نزح مياه الأمطار لوردية ٨ ساعات (فقط خمسة بالوردية لاغير)	—	٦٠٠	—	٣٠٠٠
١٠	٥ بالوردية	نزح وشفط مياه الأمطار يدويا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهاز الإشراف ويكون تواجد الأفراد وقت اللزوم ووقت طلب جهاز الإشراف وأثناء موسم الأمطار أو أى حالات طوارئ لوردية واحدة ٨ ساعات لعدد ٥ عمال والفئة شاملة بالوردية . (فقط خمسة بالوردية لاغير)	—	٧٨٦	—	٣٩٣٠
١١		نظافة وإزالة الأتربة وغسيل العلامات الطوبة				
	٥٠ بالعدد/ شهريا	- كابولى مفرد (فقط بالعدد خمسون شهريا لاغير)				
	١٠٠ بالعدد/ شهريا	- كابولى مزدوج (فقط بالعدد مائة شهريا لاغير)				

شركة بيرامسيز للمقاولات والخدمات
بدض: ٢٠٩-٠٨-٠٥٦٠ س.ت: ٣٣٨١٥

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

	الكمية	بيان الأعمال	الفئة		الجملة	
			قرش	جنيه	قرش	جنيه
	٣٠ بالعدد/ شهريا	- جمالون (فقط بالعدد ثلاثون شهريا لاغير)	—	١٦٨	—	٥٠٤٠
١٢	١٠ بالعدد	إطفاء الحرائق ونقل مخلفاتها للمقالب العمومية دون دخل للهيئة في ذلك وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من الجهات المعنية والفئة شاملة بالعدد لكل حالة (فقط عشرة بالعدد لاغير)	—	٦٩٦	—	٦٩٦٠
١٣	٤٠ بالعدد	أعمال رفع ونقل الحيوانات النافقة الكبيرة (حصان وما بماثلة) إلى المدافن الصحية المعتمدة خارج نطاق الطريق. (فقط اربعون بالعدد لاغير)	—	٨٤٠		٣٣٦٠
١٤	٢ بالوردية	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات يدويا حسب إحتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة العمالة وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والفئة شاملة بالوردية ٨ ساعات. (فقط اثنان بالوردية لاغير)	—	٦٠٠	—	١٢٠٠
١٥	٢ بالوردية	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات حسب إحتياج وطلب المنطقة بإستخدام سيارة الصرف الصحي (ناقوري للتسليك) والفئة شاملة بالوردية ٨ ساعات كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتحت الاشراف المباشر لمهندسي الهندسة الميكانيكية بالهيئة . (فقط اثنان بالوردية لاغير)	—	٦٠٠٠	—	١٢٠٠٠
١٦	٢ بالوردية	تنظيف وتطهير الخزانات باستخدام كباس تطهير حسب إحتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة بالوردية على ألا تقل عن ٨ ساعات وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتحت الاشراف المباشر لمهندسي الهندسة الميكانيكية بالهيئة . (فقط اثنان بالوردية لاغير)	—	٦٠٠٠	—	١٢٠٠٠

شركة بيراميدز للمقاولات والخدمات
ب.ض ٣٠١٠٠٠٠٥٦ س.ت ٣٣٨١٥٠

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

	الكمية	بيان الأعمال	الفئة		الجملة	
			قرش	جنيه	قرش	جنيه
	٣٠ بالعدد/ شهريا	- جملون (فقط بالعدد ثلاثون شهريا لاغير)	—	١٦٨	—	٥٠٤٠
١٢	١٠ بالعدد	إطفاء الحرائق ونقل مخلفاتها للمقالب العمومية دون دخل للهيئة في ذلك وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من الجهات المعنية والفئة شاملة بالعدد لكل حالة (فقط عشرة بالعدد لاغير)	—	٦٩٦	—	٦٩٦٠
١٣	٤٠ بالعدد	أعمال رفع ونقل الحيوانات النافقة الكبيرة (حصان وما يماثله) إلى المدافن الصحية المعتمدة خارج نطاق الطريق. (فقط أربعون بالعدد لاغير)	—	٨٤٠		٣٣٦٠
١٤	٢ بالوردية	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات يدويا حسب إحتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة العمالة وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والفئة شاملة بالوردية ٨ ساعات. (فقط اثنان بالوردية لاغير)	—	٦٠٠	—	١٢٠٠
١٥	٢ بالوردية	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات حسب إحتياج وطلب المنطقة بإستخدام سيارة الصرف الصحي (ناقوري للتسليك) والفئة شاملة بالوردية ٨ ساعات كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتحت الاشراف المباشر لمهندسي الهندسة الميكانيكية بالهيئة . (فقط اثنان بالوردية لاغير)	—	٦٠٠٠	—	١٢٠٠٠
١٦	٢ بالوردية	تنظيف وتطهير الخزانات بإستخدام كباس تطهير حسب إحتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة بالوردية على ألا تقل عن ٨ ساعات وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتحت الاشراف المباشر لمهندسي الهندسة الميكانيكية بالهيئة . (فقط اثنان بالوردية لاغير)	—	٦٠٠٠	—	١٢٠٠٠

شركة بيراميدز للمقاولات والخدمات
سجل تجاري ٣٣٨١٤٠ ٤٦٠٠٠٠٣٠١

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

ملحوظات قائمة الأثمان

(١) رقم كل بند من بنود الموجز فى قائمة الأثمان يوضح بنفس الرقم فى المواصفات الفنية الموضحة للبنود الواردة بها .

(٢) العملية غير قابلة للتجزئة .

(٣) كل عطاء او ملحق يرد بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً وهو الميعاد المحدد لفتح المظاريف لا يلتفت إليه .

(٤) تلتزم الشركة بتقديم برنامج زمنى قبل البدء فى التنفيذ توضح فيه الفترة اللازمة لتجهيز الموقع ونهو اعمال النظافة في المرحلة الاولي لبداية تنفيذ العقد والتي يجب الا تزيد عن ١٥يوما من بداية التنفيذ والتي يصبح بعدها الطريق كاملا بحالة النظافة المطلوبة طبقا لدفتر الشروط والمواصفات .

(٥) كل ما يدون خارج قائمة الأثمان لا يلتفت إليه .

(٦) على المقاول (الشركة) أن يوقع على التعهد الملحق بهذه الكراسة بإستخدام ما لا يقل عن ٢٥ % من العمال من أولئك الموسميين والمدرجة أسماؤهم فى مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل وذلك طبقاً للقرار الجمهورى رقم ٢١٨لسنة ١٩٦٠

(٧) يلتزم المقاول (الشركة) أن يدبر للمشروع الحد الأدنى من المعدات المبينه بالكشف الخاص بالآلات والمعدات .

(٨) على الشركة أن ترفق كشفا بالمعدات التي يمتلكها وسنة صنعها وأماكن تواجدها وفى حالة قيام المقاول بتأجيرها يلتزم بتقديم عقود الإيجار بكامل مستنداتها وكافة البيانات اللازمة للمؤجرمنه وذلك بعرضه الفنى.

(٩) للهيئة الحق فى زيادة أو نقص ٢٥ % من إجمالى قيمة العملية بنفس أسعار وشروط قائمة الأثمان وليس للشركة الحق فى الإعتراض أو طلب زيادة فى الأسعار نتيجة الزيادة أو النقص

(١٠) يراعى عمل لافتات عند بداية الطريق وعند نهايته بمسطح لا يقل عن ٢م*٣م يوضح بها أسم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وأسم العملية وأسم الشركة المنفذة بحيث يستخدم فى كتابة أسم الهيئة بنطا أكبر من أى بنط آخر باللافتة (لا يقل عن عدد ٣ علامات) على أن يعتمد تصميم وتنسيق اللافتة من جهاز الإشراف قبل التركيب وفى حالة عدم التنفيذ خلال ١٥ يوم من تاريخ استلام الموقع توقع غرامة ألفان جنيه لكل شهر تأخير عن كل لافتة لايتم تركيبها" هذا مع حق الهيئة فى التصنيع والتركيب على حساب المقاول.

(١١)الأسعار التى يتقدم بها المقاول تعتبر على أساس الشروط الموضحة بالدفتر وأى تعديل للشروط والمواصفات لا يلتفت إليه

(١٢) على المقاول ان يقدم الفئة التحليلية المفصلة (عمالة , معدات : قطع غيار – مستلزمات تشغيل , ...) ضمن عرضة المالى .

(١٣) يلتزم المقاول بتدبير المعدات المطلوبة على ألا يقل تاريخ الصنع عن ٢٠١٩ أو أحدث ولا تقل نسبة كفائتها عن ٨٥% ويتم تقييمها وفحصها عن طريق المختصين بالهندسة الميكانيكية والكهربائية بالهيئة .

(١٤) الهيئة غير مسئولة ولا تتحمل أى أتاوات أو أى رسوم تفرضها أى جهات أخرى على الشركات المنفذة وتحت أى مسمى وكذلك لا تتحمل الهيئة أى زيادة تطرأ فى إجور العمالة وليس للشركة الحق فى المطالبة بأى فروق فى أجور العمالة حتى ولو صدرت به قرارات سيادية .

(١٥) الشركة مسئولة عن المحافظة على سلامة المرافق بالطريق سواء كابلات كهربائية أو تليفونية أو إشارة أو أى مرافق أخرى تتبع جهات خارجية ويجب على الشركة التنسيق اللازم مع هذه الجهات .

شركة بيراميدز للمقاولات والخدمات
بدفر: ٠١٠٠٠٨٠٣٠٩ س.ت: ٣٣٨١٥

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

على المقاول تقديم سابق خبرته فى الصيانة الروتينية ونظافة الطرق سواء بالهيئة جهات مساوية وأى ملاحظات أخرى يرى أنها تفيد فى اضافتها .

(١٧) على الشركة أن ترفق كشفا بأسماء ومؤهلات العاملين المطلوبين للصيانة الروتينية ونظافة الطرق ومستندات إثبات أن لهم خبرة سابقة فى هذا المجال وأنهم من العاملين التابعين فى شركته منذ ثلاث سنوات على الأقل .

(١٨) تتعهد الشركة بتقديم أطقم النظافة على مستوى من الكفاءة والتدريب على أعمال النظافة ومن ذوى السمعة الطيبة وحسن السير والسلوك والزى الخاص بالشركة والذى يحمل بادجها مع التدقيق فى إختيار المشرفين.

(١٩) عدم السماح لمقاولى الباطن بالعمل فى المشروع قبل اعتمادهم من الهيئة .

(٢٠) تلتزم الشركة أو المقاول بتسجيل بياناتها على موقع بوابة المشتريات الحكومية وعنوانه WWW.etenders.gov.eg

(٢١) تلتزم الشركة أو المقاول التى يرسى عليها العطاء بتقديم رقم الحساب الخاص بها والذى سيتم التعامل على أساسه عند صرف المستحقات حيث سيتم صرف المستحقات بنظام الدفع الإلكترونى.

(٢٢) يجوز للمقاول فى حالة طلبه التعاقد مع الهيئة بمقابل إنتفاع سنوى لإستغلال أحد قطع أراضى الهيئة المتاخمة لمواقع الأعمال لتجريج المعدات وفقا لما تقرره الهيئة ودون أى إلتزام علي الهيئة في هذا الشأن .

(٢٣) يجب أن تتم جميع الأعمال موضوع الطرح كما ورد بالكراسة طبقا لأصول الصناعة (المهنة) وبإستخدام المواد والمعدات الحديثة التى تتناسب مع الغرض المستخدمة من أجله.

(٢٤) على المقاول أن يقوم بتوفير الماكينات والخامات والمواد المستخدمة فى أعمال النظافة فى حالة ممتازة ومن أجود الأصناف والخامات المحلية والمستوردة وأن كمياتها مناسبة للغرض المستخدمة من أجله

شركة بيراميدز للمقاولات والخدمات
بدفن ٣٠١٠٠٠٢٨٠٣٠١٠٠٠٢٨٠٣٠١٠٠٠٢٨٠

المواصفات الفنية

المواصفات الفنية لأعمال النظافة

البند رقم (١) نظافة الطريق الرئيسي و منشآته والمطالع والمنازل:

ينقسم هذا البند إلي ثلاثة مهام تشمل كل مهمة منها مجموعة متجانسة من عناصر الطريق ومنشآته وفيما يلي المواصفات الخاصة لاداء اعمال النظافة لكل من هذه المهام .

المهمة الاولى : نظافة الطريق الرئيسي والمطالع والمنازل وعناصرها تشمل ولاتقتصر علي :-

- المسطحات الأسفلتية و الاكتاف الاسفلتية والترابية وما يتكون بجوار (أمام) النيوجرسي والبردورات.
- المداخل و المخارج حتى نهايتها و حارات التسارع و التهدئة و الدوران للخلف ... الخ .
- حارات الخدمة و المواقف و الاستراحات الجانبية الاسفلتية.
- الجزيرة الوسطى .

متطلبات النظافة :

يلتزم المقاول بنظافة العناصر الموضحة اعلاه بإتباع الآتي

١ – إزالة الاتربة و الاحجار و الرمال والصخور والكتل الخرسانية و المواد الاخرى التى يلقيها المارة والقمامة والحيوانات النافقة وتلك التى تنتج بسبب العوامل الطبيعية (ماعدا تباب الكثبان الرمليه) وكل ما يسبب عرقلة حركة المرور أو صرف المياه بصورة طبيعية في المجاري المخصصة لها من على الطريق ونقلها الي المقالب العمومية المعتمدة .

٢ – معالجة وإزالة ما ينسكب علي الطريق من مواد بترولية أو أصباغ باستخدام الرمال أو الماء المضغوط أوأى طريقة أخرى مناسبة مع وجود مختصين وفقا لما يقره جهاز الإشراف.

٣ –إزالة ونقل الرمال الزاحفة و التى تشكل خطورة على المرور مهما كانت كمياتها الى خارج حدود الطريق مع تهذيبها لتتفق مع الميل المنفذ بموجبه القطاعات النموذجية للطريق

٤ – إزالة جميع المخلفات من علي سطح الطريق والمطالع والمنازل والاكتاف المرصوفة وما يتكون بجوار (أمام) النيوجرسي والبردورات واي مخلفات موجودة علي الطريق و بكامل القطاع العرضى للطريق (ما عدا المنصوص عليها بالبند رقم ٢ ،٤).

٥– إزالة السلالم العشوائية المنشأة بمعرفة الأهالي والمنفذة والغير معتمدة من الهيئة مع نقل ناتج المخلفات للمقالب العمومية .

٦– يلتزم المقاول بابلاغ المنطقة المشرفة بكافة بيانات منفذ المخالفات (رقم اللوحة – صورة فوتوغرافية – الاسم – العنوان – رخصة سيارة – .....إلخ) لاتخاذ الإجراءات القانونية.

لن يتم الدفع بشكل منفصل عن كافة متطلبات النظافة للاسطح الموضحة بعاليه أو أى عنصر من عناصرها وكذا كافة المواد اللازمة والفنيين والعمالة القائمة بتنفيذ وانجاز العمل مع الالتزام بتوفير وسائل السلامة اللازمة والزي الموحد وكافة ما يلزم مع استمرار العمل يوميا علي مدار الاسبوع بما في ذلك يوم الجمعة والعطلات الرسمية وجميعها محملا علي سعر البند.

المهمة الثانية: نظافة الاسطح الخرسانية والحجرية وقنوات ومعابر تصريف المياه وعناصرها تشمل ولاتقتصر علي : -

- التكسيات الحجرية والخرسانية والقدمات العلوية والسفلية والميول حتى نهاية حد نزع الملكية والقطاع العرضى للطريق بالكامل
- البلاطات الخرسانية والأرصفة والبردورات وما يتكون (خلف) النيوجرسي والبردورات والأرصفة.
- قنوات تصريف المياة ومعابرالسيول (المواسير – البرابخ الخرسانية ....إلخ)
- الأسطح بمختلف أنواعها أسفل الكبارى والأعمال الصناعية.
- أسطح الحواجز الخرسانية والمعدنية والدرابزينات والبردورات والكبارى وما يتكون خلفها.
- المظلات والإستراحات بكامل عناصرها.

شركة بيراميدز للمقاولات والخدمات
بيدس ٠٩٠٠٥٦٠٠٠٠٥ س.ت: ٣٣٨١٥

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

متطلبات بند أعمال السلامة

[illegible] الأمني والسلامة :

أولاً : [illegible] الأمني لمعدات الجهاز الأمني للمقاول وطرق السلامة

[illegible] أن يكون جهاز المقاول الأمني الرئيسي موجودا في موقع العمل قبل استلام الموقع وأن تكون مواصفات الجهاز الأمني مطابقا [illegible] :

[illegible] الشروط ويتولى [illegible] الشروط وأن يكون معتمدا على [illegible] مدربة مع خبرة في هذا المجال لا تقل عن خمسة سنوات .

[illegible] عدد ٢ مراقب سلامة وأن يكون معتمدا على مواقع عالية مدربين مع خبرة في هذا المجال لا تقل عن ٢ سنوات (ويحدد أدنى مواقع [illegible]) .

[illegible] في أعمال السلامة الضرورية ويتم إعتماده من قبل الهيئة .

[illegible] على أن يقوم المقاول بالمحافظة [illegible] وتعمل بالموافقة على اعتماد الجهاز الأمني مرفقا به كافة الأوراق الخاصة والجهاز الأمني و الأمني بالمصدر المؤهلات و بالمؤهلات الخبرة و الخبرة [illegible] قبل استلام الموقع وذلك للإعتماد من المنطقة المشرفة .

[illegible] عدم توزيع المقاول وعدم [illegible] أي فرد من أفراد الجهاز الأمني بالعمل المقاول بتغيير العمل وتقديم أوراقه لإدارة الإعتماد على أن يبدأ بتطبيق الشروط الموجودة وبعد مضي أسبوع من تاريخ توزيع المقاول وعدم [illegible] أي فرد من أفراد الجهاز الأمني الرئيسي وذلك بشهادة [illegible] و بتغيير [illegible] .

[illegible] على المقاول تأمين وسيلة انتقال مناسبة و مواصلة ذلك من مدير المشروع ومراقبي السلامة ومهندس السلامة الضرورية [illegible] من [illegible] والموافقة على الوجه المطلوب ويشترط أن تكون سيارة بيك أب دبل كابينة مزودة وعدد ٢ وحدة إسعاف متطلبة [illegible] بالمنطقة [illegible] بالحصول على بطاقة السيارة مع ضرورة تثبيت شعار وزارة الشغل – الهيئة العامة للطرق و الكباري و [illegible] الطرق و [illegible] المشروع على جانبي السيارة ، إضافة إلى وجود رقم تلفون وعدد المقاول وتعتمد المنطقة المشرفة الإتصال في حالة [illegible] .

[illegible] عدد شاقي من المعدات على عدد (٢٤) معدة وبعد أدنى ١٠ عامل لكورنيش الصباحية (من الساعة ٧ صباحا حتى الساعة ٣ عشرا و ١٠ عامل لكورنيش المسائية ومن ٣ عشرا حتى الساعة ١١ مساءا) ١٠ عامل لكورنيش الليلية (من ١١ مساءا حتى ٧ صباحا) برفقة سيارة ٥ طن وعدد شاقي من أدوات النظافة (مكانس يدوية مقاطف – كوريك – ..... الخ) بما يضمن تأدية بنود العمل وفقا للشروط والمواصفات [illegible] المصاعد و الشوارع والمعدات وفي حالة نقص عدد المعدات عن العدد الأدنى أو تغيب أحد المعدات يتم تغريم ٢٠٠ جنيه إضافة لإيقاف وفقا للبرنامج الزمني ومساءلة المعني المعتمد من جهاز الإشراف .

[illegible] وسائل تأمين سلامة المرور بكل مجموعة تعمل بثلاث فرق العمل كاملا ونهارا على كل طريق تأمين للمعني بتوجيه الأمان للمستخدمين الطريق وفريق العمل المقاول وجهاز الإشراف وفقا للمواصفات الإدارة العامة للمرور على أن يتضمن ولا يقتصر على :

- [illegible] الشركة [illegible] عدد (١٠) مشروط لإنتاج ٢٠ متر مع المحافظة على حالتها الجيدة و الأستدلال و التعويض لما يتلف أو يفقد منها فوريا .
- [illegible] المعتمدة تعمل على [illegible] المشروع (عدد ٢ وحدات) .
- [illegible] و [illegible] عاملة مزودة تعمل [illegible] لا تقل عن عدد (٢) فوحدات وعدد (٢) [illegible] يتناوبون ٥ عدد (٢) [illegible] عدد (٢) [illegible] الشرعة) مع الركائز المتعامدة بها بحيث تكون مزودة [illegible] و الركائز .
- [illegible] الشركة من الفرق [illegible] وعدد [illegible] المقاول

شركة [illegible]

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

- زى موحد مع السترات العاكسة و القبعات الواقية وأحذية الأمان على أن تكون جميعا بخامات متميزة لجميع افراد الفرقة ولون موحد.

هذا ولايسمح للمقاول بالعمل فى أى مرحلة أو موقع بالمشروع طول مدة العملية قبل تجهيز وتأمين الموقع لسلامة المرور طول مدة العمليه وفقا لما جاء أعلاه ويتحمل المقاول كامل المسئوليه المدنيه و الجنائيه عن اى حوادث او اضرار تقع على مستخدمى الطريق او اى من افراد العاملين بالمشروع نظير إخلاله بمتطلبات السلامه المروريه أو تقصيره فى المداومه على استكمال وصيانه وسائل التحكم و التأمين المرورى فى كافه مواقع العمل بالأسلوب الأمثل والمعتمد من ادارات المرور المختصه والمنطقة المشرفة .

وفى حاله اخلاله او تقاعس المقاول عن تنفيذ ما جاء اعلاه لا يتم السماح له بالعمل و تطبق كافة الغرامات والخصومات المنصوص عليها بما فى ذلك تلك التى نظير عدم الإستفادة من المعدات والعمالة وغيرها لعدم جاهزيه الموقع بوسائل تأمين السلامه .

٦-علامات ثابتة على كل طريق يوضح عليها شعار الهيئة ورقم تليفون المقاول للطوارئ (معتمد من المنطقة المشرفة).

ثانياً :- العمل المطلوب من الجهاز الفنى للمقاول وكافة عناصر النظافة بما لا يتعارض مع الأعمال الواردة بقوائم الكميات

يكلف الجهاز الفنى و فرقة الصيانة بما يلى: (بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه بقوائم الكميات)

١- يتم تحرير محضر مع المنطقة المختصة بالتزامن مع محضر استلام الموقع بحالة الطريق تفصيليا وجميع الموجودات (برابخ - علامات أرضية - علوية ..... إلخ) وكذلك أكوام المخلفات على الطريق (صور + فيديو) ويعتبر هذا التقرير إلزامى قبل بدء العمل وجزء لايتجزأ من محضر استلام الموقع .

٢- التنسيق التام مع كافة الجهات الأمنية والمرورية لتنفيذ بنود العقد وفقا للشروط والمواصفات المنصوص عليها.

٣- الرد على رسائل (واتس أب) وخطابات جهاز الإشراف فى أسرع وقت ممكن لتنفيذ الشروط الواردة بالعقد .

٤- ابلاغ الجهاز المشرف و شرطة المرور(كتابة بالإضافة إلى أى وسيلة أخرى) عن تعطل أية سيارة على مسار الطريق أو أى حادث يقع على الطريق فور وقوعه وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة الحادث أو العطل وفقا للشروط التعاقدية بما فيها وضع وسائل تأمين سلامة المرور اللازمة.

٥- ابلاغ الجهاز المشرف (كتابة بالإضافة إلى أى وسيلة أخرى) عن أى تلفيات لأى جزء من سطح الطريق أو المنشآت بأنواعها أو وسائل تأمين سلامة المرور بأنواعها .

٦- التنسيق التام مع هيئة الأرصاد الجوية للوقوف على حالة الجو بشكل مستمر وإبلاغ جهاز الإشراف عن أى طوارئ محتملة وكذا الابلاغ (كتابة بالإضافة إلى أى وسيلة أخرى) عن أى مؤثرات جوية مثل العواصف و الرمال الزاحفة و الانجرافات و الامطار و كل ما له تأثير على سلامة حركة المرور و مستخدمى الطريق والعمل علي ازالة جميع المخلفات الناتجة عنها و يجب الابلاغ عنها بجميع الوسائل المتاحة وتقديم تقرير فنى مفصل عنها

٧-إدارة المعدات الموجودة المعتمدة وفقا للبرنامج الزمنى لإزالة المخلفات الناتجة عن مستخدمى الطريق أو العوامل الطبيعية بصفة دورية ودائمة على مدار ٢٤ ساعة بما يحقق المحافظة على رونق و نظافة الطريق و أماكن الانتظار و الاستراحات بصفة دائمة.

٨- الإبلاغ عن التعديات على حرم الطريق (إمرار مواسير تحت الطريق - رفع أحجار التكاسى- اتلاف او فك درابزينات الكبارى والعلامات العلوية- إشعال الحرائق- .....إلخ)

٩-يلتزم الجهاز الفنى فى نهاية كل أسبوعين بتقديم خطة عمل للأسبوعين اللاحقين لجهاز الإشراف للإعتماد تتضمن (قطاعات عمل + معدات + عمال +....) وتوقع غرامة يومية ٥٠٠٠جنيها(خمسة آلاف جنيها) عن كل يوم تأخير حال عدم الإلتزام بتقديم التقرير وتزداد أعداد جميع المعدات والعمالة حسب حاجة قطاعات العمل وطبقا لتعليمات جهاز الإشراف بحيث لا يكون هناك تقصير فى أى وقت ويتم الإلتزام بها دون حق للشركة فى أى مطالبات مالية إضافية نظير ذلك وتوقيع الغرامات على المعدات الواردة بخطة العمل المعتمدة بدون الإخلال بالحد الأدنى من المعدات .

١٠- يلتزم الجهاز الفنى يوم ٢٥ من كل شهر بتقديم تقرير شاملا (مدعم بالصور والمستندات) عن الأعمال المنفذه بالشهر موضحا:

- معدلات العمل بالمشروع خلال الشهر مع صور توضيحية

شركة إبراهيم للتجارة والمقاولات
س.ت ٣٣٨١٥٠

- زى موحد مع السترات العاكسة و القبعات الواقية وأحذية الأمان على أن تكون جميعها بخامات متميزة لجميع افراد الفرقة وأون موحد.

هذا ولايسمح للمقاول بالعمل فى أى مرحلة أو موقع بالمشروع طول مدة العملية قبل تجهيز وتأمين الموقع لسلامة المرور طول مدة العمليه وفقا لما جاء أعلاه ويتحمل المقاول كامل المسئوليه المدنيه و الجنائيه عن اى حوادث او اضرار تقع على مستخدمى الطريق او اى من افراد العاملين بالمشروع نظير إخلاله بمتطلبات السلامه المروريه أو تقصيره فى المداومه على استكمال وصيانه وسائل التحكم و التأمين المرورى فى كافه مواقع العمل بالأسلوب الأمثل والمعتمد من ادارات المرور المختصه والمنطقة المشرفة .

وفى حاله اخلاله او تقاعس المقاول عن تنفيذ ما جاء اعلاه لا يتم السماح له بالعمل و تطبق كافة الغرامات والخصومات المنصوص عليها بما فى ذلك تلك التى تطير عدم الإستفادة من المعدات والعمالة وغيرها لعدم جاهزيه الموقع بوسائل تأمين السلامه .

٦- علامات ثابتة على كل طريق يوضح عليها شعار الهيئة ورقم تليفون المقاول للطوارئ (معتمد من المنطقة المشرفة).

ثانياً :- العمل المطلوب من الجهاز الفنى للمقاول وكافة عناصر النظافة بما لا يتعارض مع الأعمال الواردة بقوائم الكميات يكلف الجهاز الفنى و فرقة الصيانة بما يلى: (بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه بقوائم الكميات)

١- يتم تحرير محضر مع المنطقة المختصة بالتزامن مع محضر استلام الموقع بحالة الطريق تفصيليا وجميع الموجودات (برابخ - علامات أرضية - علوية ..... إلخ) وكذلك أكوام المخلفات على الطريق (صور + فيديو) ويعتبر هذا التقرير إلزامى قبل بدء العمل وجزء لايتجزأ من محضر استلام الموقع .

٢- التنسيق التام مع كافة الجهات الأمنية والمرورية لتنفيذ بنود العقد وفقا للشروط والمواصفات المنصوص عليها.

٣- الرد على رسائل (واتس أب) وخطابات جهاز الإشراف فى أسرع وقت ممكن لتنفيذ الشروط الواردة بالعقد .

٤- ابلاغ الجهاز المشرف و شرطة المرور (كتابة بالإضافة إلى أى وسيلة أخرى) عن تعطل أية سيارة على مسار الطريق أو أى حادث يقع على الطريق فور وقوعه واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة الحادث أو العطل وفقا للشروط التعاقدية بما فيها وضع وسائل تأمين سلامة المرور اللازمة.

٥- ابلاغ الجهاز المشرف (كتابة بالإضافة إلى أى وسيلة أخرى) عن أى تلفيات لأى جزء من سطح الطريق أو المنشآت بأنواعها أو وسائل تأمين سلامة المرور بأنواعها .

٦- التنسيق التام مع هيئة الأرصاد الجوية للوقوف على حالة الجو بشكل مستمر وإبلاغ جهاز الإشراف عن أى طوارئ محتملة وكذا الإبلاغ (كتابة بالإضافة إلى أى وسيلة أخرى) عن أى مؤثرات جوية مثل العواصف و الرمال الزاحفة و الانجرافات و الأمطار و كل ما له تأثير على سلامة حركة المرور و مستخدمى الطريق والعمل على ازالة جميع المخلفات الناتجة عنها و يجب الإبلاغ عنها بجميع الوسائل المتاحة وتقديم تقرير فنى مفصل عنها

٧-إدارة المعدات الموجودة المعتمدة وفقا للبرنامج الزمنى لإزالة المخلفات الناتجة عن مستخدمى الطريق أو العوامل الطبيعية بصفة دورية ودائمة على مدار ٢٤ ساعة بما يحقق المحافظة على رواق و نظافة الطريق و أماكن الانتظار و الاستراحات بصفة دائمة.

٨- الإبلاغ عن التعديات على حرم الطريق (إمرار مواسير تحت الطريق - رفع أحجار التكاسى- اتلاف او فك درابزينات الكبارى والعلامات العلوية- إشعال الحرائق- .....إلخ)

٩-يلتزم الجهاز الفنى فى نهاية كل أسبوعين بتقديم خطة عمل للأسبوعين اللاحقين لجهاز الإشراف للإعتماد تتضمن (قطاعات عمل + معدات + عمال +.....) وتوقع غرامة يومية ٥٠٠٠جنيها(خمسة آلاف جنيها) عن كل يوم تأخير حال عدم الإلتزام بتقديم التقرير وتزداد أعداد جميع المعدات والعمالة حسب حاجة قطاعات العمل وطبقا لتعليمات جهاز الإشراف بحيث لا يكون هناك تقصير فى أى وقت ويتم الإلتزام بها دون حق للشركة فى أى مطالبات مالية إضافية نظير ذلك وتوقيع الغرامات على المعدات الواردة بخطة العمل المعتمدة بدون الإخلال بالحد الأدنى من المعدات .

١٠- يلتزم الجهاز الفنى يوم ٢٥ من كل شهر بتقديم تقرير شاملا (بدقة الأرقام والبيانات) عن الأعمال المنفذه بالشهر موضحا:

- معدلات العمل بالمشروع خلال الشهر مع [illegible]

شركة [illegible] للمقاولات والخدمات
[illegible] س.ت: ٣٣٨١٥

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

- يجب مدعمة بالصور وإحصائية بها وصور من محاضر الشرطة
- أى مشاكل تواجه العمل والتنسيقات التى قامت بها الشركة بالخصوص ومتابعة ماتم من تنسيقات
- أى بيانات إحصائية ومقارنات مع الشهور السابقة والذى يبرز الأعمال المنجزة
- أى مخالفات يتم رصدها ومتابعة الإجراءات اللازمة لكل منها

ويوقع على الشركة غرامة يومية ١٠٠٠٠ (عشرة ألاف جنيه) لكل يوم تأخير حال تأخر المقاول عن تقديم هذا التقرير (word+ power point)

و لن يتم الدفع بشكل منفصل عن ما جاء أعلاه من متطلبات الجهاز الفنى حيث

أنها جميعها محملة على سعر البند مع أستمرار العمل يوميا على مدار الأسبوع بما فى ذلك يوم الجمعة والعطلات الرسمية والعمل من خلال توجيهات الجهاز المشرف على المشروع .

٢ – معدات فرق النظافة :

أ) إشتراطات عامة

١ – يجب أن تكون جميع المعدات اللازمة لكل طريق طبقا لتوجيهات الجهاز الفنى المشرف على المشروع موجودة فى موقع العمل وفى حالة جيدة بحيث يمكنها مباشرة العمل فور إستلام المقاول للموقع وفى اى وقت خلال مدة العقد وفي حالة ابلاغ المقاول عن استمرار عدم وجود أو عدم صلاحية معدة / معدات مما يعوق تنفيذ أعمال النظافة لأى من عناصر الطريق لمدة ٢يوم متصل أو أسبوع متقطع خلال شهر أو تكرار تغيب المعدة يحق للهيئة تكليف أحد الشركات المتخصصة لتنفيذ الأعمال المطلوبة خصما من حساب المقاول بالإضافة إلى ١٥%مصروفات إدارية دون أى إعتراض من الشركة بالأضافه الى تطبيق الغرامات المنصوص عليها نظير تغيب او عدم صلاحيه المعدات هذا كله مع تطبيق مواد القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية و تعديلاتهما.

٢ – يجب تواجد السائقين والفنيين وعمال النظافة و العمال المساعدين اللازمين لكل معدة من المعدات وبالعدد والقدر الذى يسمح بتشغيل جميع المعدات وفى أى وقت من الأوقات .

٣–لن يتم السماح للمقاول بالبدء فى العمل الا اذا توافر الحد الادني من المعدات اللازمة لانجاز العمل طبقا لخطة العمل المعتمدة ولن تصرف له مستحقات في حالة عدم توفيرها ويتم تطبيق الخصومات السابق ذكرها.

٤– على المقاول تقديم أوراق الملكية للمعدات و السيارات المطلوبة أو عقود إيجار سارية المفعول بدون الإخلال بأحقية الهيئة فى التفتيش والفحص للتأكد من جاهزيتها للإستخدام.

٥–الإلتزام بنظافة وغسيل المعدة قبل خروجها للعمل مع عدم وجود أى إنبعاثات مخالفة لقانون البيئة ويحق لجهاز الإشراف إيقاف أى معدة ملوثة للبيئة وتطبيق غرامة قدرها ٥٠٠٠(خمسة ألاف جنيها) لكل حالة مع إلزام المقاول بإستبدالها فورا بمعدة صالحة وفقا للمتفق عليه وفى حالة عدم الإستجابة يتم التنفيذ على حساب المقاول بالإضافة إلى ١٥% مصروفات إدارية .

٢– يلتزم المقاول بعمل الصيانة الدورية للمعدة للحفاظ عليها وتقديم ما يفيد ذلك بعد إنهاء أعمال الصيانة المقررة.

ب – مواصفات معدات النظافة:–

١) مكنسة ميكانيكية لكنس الطرق بقدرة حصانية لا تقل عن ٧٠ حصان على الا يقل تاريخ الصنع عام ٢٠١٩ . ومزودة بفرش كنس (عرضية) أساسية وأخرى جانبية وتقوم بتجميع الأتربة ورفعها على سير ميكانيكى مزود بغطاء لإحكام عدم تطاير الأتربة والمخلفات للحفاظ على البيئة وأن تكون مجهزة بأجهزة لخاصية التعقب حتى يتمكن جهاز الاشراف من خلال اجهزة المحمول او الكمبيوتر من تعقب المكانس ومتابعة خطة التشغيل اليومية.وكله بما يسمح بتنفيذ الأعمال المنوط بها وفقا لمتطلبات البرنامج الزمنى المعتمد .

٢) مكنسة ميكانيكية صغيرة للكنس بالأماكن الضيقة بعدد حركات ٤ دفع للأمام و٢ رجوع للخلف وبحمولة رأسية لا تقل عن ٥٠كجم وتقوم بإزاحة الأتربة إلى جانب الطريق

٣) سيارة لقطر المكنسة ٥طن.

٤) سيارة قلاب ٨م٣

٥) سيارات دوريات عمال ٥طن .

شركة بيراميدز للمقاولات والخدمات
بمص ٢٠١٠ ٥٢٠٠٠٨ س ت ٣٣٨١٥٠

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

[illegible] مكتب بمجموع تجهيزاته ويعمل بكامل طاقته يركب على الموتور نزاع (سحب أو دفع) لقطر الشاحنات و السيارات [illegible] التي تتعطل بمسار الطريق .

٧) [illegible] مياه [illegible]

٨) [illegible] [illegible]

٩) مبنى موتور بمجموع تجهيزاته ومزود بفرشة [illegible]

١٠) سيارات شفط مياه

١١) [illegible] نزح مياه

هذا وأن يتم الدفع بشكل منفصل عن كافة متطلبات توفير وتشغيل الحد الأدنى من المعدات وكذا كافة المواد اللازمة و العاملين و المعدة القائمة بالتنفيذ و انجاز العمل وجميعها محمله على سعر البند .

ملاحظات :-

- سيتم تطبيق التخصم اليومي لعدم توفر أو عدم وجود أي من المعدات يوميا الواردة بالحد الأدنى المطلوب أو الأبعاد الواردة بالبرنامج الزمني للمقاول (أيهما أكبر) طبقا لتخصم الوارد ببند الآلات والمعدات بدءا" من تاريخ استلام الموقع .
- يلتزم المقاول بتحقيق أعمال الصيانة الدورية لكافة المعدات أعلاه وكذا التحديث والتعويض لقطع الغيار التي تستهلك دوريا (المطارق الهوائية بمستلزماتها - ... الخ) .
- على المقاول تجهيز المواقع الخاصة به لزوم (إقامة المعدة - تجريج المعدات - تثبيت الحاملات - ... الخ) والتي تسهل له أداء عمله على أكمل وجه وتزويدها بالمياه والكهرباء طبقا لمدة العقد و بالطريقة التي يراها و يكون مسئولاً عن تكاليف ذلك مع التزام المقاول بتوفير مقر للمهندس المشرف هذا مع إعداد الهيئة لمواقع التجهيز المشار إليها ويحق للهيئة الفحص والتفتيش على المعدات في أي وقت تراه مناسبا للتحقق من وجودها وعملها لصالح العمل.

المواصفات الفنية لبنود النظافة من بند رقم (٢) حتى بند رقم (١٦)

يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف وخطة العمل المقدمة من المقاول ومعتمدة من المهندس المشرف مع مسئولية المقاول عن تأمين سلامة المرور وأي أضرار تلحق بالغير طبقا للوائح والقوانين المعمول بها وشروط هذه الكراسة وعلى أن تكون جميع الأعمال مدعمة بالصور الفوتوغرافية (مسجل عليها التاريخ) ومحددة الموقع .

شركة بيراميدز للمقاولات والخدمات
[illegible] ٣٣٨١٥٠

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الدفع و الالتزامات

طريقة الدفع عن البنود :

بند رقم (١) أعمال النظافة :

يتم الدفع عن أعمال نظافة الطريق ومنشآته بالكيلومتر الطولى المزدوج / العقد على دفعات شهرية طبقا للعقد الفعلى بالمستخلصات الدورية والمعتمدة من الجهاز المشرف والمنطقة المختصة.

ثانيا : الأعمال المحملة على أسعار العقد وتشمل ولا تقتصر على :

١) التحويلات وتسهيل السير على الطرق :

على المقاول أن يراعى عند تنفيذ أية أعمال ضمن الصيانة الروتينية والنظافة أن تظل حركة السير مستمرة على الطريق فى موقع تنفيذ الأعمال أو الإصلاحات المطلوبة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لذلك .

٢) زى العمال الموحد :

يؤمن المقاول لعماله زيا موحدا حسب اللون الذى تحدده الهيئة ويشمل الزى سترة عاكسة للضوء والقبعات الواقية هذا ويعتبر أرتداء الزى الموحد إلزاميا لجميع العاملين ويجب إعتماد الزى الموحد واللون و الشعار من قبل الهيئة وفى حالة المخالفة أو عدم الالتزام يتم تطبيق الغرامة اليومية المنصوص عنها فى باب الغرامات .

٣) الإبلاغ عن التعديات والحوادث والتلفيات والأحوال الجوية على الطريق :

أ) يجب على المقاول أن يبلغ المهندس المشرف كتابة عن أى تعديات أو حوادث على الطريق وأن يبين موقع ونوع تلك التعديات و الحوادث وفى حالة عدم الإبلاغ عن ذلك تطبق على المقاول الغرامة الموضحة فى باب الغرامات على سبيل المثال (أمرار مواسير تحت الطريق – رفع احجار التكاسي – تلاف او فك درابزينات الكباري والعلامات المرورية – إشعال الحرائق – .....الخ)

٤) توفير المعدات والاجهزة والعمالة ووسائل الانتقال

على المقاول تأمين المعدات والاجهزة والعمالة ووسائل الانتقال اللازمة لتنفيذ اعمال النظافة

٥) تجهيزات الموقع :

- خلال اسبوع من تاريخ استلام الموقع يلتزم المقاول بتوفير الآتى :-

- عدد (١) كرفان مناسب ويلحق بالكرفان مكتب لائقة لجهاز الاشراف يتم اعتماده من لجنة هندسية وتوافق عليها الهيئة لمدة تنفيذ العقد وتؤول ملكيته للمقاول بعد إنهاء العقد .
- يلتزم الطرف الثانى (المقاول):-

١- بتوريد الأدوات المكتبية اللازمة للعمل طبقا للاعداد الموضحة بالجدول ادناه وطبقا لقائمة المواصفات توافق عليها الهيئة العامة للطرق والكباري على ان يتم فحصها طبقا لقائمة المواصفات واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة على ان يتم تسليمها للمخازن بمدينة نصر وذلك خلال مدة المشروع وتوقع غرامة قدرها ٤٠٠٠٠ (أربعون ألف جنيه) فى حالة عدم التوريد لمدة المشروع .

البيان	العدد
كرتونة ورق - A4	٣٠

شركة بيرامبدز للمقاولات والخدمات
سجل تجاري ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ت ٣٣٠٠٠٠

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الخصومات و الغرامات

... ما نص عليه القانون رقم ١٨٢ لسنه ٢٠١٨ و لائحته التنفيذيه و تعديلاته فى حالات تقصير او تأخر المقاول فى تنفيذ ... وفق الأتى:-

أولاً : الخصم مقابل التقصير فى أداء الأعمال:-

بند (١)" النظافة للطريق الرئيسى و منشأته والمنازل والمطالع

١- قد تم توزيع تكلفة أعمال البند كالتالى : -

أسم الطريق :	النسب المئوية لتكلفة مهام البند		
النظافة العامة للطريق الدائرى فى المسافة المنصوص عليها بالكراسة	المهمة الأولى الطريق الأسفلتى والجزيرة الوسطى	المهمة الثانية الاسطح الخرسانية والحجرية والتكاسى ومعابرالسيول وإزالة وطمس الملصقات	المهمة الثالثة نظافة وغسيل كافة وسائل تأمين سلامة المرور (ما عدا العلامات العلوية)
أ-الطريق الرئيسى	%٤٥	% ٣٥	% ٢٠
أ- المطالع والمنازل والطريق	%٥٠	%٢٥	%٢٥

شركة بيراميدز للمقاولات والخدمات
بيفن: ٥٦٠٦٠٨٣٠٩ س ت: ٣٣٨١٥

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

المقاول فى اداء أعمال النظافة لأي من مهام بند " النظافة للطريق ومنشآته " أو أحد عناصر تلك المهمة

- يخصم مقابل التقصير فى اداء أعمال البند مبلغاً يعادل فئة سعر الكيلو متر الواحد فى الشهر فى مسافة التقصير للجانب الواحد لكل إتجاه فى نسبة عدد أيام التقصير الى عدد أيام الشهر فى نسبة المهمة الواحدة في ١,٢٥ أو(١,٤ للتقصير فى المهمة رقم ٣) طبقا للمعادلة التالية:

الخصم = (نسبة المهمة .كما هو مذكور بالجدول السابق أعلاه) *سعر الكيلومتر كاملامزدوج/مفرد× مسافة التقصير لأى عنصر من عناصر المهمة الواحدة للجانب الواحد لكل إتجاه × (عدد أيام التقصير) / ٣٠ }×١,٢٥

٢-يكون الحد الأدني للمسافة التى يخصم عنها مقابل التقصير (١) واحد كيلو متر عن كل موقع يحدث به تقصير حيث يعتبر كسر الكيلو متر الطولي واحد كيلو متر (طبقا للمثال التوضيحى اللاحق) .

٣- لن يتم الدفع بشكل منفصل عن أى عنصر من عناصر المهمة الواحدة لبند نظافة الطريق .

٤-يبدأ تنفيذ الغرامات والخصومات علي التقصير في تنفيذ الأعمال بعد ١٥يوم من بدء العمل وهي الفترة التي يجب أن يقوم المقاول خلالها بالوصول إلي الحالة المطلوبة لنظافة الطريق طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات من خلال محضر استلام الموقع وخطة عمل تعتمد من المنطقة المشرفة ويتم المحاسبة خلال هذه الفترة طبقا للمسافات التي تم الوصول بها للحالة المطلوبة للنظافة فقط مع تطبيق الخصومات اللازم نظير غياب المعدات عن العدد الوارد بقائمة الحد الأدنى من المعدات أو البرنامج الزمنى المعتمد من المنطقة المشرفة أيهما أكبر بدءا" من أسبوع بعد استلام الموقع.

٥-فى حالة تكرار عدم نظافة جزء معين من الطريق لأكثر من أسبوع وتعذر القيام بالأعمال على حساب المقاول لأى سبب يكون الخصم طبقا للمعادلة الأتية

الخصم = ((نسبة المهمة (كما هو مذكور بالجدول السابق) * سعر الكيلومتر كاملا(مزدوج/مفرد) × مسافة التقصير لأى عنصر عناصر المهمة الواحدة للجانب الواحد لكل إتجاه × عدد أيام التقصير) / ٣٠ }×١,٥أو (١,٦للتقصير فى المهمة رقم ٣)

هذا مع حق الهيئة فى التالي :-

- تنفيذ الأعمال التى تم التقصير فيها بأى طريقة تراها بعد موافقه السلطة المختصه متضمنة تكليف أحد الشركات المتخصصة فى تنفيذ أعمال النظافة المطلوبة خصما من مستحقات المقاول دون أدنى إعتراض منه.
- فسخ التعاقد بدون وجه اعتراض من المقاول في حالة تكرار تقاعسه أو تقصيره في أداء أي من مهامه لمدة تتجاوز أسبوعين من تاريخ إنذاره أو إخطاره ولا يحق للمقاول الاعتراض بأي صورة من الصور.

٦-فيما يلى بعض الامثلة التى توضح كيفية اجراء الخصومات عن التقصير فى اداء أعمال البند الأول " النظافة للطريق ومنشآته "

<u>المثال الأول :-</u>

قصر المقاول فى اعمال نظافة سطح الطريق الاسفلتي لمسافة ٣ كم مزدوج من الطريق لمدة (٥) أيام وكان سعر الكم للطريق (١٢٠٠٠٠) جنيه /شهر.

تحسب الغرامات الواجبه كالتالي :-

الخصم عن نظافة المهمة الأولى =

١٢٠٠٠٠ × ٤٥/١٠٠ (نسبة المهمة) ×٣ كم (مسافة التقصير) ×

× ٥/٣٠ أيام (مدة التقصير) ×١,٢٥ = ٣٣٧٥٠جنيه

شركة بيراميدز للمقاولات والخدمات

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

المقاول في أعمال نظافة عنصر سطح الطريق الأسفلتي للمطابع والمنازل لمسافة ٢٠٠ م من الطريق لمدة (٥) أيام وكان سعر الكم المفرد للمطابع والمنازل (٨٠٠٠٠) جنيه/ شهر .

الغرامات الواجبه كالتالي :-

الخصم عن نظافة المهمة الأولى =

٨٠٠٠٠ × ٥٠/١٠٠ (نسبة خصم المهمة) × ١ كم (مسافة التقصير كحد أدنى) ×

× ٥/٣٠ أيام (مدة التقصير) × ١,٢٥ = ٨٣٣٣جنيه

المثال الثالث:-

قصر المقاول بنظافة السطح الأسفلتي للطريق الرئيسي لمسافة ١كم من الطريق لمدة (١٠) أيام (أكثر من أسبوع) وكان سعر الكم للطريق (١٢٠٠٠٠) جنيه /شهر .

تحسب الغرامات الواجبه كالتالي :-

الخصم عن نظافة المهمة الأولى =

١٢٠٠٠٠ × ٤٥/١٠٠ (نسبة خصم المهمة) × ١ كم (مسافة التقصير كحد أدنى) × ١٠/٣٠ أيام (مدة التقصير) * ١,٥

=٢٦٩٧٣جنيه

المثال الرابع :-

قام المقاول بنظافة سطح الطريق الأسفلتي للطريق الرئيسي لمسافة ٣كم وقصر في أعمال نظافة الجزيرة الوسطى أو في أعمال أخرى بالمهمة الأولى لمدة خمسة أيام خلال ذات المسافة من الطريق وكان سعر الكم (١٢٠٠٠٠) جنيه /شهر.

تحسب الغرامات الواجبه كالتالي :-

أولا : بالنسبة للطريق رقم (١) :

الخصم عن التقصير = ١٢٠٠٠٠ ×(٤٥/١٠٠ (نسبة المهمة الأولى) × ٣ كم (مسافة التقصير)

× ٥/٣٠ أيام (مدة التقصير) × ١,٢٥ = ٣٣٧٥٠ جنيه

أمثلة خصم غياب المعدات:

- في حالة تعذر استخدام أحد المعدات الواردة في قائمة الحد الأدنى للمعدات نتيجة تغيب أحد المعدات الأخرى يتم تطبيق الخصم كما لو كانوا (كلاهما) متغيبين .

يكون الخصم = (مجموع قيمة (الخصم اليومي /معدة)* (عدد أيام الغياب)

- أمثلة تطبيقية

١-في حالة تغيب السيارات القاطرة للمكنسة (عدد ٢سيارة) وعدم إمكانية إستخدام المكنسة لمدة يومين في الشهر

يكون الخصم = (عدد السيارات*(الخصم اليومي لتغيب السيارة)+ الخصم اليومي للمكنسة)*عدد الأيام= ٢ * (٣٠٠٠) + ٦٠٠٠)*٢ = ٢٤٠٠٠ جنيه

شركة بيرامبدز للمقاولات والخدمات

١٣، ٤،،) اعمال رفع المخلفات والقمامة والحيوانات النافقة

عدم استجابة المقاول في خلال خمسة ساعات من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لرفع المخلفات يتم ٥٠٠٠ جنيها (خمسة ألاف جنيها)عن كل حاله يوميا لكل بند لم يتم تنفيذه وذلك من تاريخ الاخطارمع حق الهيئة فى تكليف أحد الشركات المتخصصة برفع المخلفات خصما من مستحقات المقاول دون أدنى إعتراض منه.

، و يحظر على المقاول او الشركة رفع المخلفات من موقع العمل موضوع العقد (سطح الطريق-اسفل الأعمال الصناعية- .....إلخ) و إعادة إلقاءها فى موقع آخر على الطريق أو حدوده و فى حالة حدوث ذلك يتم إزالة ما تم إلقاءه على حسابه مع توقيع غرامه ماليه على المقاول ٥٠٠٠٠ جنيها(خمسون ألف جنيها) لكل حالة يوميا طبقاً لما هو مذكور بجدول الغرامات مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية من قبل المنطقة المشرفة ضد الشركة .

وكذلك لا تسدد أي مستحقات الا بعد قيام المقاول بموافاة المنطقة المشرفة بالبونات والايصالات الدالة على نقل المخلفات الى المقالب العمومية أو المدافن الصحية وفقا لكل بند.

وفي حالة تقاعس الشركة عن اداء مهامها وقيام الهيئة بتدارك الملاحظات ونهوها بمعرفتها وتتحمل الشركة التكلفة بالاضافة الى المصاريف الادارية دون جه حق للشركة للاعتراض.

البند رقم (٥، ٦):

- فى حالة عدم استجابة المقاول في خلال يومان من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لتوفير السيارات و المعدات اللازمه لازاله ورفع الأشغالات والإعلانات وخلال فترة أقصاها ٥ ساعات من حدوث الحادث لإزالة مخلفات الحوادث (بند ٥) يتم خصم قيمة ٥٠٠٠ جنيها (خمسة ألاف جنيها)عن كل حاله اشغال أو حادث أو.... إلخ يتم طلب رفعها أو ازالتها بالإضافة لقيام المنطقة بإستئجار السيارات و المعدات والاوناش اللازمه خصما على الشركة مرة أخرى بالإضافة إلى ١٥% مصاريف إدارية دون حق للشركة فى الإعتراض
- وفي حالة تقاعس الشركة عن اداء مهامها وقيام الهيئة بتدارك الملاحظات ونهوها بمعرفتها تتحمل الشركة التكلفة بالاضافة الى المصاريف الادارية دون جه حق للشركة للاعتراض.

البند رقم (٧،٨،٩،١٠):

فى حالة عدم استجابة المقاول في خلال ٣ ساعات من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لتوفير سيارة تانك مياه لشفط المياه (بند ٨،٩،١٠) يتم خصم قيمة ٧٠٠٠ جنيها (سبعة ألاف جنيها) عن كل سيارة يتم طلبها عند اللزوم أو قيام المنطقة بإستئجار السيارة خصما على الشركة دون حق للشركة فى الإعتراض فى حالة الضرورة .

فى حالة عدم استجابة المقاول في خلال ٣ ساعات من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لتوفير عمالة لنزح المياه (بند ١١)يتم خصم قيمة ٢٠٠٠ جنيها (ألفان جنيها) عن كل وردية يتم طلبها عند اللزوم.

وفي حالة تقاعس الشركة عن اداء مهامها وقيام الهيئة بتدارك الملاحظات ونهوها بمعرفتها تتحمل الشركة التكلفة بالاضافة الى المصاريف الادارية دون جه حق للشركة للاعتراض.

البند رقم (١١):

فى حالة عدم استجابة المقاول خلال أسبوع من تاريخه أو حسب التوقيتات المشار إليها فى البرنامج الزمنى أو الخطة المعتمدة لنظافة العلامات العلوية يتم خصم = عدد العلامات المقصر المقاول فى نظافتها وفقا للمخطط المعتمد * سعر البند *١,٥ .

وفي حالة تقاعس الشركة عن اداء مهامها وقيام الهيئة بتدارك الملاحظات ونهوها بمعرفتها تتحمل الشركة التكلفة بالاضافة الى المصاريف الادارية دون جه حق للشركة للاعتراض.

البند رقم (١٢):

فى حالة عدم إستجابة المقاول خلال ٢ ساعة من تاريخ إخطاره لإطفاء الحريق باستخدام وسائل الإطفاء الممكنة يتم خصم ١٠٠٠٠ جنيها عن كل حالة .

شركة بيراميدز للمقاولات والخدمات
بنى سويف ٥٦٩٠٠٨٠٣٠٩١ س.ت ٣٨١٥١٥

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الشركة عن اداء مهامها وقيام الهيئة بتدارك الملاحظات ونهوها بمعرفتها تتحمل الشركة التكلفة بالاضافة الى المصاريف الادارية دون وجه حق للشركة للاعتراض.

بند (١٣، ١٤، ١٥، ١٦):

في حالة عدم استجابة المقاول في خلال ٢ ساعات من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لتوفير سيارة(نافورى للتسليك) لتنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات حسب إحتياج وطلب المنطقة أو سيارة كباس تطهير لتنظيف وتطهير الخزانات (بند ١٦،١٥) يتم خصم قيمة ٩٠٠٠ جنيها (تسعة ألاف جنيها) عن كل سيارة يتم طلبها عند اللزوم أو قيام المنطقة بإستئجار السيارة خصما على الشركة دون حق للشركة فى الإعتراض فى حالة الضرورة .

فى حالة عدم استجابة المقاول في خلال ٢ ساعات من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لتوفير عمالة لتسليك مواسير الصرف والبلاعات (بند ١٤) يتم خصم قيمة ١٥٠٠ جنيها (ألف وخمسمائة جنيها) عن كل وردية يتم طلبها عند اللزوم.

وفي حالة تقاعس الشركة عن اداء مهامها وقيام الهيئة بتدارك الملاحظات ونهوها بمعرفتها تتحمل الشركة التكلفة بالاضافة الى المصاريف الادارية دون وجه حق للشركة للاعتراض.

شركة بيراميدز للمقاولات والخدمات
بيض ٢٠٩ ... ٣٣٨١٥٠

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

ـات :-

ـات التى تطبق على المقاول مقابل التقصير وعدم توفير طاقم التنفيذ او عدم الالتزام بالتعليمات طبقا لما تحدده الشروط والمواصفات

وصف المخالفات	قيمة الغرامة بالجنيه
غياب جهاز المقاول :	
أ-مدير المشروع	٥٠٠ (خمسمائة) يوميا
ب- مهندس تأمين سلامة المرور	٣٥٠ (ثلاثمائة وخمسون)يوميا
ج- مراقب الفرقة	٢٥٠ (مئتان وخمسون)يوميا
د- عامل نظافة	٢٠٠ (مئتان)/عامل/ وردية
عدم تأمين مواقع العمل وعدم في اتخاذ احتياطات السلامة الكافية اثناء العمل على الطريق	٥٠٠٠(خمسة آلاف) / لكل موقع يوميا
عدم ارتداء الزي الموحد لأحد أفراد المقاول	٢٠٠(مئتان) / لكل حالة يوميا
عدم الابلاغ عن التعديات علي حرم الطريق وأى تلفيات (أو فقد) جزء من سطح الطريق أو منشأته أو وسائل تأمين سلامة المرور بأنواعه	٢٠٠٠(ألفان) / لكل حالة يوميا
عدم الإبلاغ عن الحوادث والأعطال	٢٠٠٠(ألفان) / لكل حالة يوميا
عدم الإبلاغ عن المؤثرات الجوية .	٢٠٠٠(ألفان)
عدم استجابة المقاول في خلال خمسة ساعات من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لرفع المخلفات والقمامة والحيوانات النافقة	٥٠٠٠ (خمسة آلاف)/حالة
إعادة إلقاء المخلفات لحدود الطريق بعد رفعها من اماكنها بمعرفة المقاول او الشركة .	٥٠٠٠٠(خمسون ألف)/ حالة يوميا
عدم توفير المعدات اللازمة لرفع الإشغالات أو مخلفات الحوادث أو الإعلانات	٥٠٠٠(خمسة آلاف) / لكل حالة
عدم توفير سيارة شفط المياه عند اللزوم أوطلمبات المياه أو النزح اليدوى	٧٠٠٠(سبعة آلاف) /لكل حالة يوميا ٢٠٠٠(ألفان) للوردية
عدم استجابة المقاول في خلال أسبوع من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لنظافة العلامات العلوية	عدد العلامات المتأخرة * سعرالبند *١,٥
عدم استجابة المقاول في خلال ساعتان من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لإطفاء الحرائق	١٠٠٠٠(عشرة آلاف)/ حالة
عدم استجابة المقاول في خلال ٢ ساعة من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بتوفير سيارة ناقورى لتسليك مواسير وبلاعات الصرف وتطهير الخزانات أو التسليك بالعمالة	٩٠٠٠(تسعة آلاف) /لكل حالة يوميا ١٥٠٠(ألف وخمسمائة) للوردية
عدم تقديم خطة العمل كل أسبوعين	٥٠٠٠(خمسة آلاف)/يوم تأخير
عدم تقديم تقرير شهرى شامل عن تقدم بنود العقد	١٠٠٠٠(عشرة آلاف) / يوم تأخير
عدم توفير الادوات المكتبية – لمدة المشروع	٤٠٠٠٠(اربعون الف)
عدم توفير الكرفان	٥٠٠٠(خمسة آلاف)/ شهر

شركة بيراميدز للمقاولات والخدمات

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الشـــروط الخصوصيـــة

(دفتر شروط ومواصفات الإسناد بالأمر المباشر رقم ( ) لسنة ٢٠٢٣

ـة بالأعمال المذكورة فى دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكبارى لسنة ١٩٩٠ ، مع مراعاة التعديلات التى تنص عليها مواصفات الانشائية وبيان الأعمال سواء بالحذفأو الاضافة أو التغيير وتلغى تلقائيا المواد التى لا تدخل فى العمل المطلوب ولا تتصل به .

قسم أول : تقديم العطـاء : البند رقم (١) الى البند رقم (٢)

قسم ثان : شروط عمومية : ،، ،، (١١) ،، ،، ،، (٤٤)

ويتم التنفيذ طبقا للآتى : -

١- الشروط الخصوصية (هذا الدفتر) .
٢- تعليمات قطاع التنفيذ والمناطق .
٣- الكود المصرى الصادر بالقرار الوزارى رقم ٨٦٠ لسنة ٢٠٢٠ (الاصدار الجديد) وأى إصدارات جديدة
٤- المواصفات القياسية للطرق والكبارى لسنة ١٩٩٠ .
٥- -القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وملحقاته وتعديلاته وقرار وزير المالية رقم ٣٤٧لسنة ٢٠١٠بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الناقصات والمزايدات الصادر بقرار ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨
٦- قانون الطرق العامة رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
٧- قانون النظافة العامة رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
٨- قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

شركة بيراميدز للمقاولات والخدمات
بدمص ٢٠٩٠٨٠٣٠٠٢٦٠
س.ت ١٥٠٤٠٣٢

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

القســـــم الأول

(دفتر شروط خصوصية رقم ( ) لسنة ٢٠٢٣

أعمال الصيانة الروتينية والنظافة في المسافة من بعد تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام شامل الدوران اعلى نفق السلام

وغير شامل تقاطع مسطرد بطول حوالى ١١,٥كم مزدوج

+ ٥,٦ كم مفرد مطالع ومنازل + ٢,٨ كم مفرد داعم

اشراف :- المنطقة الرابعة عشر – الدائري ومحاوره

بند رقم (١) : تقديم العطاء :

مادة رقم (١,٠١) موضوع التعاقد :

تقبل الهيئة العامة للطرق والكباري بالقيود والشروط المدونة فيما بعد اسناد

عملية: أعمال الصيانة الروتينية والنظافة في المسافة من بعد تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام شامل الدوران اعلى نفق السلام وغير شامل تقاطع مسطرد بطول حوالى ١١,٥كم مزدوج + ٥,٦ كم مفرد مطالع ومنازل + ٢,٨ كم مفرد داعم.

بند رقم (٣) : تنفيذ العقد :

مادة رقم (٣,٠٢) تعيين المندوب الفني للمقاول (الشركة) :

تقوم الشركة بتعيين الأطقم الفنيه و الفرق بالأعداد والمواصفات المنصوص عليها سابقاً بالكراسة واذا قصرت في استخدامهم أو تعيينهم أو استبدالهم بأخرين خلال سبعة أيام من تاريخ اخطارها بخطاب موصى عليه يلتزم بدفع غرامة طبقا لجدول الغرامات المذكورسابقا تحت بند بيان الغرامات .

مادة رقم (٣,١١) مدة تنفيذ العقد وغرامة التأخير :

يتبع ما ورد في هذه المادة علما بأن مدة تنفيذ العملية هي عام من تاريخ استلام المتعاقد للموقع أو جزء منه.

بند رقم (٤) : يتبع ما جاء بالبند ويضاف الآتي :

مادة رقم (٤,٠٦) التأمين على العاملين بالهيئة :

يلتزم المقاول بالتأمين ضد حوادث العمل لدى احدى شركات التأمين المعتمدة لصالح العاملين من قبل الهيئة بجهاز الاشراف على العملية أو العاملين بالهيئة أثناء تأدية أعمال تخص العملية (يعتبر ضمن تأدية الأعمال الانتقال من السكن الى مكان العمل ذهابا وعودة) .

ويبدأ التأمين بعد توقيع العقد مباشرة وحتى الموافقة على الإستلام الابتدائي للعملية ويكون التأمين بالفئات المبينة بعد : -

١ مدير المشروع : ٧٥٠٠٠ (خمسة وسبعون ألف جنيه)

٢ مهندس : ٥٠٠٠٠ (خمسون ألف جنيه)

٣ مساعد مهندس أو ملاحظ فني : ٣٠٠٠٠ (ثلاثون ألف جنيه)

٣ سائق معدة أو سيارة ومن في حكمهم : ٢٠٠٠٠ (عشرون عشر الف جنيه)

٣ عامل عادي : ١٥٠٠٠ (خمسة عشر آلاف جنيه)

وعلى المقاول أن يقدم بوليصة التأمين للهيئة قبل إستلامه لموقع العملية وإلا كان للهيئة أن تقوم بالتأمين على حسابه وتحت مسئوليته دون أن تكون ملزمة بذلك .

شركة [illegible]

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الشروط العامة

أولاً: شروط عامة :-

بند (١) توضع الأسعار بقائمة الأثمان المرفقة بدفتر الشروط وفقاً للبيانات والمواصفات والشروط الواردة بالدفتر .

بند (٢) تكتب الأسعار بالمداد أو بالقلم الجاف باللون الأسود أو الأزرق مع بيان الأسعار بالأرقام والحروف باللغة العربية مع قائمة الأسعار التي يجب أن توقع ويوقع عليها الشركة المسند لها الأعمال .

بند (٣) لا يجوز الكشط أو الحذف أو المحو ولكن تصحيح أو تعديل في الأسعار يجب إعادة كتابته بالمداد الأحمر بالأرقام والحروف موقع عليها الشركة المسند لها الأعمال.

ثانياً : التأمين :-

بند (٤) على المقاول المسند إليه العملية تقديم تأمين قدره ( ) جنيه والذي يمثل نسبة ٥% عن توفير العقد ويتم الاحتفاظ بالتأمين النهائي بالكامل إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية طبقاً للشروط الواردة بدفتر الشروط العمومية والخصوصية للعملية والنصوص الواردة بالقوانين والقرارات المنظمة لذلك .

بند (٥) إذا لم يقم المقاول المسند إليه العملية بأداء التأمين المطلوب في المدة المحددة يتم تنفيذ العملية على حسابه أو إعادة طرح العملية في مناقصة ويكون للهيئة تلك الحق دون الالتجاء إلى القضاء على أن يكون بخصم مستحقاته من أية مبالغ تكون مستحقة أو تستحق له أياً كان سبب الاستحقاق لدى الهيئة أو الوزارات والمصالح والهيئات الأخرى ولكن خسارة تلحقها الهيئة من جراء ذلك وهذا دون الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بالخسائر والمصاريف التي لا يكفي سدادها بالتعويضات عما قد يلحق بها من أضرار .

بند (٦) ١٨ - ١ : يتم تعديل العقد طبقاً للمادة رقم (٤٢) بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات رهناً أو خفضاً بالنسبة للبنود المتغيرة أو متوقفها كل ثلاثة أشهر تالية من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو إسناد العقد بحسب الأحوال ، مع مراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ وتعديلاته الذي يتفق عليه الطرفان وذلك للعقود التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر على أن يقوم المقاول في ضوئها بتحديد المعدلات التي تمثل أوزان عناصر التكلفة للبنود الخاضعة للتعديل وهي : السولار وشبين الأنشطة التنفيذية بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات الضوابط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن ومعادلة تغير الأسعار واشتراطات تطبيقها.

٦ - ٢ : على المقاول تقديم أسعار عناصر التكلفة القابلة للتعديل وهي السولار فقط ضمن عرضه الفني من واقع نشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء و غيرها من الجهات الأخرى المعتمدة . وعلى المقاول أيضاً تقديم نشرة الأسعار المذكورة عالية في نهاية كل ثلاثة أشهر من مدة التنفيذ.

٦ - ٣ : التغير في الأسعار سوف يتم تطبيقه كل ثلاثة أشهر بعد مرور ستة أشهر من تاريخ فتح الفني أو بعد تاريخ التعاقد بحسب على أمر الإسناد المباشر طبقاً لمعادلة تغير الأسعار الموجودة بالشروط العامة على أن يقوم المقاول بتحديد معدلات عناصر التكلفة لكل من العناصر الخاضعة للتعديل طول مدة تنفيذ العملية طبقاً للمادة رقم (٤٢) بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وطبقاً للبرنامج الزمني المقدم من المقاول مع عطاءه الفني .

٦ - ٤ : في حالة عدم التزام المقاول بتقديم قائمة الأسعار المذكورة بالبند السابق و عدم التزامه بتقديم معدلات عناصر التكلفة ضمن المظروف الفني يتم استبعاد العطاء.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

يحاسب المقاول علي فروق الاسعار رفعا او خفضا خلال ستين يوما علي الاكثر من تاريخ تقديم المطالبة يتم خلالها مراجعة وصرف تلك الفروق، ويجب احتساب اولوية المتعاقد في ترتيب عطائة وذلك بعد تطبيق ذات المعادلة علي باقي العطاءات الاخري.

: لا تسري معادلة تغير الاسعار وقواعد تطبيقها في الحالات الاتية:

العقود التي تقل مدة تنفيذها عن ستة اشهر ويتاخر تنفيذها لسبب يرجع الي المقاول.

الكميات التي يتاخر المقاول في تنفيذها الي ما بعد الستة اشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية او الاسناد المباشر بحسب الاحوال لسبب يرجع اليه وذلك في العقود الخاضعة للتعديل طبقا لاحكام القانون.

العقود التي مدة تنفيذها اقل من ستة اشهر ويتاخر تنفيذها لسبب يرجع الي الجهة الادارية في هذة الحالة تتم محاسبة المقاول علي الكميات التي تم تنفيذها بعد الستة اشهر وفقا لمعدلات التضخم الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

بند (٧) الاسعار المقدمة من المقاول المسند إليه الأعمال بقائمة الأثمان لا بد وان تشمل كافة الرسوم والضرائب بمختلف أنواعها.

بند (٨) الفئات التى يحددها المقاول المسند إليه الأعمال بجدول الفئات تشمل وتغطى جميع المصروفات والالتزامات اى كان نوعها التى يتكبدها بالنسبة الى كل بند من البنود وكذلك تشمل القيام باتمام جميع الاعمال وتسليمها لجهة الادارة والمحافظة عليها اثناء مدة الضمان طبقا لشروط العقد ويعمل الحساب الختامى التطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعريفة الجمركية ورسوم الانتاج وغيرها من الرسوم الاخرى

بند (٩) لا يجوز للمقاول المطالبة باى زيادة فى الاسعار التى تنتج عن تقلبات العملة فى السوق أوعن زيادة الاجور او التأمينات او اثمان الخامات او غير ذلك وعليه ان يتخذ من الاحتياطات ما يكفل استمراره فى تنفيذ العقد بالاسعار التى يتم التعاقد على اساسها ايا كان مبلغ ما يطرا على الاسعار من تقلبات .

بند (١٠) يحق للهيئة تعديل كميات او حجم عقودها بالزيادة او النقص فى حدود (٢٥%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والاسعار دون ان يكون للمتعاقد معها الحق فى المطالبة باي تعويض عن ذلك ويجوز فى حالة الضرورة الطارئة وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبة المذكورة .

بند (١١) على المقاول التوقيع والختم على كل صفحه من صفحات هذا الدفتر .

بند (١٢) هذه الاعمال خاضعة لاحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

بند (١٣) يجب التوقيع والختم من الشركة أو المقاول على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر وأن يتم اغلاق كل من المظروف الفنى والمظروف المالى باحكام كلا على حدة وذلك بالشمع الأحمر .

ثالثاً : تنظيم التقدم بالشكاوي

بند (١٤) في حالة إخلال جهة الطرح بأحكام قانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ أو لائحته التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه إلي مكتب متابعة التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسوية الخلافات ويكون تقديم الشكوى إلي المكتب المذكور وفقاً للمواعيد الأتية :-

الحالة	المدة المسموح بها
شكاوي متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ .	يتم تقديمها بعد يومي عمل علي الأكثر من صدور القرار الذي يتضرر منه الشاكي

بند (٢٧) يسرى على هذا العقد أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ٦٧ بشأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ وأية تعديلات عليها وكذلك القانون ٤ لسنة ١٩٩٤ بشأن حماية البيئة والقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ ولائحته وذلك فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا العقد .

شركة بيرامد ... مقاولات والخدمات

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

القسم الثانـــى

الشروط العمومية لاعمال الطرق والكبارى

تتبع البنود الخاصة بالشروط العمومية لاعمال الطرق والكبارى طبقا لدفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى لسنه ١٩٩٠ (البند رقم (١١) الى رقم (٤٤) مع اضافة الاتى للبنود المذكورة .

بند رقم (١٣) : مسئولية المتعاقد فى المحافظة على المنشآت الصناعية والمرافق – يضاف الاتى : –

يقر المقاول بأن تسليمه للموقع خاليا من أية معوقات لايحول دون تحمله كامل ا لمسئولية المدنية أو الجنائية من اية اضرار أو إتلافات تصيب الأعمال الصناعية الخاصة بالمرافق العامة الواقعة تحت الطريق أو المجاورة للانشاء المراد عمله نتيجةعدم التنسيق المسبق من الجهات المشرفه على هذه المرافق ولا تكون الهيئة مسئولة الا عن سداد التعويضات اللازمة لنقل هذه المرافق والواقعة تحت الطريق اذا كان وضعها قد تم طبقا لاحكام قانون الطرق العامة وبناء على تصريح مسبق من الهيئة ومتكان نقلها لتنفيذ العملية .

بند (٢٨) : مراقبة المواد – يضاف الأتى : –

لايجوز تعديل أى بند من بنود الدفتر بالزيادة أوالتعديل لنوعية المواد الا بأمر كتابى من المنطقة المختصة وبعد أعتماد من السلطة المختصة.

بند (٣١) : التفتيش على الورش والمعدات والاجهزة – يضاف الاتى :

لايصرح بالعمل فى أى بند من بنود المشروع الا بعد معاينة المعدات التى تستخدم فى هذا البند والتصريح باستخدامها .

بند رقم (٤٠) تنظيم حركة المرور أثناء العمل ويضاف الأتى :–

١– يراعى فى أثناء تنفيذ العمل أنه سيصير فتح الطريق للمرور فى المدة المحددة للتنفيذ على أن تقفل حارة واحدة وهى التى سيجرى فيها أعمال الإنشاء فقط ويتم مراعاة ما جاء ببقية البند .

٢ – سوف توقع غرامة مقدارها خمسة ألاف جنيها عن اليوم الواحد فى حالة عدم قيام المقاول بعمل الإحتياطات اللازمة لتنظيم حركة المرور أثناء العمل للموقع الواحدوأيضاً لتقصيره فى تركيب علامات الإرشاد والتحذير والإنارة ليلاً على الطريق وطبقاً للنموذج المرفق علماً بأن هذا الشرط الجزائى لا ينفى مسئوليته حيث أنه مسئول مسئولية كاملة عما يحدث لجمهور المشاة والراكبين والسيارات من حوادث لتقصيره فى تنفيذ تلك الإحتياطات الواجبة .

شركة بيراميدز للمقا[illegible]
بدس ٤٠٩٠٠٠٠٠

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

نموذج حـــــرف (أ)

بيانات الوكيل أو المفوض

إسم : .....

محل الإقامة :.....

رقم التليفون الأرضى : الفاكس: المحمول:

رقم البطاقة (رقم قومى) : تاريخ صدورها:

العمل الحالى:

رقم التوكيل أو التفويض : جهة الإصدار: تاريخ الإصدار:

المقر بما فيه

الإسم :

التوقيع:

الخاتم:

أقر / نقر بأنه قد اطلعت على دفتر الشروط الخصوصيةالمرفق لهذا الأورنيك وعلى ما يحتويه دفتر المواصفات القياسية للهيئة وبخصـ العملية المذكورة وأخطرت علما بالعمل المطلوب اجراؤه .

وأتعهد / نتعهد اجراء ذلك العمل طبقا للشروط والمواصفات ودفتر المواصفات القياسية والرسومات وأسعاره المبينة بالقائمة المدونة به المفاوضة.

وأقر / نقر أن وسائل النقل اللازمة لانجاز العمل المطلوب على الوجه الأكمل وفي المواعيد المحددة للانجاز متوفرة لدى/ لدينا ، وأن / نتحمل كافة مصاريف النقل وأتعهد / نتعهد أن أقبل / نقبل في نظير القيام بهذا بالعمل المبلغ الذى يساويه الكميات المنجزة فعلا ، بواقع الفئات المبينة بقائمة الأثمان المرفقة بهذا العطاء وفي حالة رسو المناقصة : على أن أتعهد /نتعهد ايداع مبلغ التأمين المنصـ المادة (٢,٠٣) من دفتر المواصفات القياسية .

شركة بيراميدز للمقاولات والخدمات
بنها ت: ٣٨١٥

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

يتعهد أن استخدم / نستخدم ما لا يقل عن (٢٠ %) بالمئة وعاملون في العمالة من العمال الموسميين والمدربة أسماؤهم في مكاتب العمل التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

ويكون هؤلاء العمال على نفقتي وتخصم من مستحقاتي لدى الهيئة .

شركة بيراميدز للمقاولات والخدمات
بيض ٣٠٠٣٠٣٠٣٠٣٠٥٦٠ \ س.ت ٣٣٨١٥

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

L (متر)	D (متر)	S (متر)
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

رقم العلامة	شكل العلامة	موقع العلامة
1		[illegible]
2		[illegible]
3		[illegible]

رقم العلامة	شكل العلامة	موقع العلامة
4		[illegible]
5		[illegible]
6		[illegible]

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاورة

محضر إستلام موقع

انه فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٠ بخصوص عملية النظافة الروتينيه للطريق الدائرى فى المسافة من نفق السلام حتى قبل تقاطع مسطرد بطول حوالى ١١,٥كم مزدوج +٥,٦كم الطريق الفردى مطالع ومنازل + ٢,٨ كم مفرد داعم تنفيذ شركة بيراميدز للمقاولات والخدمات واشراف الادارة المركزية للطريق الدائرى ومحاورة (المنطقة الرابعة عشر).

وبناءاً على موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة والى أمر التكليف للبدء فى أعمال الصيانة الروتينيه والنظافة للقطاع المشار اليه بعاليه.

تم المرور والمعاينة على الطبيعة بحضور كلاً من :-

١- مهندس / تامر محمد حسن (مهندس - الإدارة المركزية للطريق الدائرى)
٢- مهندس / أحمد محمد حسن (مهندس العملية - الإدارة المركزية للطريق الدائرى)
٣- السيد / محمد زغلول عبد اللاه (شركة بيراميدز للمقاولات والخدمات)

وتلاحظ الآتى :-

١- وجود كميات من الاتربة بجوار الحاجز الخرسانى الأوسط للطريق الرئيسى وفى الجانب الايمن بطول الطريق يمكن إزالتها بالمكانس الميكانيكية.
٢- يوجد كميات من الأتربة والمخلفات أسفل الأنفاق والكبارى والعبرة بما سيتم ازالتة وحصرة وقت الازالة وتقديم بونات المقالب العمومية.
٣- يعتبر تاريخ هذا المحضر هو تاريخ إستلام الموقع وبدء تنفيذ الاعمال التعاقدية الورادة بمستندات التعاقد .

التوقيعات :-

١-
٢-
٣-

يعتمد ،،،،،
مدير عام التنفيذ والصيانة
المنطقة الرابعة عشر
مهندس /
هشام حمدي

Email:ringroad٢٠١٦@yahoo.com
Tel/Fax:٠٢-٤٤٣٧٧٠٩٨

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاورة

محضر إستلام موقع

انه فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٠ بخصوص عملية النظافة الروتينيه للطريق الدائرى فى المسافة من نفق السلام حتى قبل تقاطع مسطرد بطول حوالى ١١,٥كم مزدوج +٥,٦كم الطريق الفردى مطالع ومنازل + ٢,٨ كم مفرد داعم تنفيذ شركة بيراميدز للمقاولات والخدمات واشراف الادارة المركزية للطريق الدائرى ومحاورة (المنطقة الرابعة عشر).

وبناءاً على موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة والى أمر التكليف للبدء فى أعمال الصيانة الروتينيه والنظافة للقطاع المشار اليه بعاليه.

تم المرور والمعاينة على الطبيعة بحضور كلاً من :-

١- مهندس / تامر محمد حسن (مهندس - الإدارة المركزية للطريق الدائرى)

٢- مهندس / أحمد محمد حسن (مهندس العملية - الإدارة المركزية للطريق الدائرى)

٣- السـيد / محمد زغلول عبد اللاه (شركة بيراميدز للمقاولات والخدمات)

وتلاحظ الأتى :-

١- وجود كميات من الاتربة بجوار الحاجز الخرسانى الأوسط للطريق الرئيسى وفى الجانب الايمن بطول الطريق يمكن إزالتها بالمكانس الميكانيكية.

٢- يوجد كميات من الأتربة والمخلفات أسفل الأنفاق والكبارى والعبرة بما سيتم ازالتة وحصرة وقت الازالة وتقديم بونات المقالب العمومية.

٣- يعتبر تاريخ هذا المحضر هو تاريخ إستلام الموقع وبدء تنفيذ الاعمال التعاقدية الورادة بمستندات التعاقد .

التوقيعات :-

١-

٢-

٣-

يعتمد ،،،،،

مدير عام التنفيذ والصيانة
المنطقة الرابعة عشر
مهندس /
هشـــام حمـــدي

٤٩٦٣٥

قائمة أثمان العملية

كراسة شروط ومواصفات الإسناد بالأمر المباشر رقم ( ) لسنة ٢٠٢٢

أعمال الصيانة الروتينية والنظافة فى المسافة من بعد تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام شامل

اعلى نفق السلام وغير شامل تقاطع مسطرد بطول حوالى ١١,٥كم مزدوج + ٥,٦ كم مفرد مطالع ومنازل

+ ٢,٨ كم مفرد داعم

اشراف :- المنطقة الرابعة عشر – الدائري ومحاوره

م	الكمية	بيان الأعمال	الفئة		الجملة	
			قرش	جنيه	قرش	جنيه
١	اعمال النظافة	الأسعار المدونة هى أسعار المقاول مقابل تكاليف اعمال النظافة لمدة العقد (بالكيلو متر الطولي مزدوج/مفرد والتى يتم الدفع عنها على دفعات شهرية بواقع (١/عدد شهور التعاقد) من سعر البند الإجمالى بالكيلومتر الطولي:أعمال النظافة لسطح الطريق موضوع العقد ومنشآته ويشتمل علي ثلاثة مهام رئيسية وهي(نظافة الأسطح الأسفلتية – نظافة الأسطح الخرسانية والحجرية وأسفل الأعمال الصناعية شاملة معابر السيول(مواسير – برابخ خرسانية...) والحواجز الخرسانية وأى منشآت للهيئة على الطريق وإزالة وطمس أى عبارات مسيئة بما لايتعارض مع الرؤية والشكل الجمالى كله - نظافة وسائل تأمين سلامة المرور) وفقا للأطوال المحددة أعلاه بالكيلومتر الطولى مزدوج /مفرد كما هو موضح ومذكور بمواصفات البنود لأعمال النظافة على مدار اليوم طوال أيام للأسبوع والفئة شاملة كل مايلزم لنهو العمل من مواد واضافات وعمالة ووسائل تأمين سلامة المرور لمواقع العمل والتكاليف التى يتطلبه العمل ومنها :- – الجهاز الفني الرئيسى – فرق النظافة والمراقبة – توفير وتشغيل المعدات وذلك طبقا لما هو موضح ومذكور بمواصفات البنود لاعمال النظافة وطبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الإشراف والفئة شاملة بالكيلو متر الطولي المزدوج . **أعمال الصيانة الروتينية والنظافة فى المسافة من تقاطع مسطرد حتى قبل تقاطع طريق الاسكندرية الزراعي شامل تقاطع مسطرد وشامل عدد (٢) رامب تقاطع الاسكندرية الزراعي بطول حوالى ٨كم مزدوج + ٩ كم مفرد مطالع ومنازل + ١,٨٦ كم مفرد.**				
	١١,٥كم طولى مزدوج	– الكم المزدوج للطريق الرئيسى (الكمية السنوية ١٢٨ كم)	—	٢٩٥٠٠	—	٣٣٨١٠٠
	٥,٦كم طولى مفرد	– الكم المفرد مطالع ومنازل (٦٨ كم)	—	١٩٢٠٠	—	١٣٠٥٦٠٠
	٢,٨كم طولى مفرد	– الكم المفرد الداعم (٢٤ كم)	—	١٩٢٠٠	—	٦٥٢٨٠٠
٢	٥٠٠٠ م٣	أعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها الناتجة عن القاء وتفريغ حمولات علي الطريق والمطالع والمنازل للكباري والاكتاف المرصوفة والترابية وخلف النيوجرسي بكامل القطاع العرضي للطريق بالكامل حتي ٢ متر من طبان الطريق وطبقا لتعليمات جهاز الاشراف ونقلها الى المقالب العمومية المعتمدة دون ادنى مسئولية على الهيئة وجهاز الاشراف مع ضرورة تقديم البونات والايصالات للكميات المنفذه والفئة شاملة بالمتر المكعب **(فقط خمسة الاف متر مكعب لاغير)**	—	٨٤	—	٤٢٠٠٠٠

م	الكمية	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الفئة قرش	
٣	٥٠٠٠ م٣	أعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة عن القاء وتفريغ حمولات اسفل الكبارى والاعمال الصناعية والانفاق ونقلها الى المقالب العمومية المعتمدة خارج نطاق الطريق دون ادنى مسئولية على الهيئة وجهاز الاشراف مع المحافظة على الموقع الذى تم نظافته لمدة شهر والفئة شاملة بالمتر المكعب **(فقط خمسة الاف متر مكعب لاغير)**	٩٠	—	٤٥٠٠٠
٤	٢٠٠٠٠ م٣	أعمال رفع أكوام القمامة بجميع انواعها المتراكمة والملقاة بواسطة الأهالى ونقلها للمقالب العمومية المعتمدة مع ضرورة تقديم البونات وايصالات المقالب للكميات المنفذه دون مسئولية على الهيئة وطبقا لتعليمات المنطقة المشرفة والفئة شاملة بالمتر المكعب . **(فقط عشرون الف متر مكعب لا غير)**	٧٠	—	١٤٠٠٠٠
٥	٥ بالعدد	ا-إزالة الإشغالات والتعديات ونقلها إلى مخازن الهيئة أو المقالب العمومية وفقا لتوجيهات جهاز الإشراف وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الهيئة والجهات المعنية . **(فقط بالعدد خمسة حالات فقط لاغير)**	٢٦٠٠	—	١٨٠٠
	٥ بالعدد	ب- نقل المركبات أو المعدات التالفة نتيجة الحادث إلى جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث إلى المقالب العمومية أو مخازن الهيئة وفقا لتوجيهات جهاز الإشراف بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة **(بدون ونش)** **(فقط بالعدد خمسة حالات فقط لاغير)**	٢٠٠٠	—	١٠٠٠٠
	٢ بالعدد	ج- نقل المركبات أو المعدات التالفة نتيجة الحادث إلى جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث إلى المقالب العمومية أو مخازن الهيئة وفقا لتوجيهات جهاز الإشراف بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة **(باستخدام ونش)** **(فقط بالعدد اثنان حالات فقط لاغير)**	٢٠٠٠	—	٦٠٠٠
٦		بالطن أعمال ازالة وفك إعلانات ونقلها لمخازن الهيئة وطبقا لتعليمات جهاز الاشراف .			
	٢ بالطن	دبل ديكر - يونى بول **(فقط اثنان بالطن لاغير)**	٨٤٠	—	١٦٨٠
	٢ بالطن	ميجا **(فقط اثنان بالطن لاغير)**	٤٢٠	—	٨٤٠
٧	٣٠ بالوردية	نزح وشفط مياه الأمطار بواسطة سيارة (تانكات سعة ٨م٣ حد أدنى) لوردية ٨ ساعات ويكون وقت المعدات وقت اللزوم ووقت طلب جهاز الاشراف أثناء موسم الأمطار والفئة شاملة بالوردية . **(فقط ثلاثون بالوردية لا غير)**	٢٢٥٠	—	٧٠٥٠٠
٨	٨ بالوردية	نزح وشفط مياه الأمطار بواسطة سيارة (تانكات سعة ٨م٣ حد أدنى) لوردية ٨ ساعات فى حالة الامطار الكثيفة والسيول و حالات الطوارئ والفئة شاملة بالوردية. **(فقط ثمان بالوردية لا غير)**	٥٨٠٠	—	٤٦٤٠٠
٩	٥ بالوردية	نزح وشفط مياه الأمطار بواسطة طلمبة نزح مياه الأمطار لوردية ٨ ساعات **(فقط خمسة بالوردية لاغير)**	٦٠٠	—	٣٠٠٠
١٠	٥ بالوردية	نزح وشفط مياه الأمطار يدويا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهاز الإشراف ويكون تواجد الأفراد وقت اللزوم ووقت طلب جهاز الإشراف وأثناء موسم الأمطار أو أى حالات طوارئ لوردية واحدة ٨ ساعات لعدد ٥ عمال والفئة شاملة بالوردية . **(فقط خمسة بالوردية لاغير)**	٧٨٦	—	٣٩٣٠
١١		نظافة وإزالة الأتربة وغسيل العلامات العلوية			
	٥٠ بالعدد/ شهريا	- كابولى مفرد **(فقط بالعدد خمسون شهريا لاغير)**	٥٠	—	٢٥٠٠
	١٠٠ بالعدد/ شهريا	- كابولى مزدوج **(فقط بالعدد مائة شهريا لاغير)**	١٠٠	—	١٠٠٠٠

م	الكمية	بيان الأعمال	الفئة			
			قرش	جنيه	قرش	
	٣٠ بالعدد/ شهريا	- حمالون (فقط بالعدد ثلاثون شهريا لاغير)	—	١٦٨	—	٥٠٤٠
١٢	١٠ بالعدد	إطفاء الحرائق ونقل مخلفاتها للمقالب العمومية دون دخل للهيئة فى ذلك وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من الجهات المعنية والفئة شاملة بالعدد لكل حالة (فقط عشرة بالعدد لاغير)	—	٦٩٦	—	٦٩٦٠
١٣	٤٠ بالعدد	أعمال رفع ونقل الحيوانات النافقة الكبيرة (حصان وما يماثلة) إلى المدافن الصحية المعتمدة خارج نطاق الطريق. (فقط اربعون بالعدد لاغير)	—	٨٤٠	—	٢٢٦٠٠
١٤	٢ بالوردية	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات يدويا حسب إحتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة العمالة وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والفئة شاملة بالوردية ٨ ساعات. (فقط اثنان بالوردية لاغير)	—	٦٠	—	١٢٠٠
١٥	٢ بالوردية	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات حسب إحتياج وطلب المنطقة بإستخدام سيارة الصرف الصحى (ناقورى للتسليك) والفئة شاملة بالوردية ٨ ساعات كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتحت الاشراف المباشر لمهندسى الهندسة الميكانيكية بالهيئة . (فقط اثنان بالوردية لاغير)	—	٦٠٠	—	١٢٠٠٠
١٦	٢ بالوردية	تنظيف وتطهير الخزانات بإستخدام كباس تطهير حسب إحتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة بالوردية على الا تقل عن ٨ ساعات وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتحت الاشراف المباشر لمهندسى الهندسة الميكانيكية بالهيئة . (فقط اثنان بالوردية لاغير)	—	٦٠٠	—	١٢٠٠٠

— اصلاح ٩٩٢٣٠٠٥ صح —

— شقة بلعوم يستصلاح ثلاثة وشدر الفا وطعمه جبن لتر

شركة بيراميدز للمقاولات والخدمات
ب.ض: ٢٠٩٠٠٠٠٠٨٠٠٠٥ س.ت: ٣٣٨١٥