

قطاع بحوث المشروعات والكبارى

دفتر الشروط و المواصفات لامر الاسناد رقم () لسنة ٢٠٢٥

انشاء مبني التفتيش و الدوشم و السور لكمين النقب المتعارض مع
مشروع ازدواج طريق الخارجة / اسيوط المنطقة الثانية عشر - الوادي
الجديد (المرحلة الثانية)

عدد الصفحات التى يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق و الكبارى لسنة ١٩٩٠ و الكود
المصرى يعتبر متما لهذا الدفتر مع مراعاة التعديلات الواردة به

رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى	رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد	مدير عام تنفيذ الكبارى
مهندس / ايمن محمد متولي	مهندس / علاء عبد العال	مهندس / محمد محمود اباطة
نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات	الهيئة العامة للطرق والكبارى الإدارة المركزية للمنطقة الثانية والإدارية والموارد البشرية	رئيس الإدارة المركزية الشئون المالية و الادارية
مهندس / محمد عبد الخالق حواس		محاسب / شكري فؤاد شكري

ملحوظة :-

١ - على الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر .

الشروط الخاصة للاعمال

ملحوظة

- في حالة استعانة المقاول الرئيسى بمقاولى اعمال متخصصة بالباطن يجب تقديم شهادات الخبرة اللازمة واخذ موافقة الهيئة قبل التعاقد مع مقاولى الباطن ويكون المقاول مسئول مسئولية كاملة امام الهيئة عن الاعمال المنفذة بمعرفتهم ومسئولا عن تسليم الاعمال لمهندسى الهيئة المشرفين

- الكميات الواردة بقائمة الكميات تقريبية قابلة للزيادة او النقص فى حدود ٢٥ % وتتم المحاسبة وفقا لما يتم تنفيذه بالطبيعة باعتماد المهندس المشرف

- على المقاول تقديم تحليل اسعار لكل بند من بنود العملية عند التفاوض على الاسعار
- على الشركة المنفذة استخراج التصاريح اللازمة من المرور بمعرفتها وعلى حسابها قبل البدء فى التنفيذ

ويتم التنفيذ طبقاً للآتي:

- تعليمات قطاع الكبارى.
- الشروط الخصوصية (هذا الدفتر).
- توصيات الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى .
- توصيات الإدارة المركزية لبحوث الكبارى .
- الكود المصرى . (الاصدار الاخير)
- الكود المصرى رقم (٢٠١) لسنة ٢٠١٢ لحساب الاحمال و القوى فى الاعمال الانشائية و أعمال المبانى.
- الكود المصرى رقم (٢٠٣) لتصميم و تنفيذ المنشآت الخرسانية (الاصدار الاخير)
- الكود المصرى رقم (٢٠٥) للإنشاءات المعدنية (الاصدار الاخير)
- القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية

البند الاول : معاينة الموقع :

يقر المقاول انه قبل تقديم عطائه وتحديد أسعاره قد أجرى التحريات اللازمة وتحت مسئوليته للحصول على اية معلومات اضافية او اية معلومات اخرى فى سبيل التحقق من طبيعة التزاماته ومداها وانه قد وضع اسعاره بناء على ذلك ويعتبر انه قد قام بكل ذلك بمجرد تقديمه للعطاء وكذا يكون المقاول مسئولا وحده عن مواجهة الصعوبات التى تصادفه مهما كان نوعها سواء كانت منظورة او غير منظورة وليس له الحق فى المطالبة باسعار ازيد مما هو مدون بعطائه او اية مبالغ اضافية او تعويض نظير الصعوبات التى تطرأ او الظروف التى لم تكن منتظرة او بسبب تكبد مصاريف زائدة او خسارة او تأخير يمكن ان ينشا من عدم التحقق من التزاماته او بسبب أى خطأ او سهو مهما كان نوعه فى مستندات العقد او فى معلومات اخرى معطاة

ل وتعتبر الاسعار المعطاة منه شاملة ومغطية لكل هذه المخاطر والمسئوليات والالتزامات وفي حالة وجود أى مرافق أو عوائق (مواسير أو خطوط مياه أو غاز أو صرف أو كهرباء .. الخ) تسبب عرقلة التنفيذ ولا يمكن تفاديها يلتزم المقاول بالقيام بتحويل هذه المرافق أو تفاديها وسوف يتم محاسبة المقاول على هذه الاعمال طبقا لما هو منفذ بالطبيعة طبقا للمقاييس والمواصفات الخاصة بهذه الاعمال للجهات المعنية .

البند الثاني : مكتب مهندسي الهيئة

- التجهيزات :

١- تطبيقا للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء فى العمل باعداد كرفان متنقل بموقع العمل لادارة المشروع ولا تقل مساحته عن ٣٥ م^٢ مكون من اثنين حجرة على ان تكون احداها غرفة اجتماعات وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقديم الوجبات الخفيفة والمشروبات وكذا دورة مياه صحية ويتم التأثيث بمكتب ومقاعد جلدية وانترية مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثيث المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع التبريزة والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الإدارة على ان يقوم المقاول باعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف فى الموقع و نقله الى مواقع الصيانة الاخرى و تعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانتة وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفى حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع الف جنيهها يوميا إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية و خمسمائة جنيه لعدم تقديم المشروبات والوجبات الخفيفة

٢- تقوم الشركة بتوريد ادوات مكتبية و مستلزمات الي الادارة العامة للمعلومات بالهيئة و ذلك فور توقيع التعاقد وفي حالة عدم قيام الشركة بتوفير المطلوب يتم خصم (مبلغ ٥١٠٠٠) (واحد و خمسون الف جنيه)

البند الثالث : السادة المهندسين المشرفين (إشراف المقاول) :

بالإشارة إلى المادة رقم (٣,٠٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول أن يعين من قبله:-

- ١- عدد ١ مهندس مدنى نقابي خبرة عشر سنوات على الأقل فى تنفيذ الأعمال المماثلة
- ٢- عدد ٢ من الملاحظين والمشرفين اللازمين للإشراف والمتابعة ومراقبة الجودة ، وعلي مهندسي المقاول وكذا مساعدي المهندس والمشرفين التواجد بالموقع بصفة مستمرة أثناء العمل
- للهيئة الحق في سحب موافقتها علي مهندس المقاول او علي أي عضو من جهاز التنفيذ وعلي المقاول في هذه الحالة وبمجرد استلامه إشعارا خطيا بذلك أن يستبعد هذا الشخص وأن يعين بديلا له توافق عليه



عند تقصير المقاول في تعيين المهندس أو مساعده أو في استبدالهما بآخر إذا طلب منه ذلك يوقع علي المقاول غرامة قدرها خمسمائة جنية للمهندس ، ومائتان وخمسون جنية لمساعد المهندس عن كل يوم من الأيام التي تمضي بدون تواجد ايا منهما وذلك طوال مدة التنفيذ

البند الرابع: المحافظة على سلامة المرور بموقع العمل :

- على المقاول مراعاة عدم قطع طرق المواصلات الحاليه بأى حال من الأحوال وعليه وضع علامات الإرشاد والإنارة ليلاً ونهاراً والمحافظة على سلامة المرور وهو المسئول عن الأضرار التي تنتج للمرور والأهالي أثناء تنفيذ العملية. وعلى الشركه عمل سور حول الموقع بالكامل وفى حالة عدم تواجد العلامات الإرشادية والتحذيرية أو الإنارة أو السور توقع عليه غرامه قدرها خمسمائة جنيهاً يومياً .

البند الخامس: المحافظة على سلامة العاملين بالموقع :

المقاول مسئول عن أتباع كافة إجراءات السلامة للعاملين بالموقع وعليه إتباع تعليمات الأمن الصناعي بالموقع

البند السادس : المحافظة على المنشآت الصناعية و المرافق:

يجب علي المقاول المحافظة علي المنشآت الصناعية و المرافق الواقعة تحت الطريق او المجاورة للانشاء المراد عمله و كل تلف او اضرار تحدث لهذه المنشآت او المرافق بسبب العمل يلزم إصلاحها بمعرفة المقاول وعلي حسابه (في المدة التي تحددها الهيئة لذلك و الا تقوم الهيئة بعمل الإصلاحات اللازمة خصماً علي المقاول) وبدون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات اخري و لا يمكن للمقاول حق الاعتراض او مناقشة ما تقررره الهيئة فيما انفقته علي الإصلاحات.

البند السابع : العينات والاختبارات :

- على المقاول قبل توريد أى مواد لموقع العمل أن يقدم عينات منها لاعتمادها من المهندس المشرف مع بيان مكانها أو ماركتها أو أنواع صناعتها وخلافة ... ويجب مطابقة العينات من كافة الوجوه مع المواصفات الفنية والرسومات التنفيذية وأن تختم العينات المعتمدة بمعرفة المهندس والمقاول وكل ذلك لا يقلل من مسئولية المقاول عن توريد المواد بما يطابق المواصفات الفنية .
- للمهندس المشرف الحق فى إرسال عينات من المواد الموردة بمعرفة المقاول للمعامل المختصة لتحليلها واختبارها والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات الفنية ويتحمل المقاول تكاليف إجراء أي اختبار أو تحليل منصوص عليه فى المواصفات الفنية أو شروط التنفيذ .
- على المقاول أن يوفر للمهندس المشرف كافة التسهيلات لفحص المواد والأعمال أثناء سير العمل
- للمهندس المشرف الحق فى رفض أى من المواد أو الأعمال التى يرى أنها من نوع غير صالحة للعمل أو أنها غير مطابقة للمواصفات الفنية وعلى المقاول أن يزيل فى الحال من موقع العمل المواد المرفوضة وإذا لم يقم المقاول بذلك فإنه من حق الهيئة أن تدفع لأشخاص آخرين للقيام بهذه الأعمال على حساب المقاول وخصمها من مستحقاته .
- لا يدفع للمقاول أي مبالغ عن المواد والأعمال التى ترفض ولا يجوز صرف أي مبلغ بسبب إزالة مواد سبق رفضها .

تنفيذ / شركة الفاطمية للتشييد والكبارى

عملية / تنفيذ اعمال انشاء مبنى التفتيش والدوشم والصور لكمين النقب المتعارض مع مشروع ازدواج طريق الخارجة / اسبوط
المنطقة الثانية عشر- الوادى الجديد (المرحلة الثانية)
تنفيذ / شركة الفاطمية للتشييد والكبارى

رقم البند	بند الأعمال	وحدة	الكمية	اللفة	الاجملى
١	بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تنوى التنفيذ للمقلب العمومية وتطوير وتمهيد الموقع العام واللفة تشمل عمل كل ما يلزم لنهوض العمل على الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل لا تتعدى ٢ كم وفي حافة زيادة مسافة النقل عس ٢ كم يتم احتساب ١ جنيه للكيلو متر (مئتان وعشرون متر مكعب)	٣م	٢٢,٠٠٠	٧٢,٠٠	١٥,٨٤٠,٠٠
٢	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة (ما عدا التماسك وشديدة التماسك والصخرية) بعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى ١٥٠ كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصلح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سدد جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزع مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقلب العمومية والبند شامل مما جميده طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (خمسمة وثلاثون متر مكعب)	٣م	٣٥,٠٠٠	١٢٠,٠٠	٤,٢٠٠,٠٠
٣	المتر المكعب توريد وتشغيل طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ١:٢ موزدة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بعلماء والدهك جيدا باستخدام الات الدهك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة و كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل ٤٠ كم يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل كم زيادة حتى ١٠٠ كم - مسافة نقل ٤٠ كم يتم احتساب علاوة ١,١٥ جنيه لكل كم زيادة عن ١٠٠ كم. (خمسمة وثلاثون متر مكعب)	٣م	٣٥,٠٠٠	٤٣٢,٠٠	١٥,١٢٠,٠٠
٤	بالمتر المكعب ردم حول الاساسات برمل نظيف موزدة من خارج الموقع طبقا للمنسوب المعمدة وعلى طبقات سمك الواحدة ٢٥ سم مع غيرها بعلماء والدهك الجيد ميكانيكيا وكافة التجارب العملية واللفة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل ٤٠ كم يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل كم زيادة حتى ١٠٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل كم زيادة عن ١٠٠ كم. (الف ومئة متر مكعب)	٣م	١,١٠٠,٠٠٠	٢٢٨,٠٠	٢٥٠,٨٠٠,٠٠
٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات من خرسانة ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب ولا نقل المقاومة المعززة للخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات الفنية تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (واحد وعشرون متر مكعب)	٣م	٢١,٠٠٠	٢,٧٤٨,٠٠	٥٧,٧٠٨,٠٠
٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الارضيات والارصفة بسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٣٠٠,٨ ركام طبيعي نظيف مندرج + ٢٠,٤ رمل نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكي ولا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٧٥ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات واللفة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (خمسمة وسبعون متر مكعب)	٣م	٧٥,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٢٢٥,٠٠٠,٠٠
٧	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الاساسات (القواعد والسملات) لا تقل المقاومة المعززة للخرسانة عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوما وذات محتوى اسمنت بورتلاندى عادى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ٣ واللفة تشمل أعمال الزرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. واللفة لا تشمل حديد التسليح. (عشرة متر مكعب)	٣م	١٠,٠٠٠	٣,٧٨٠,٠٠	٣٧,٨٠٠,٠٠
٨	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والسالم والأسقف ويزوتها والكمرا ت والبلات والبطبات والدراري ذات رتبة ٣٠٠ كجم/سم ٢ ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ٣ واللفة لا تشمل حديد التسليح طبقا للرسومات وأصول الصناعة والكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (تمشى متر مكعب)	٣م	٨,٠٠٠	٤,٨٦٠,٠٠	٣٨,٨٨٠,٠٠
٩	بالمتر المسطح توريد وصب بلاطات خرسانة مسلحة تسليح خليف ٥ سم في عتري طبقة واحدة ويسم ٢٠٠ سم مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدهك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المعززة للمكعب القياسي عن ٣٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بطبقة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات مع عمل الفواصل اللازمة للتسدد والاكتمال وممل بعدة قفلة للاضغط واللفة تشمل إضافة مادة مقاومة للاحتكاك والبري على ان تعتمد قبل التوريد وكذلك خدمة المسطح جيدا بالهيكتر وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف واللفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. (مئة متر مسطح)	٢م	١٠٠,٠٠٠	٨٥٨,٠٠	٨٥,٨٠٠,٠٠
١٠	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة وجهين من البتومين البارد لزوم أسطح خرسانة الاساسات المسلحة ومبني قصبة الردم الملاصقان الردم طبقا لتقارير أبحاث التربة المعمدة وطبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (الف ومستمعة وواحد وسبعون متر مسطح)	٢م	١,١٧١,٠٠	٩٦,٠٠	١٦٠,٤١٦,٠٠
١١	بالمتر المسطح خرسانة مبول للاسطح بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند قم الجرجورى عن ٣ سم وتتكون الخرسانة من اجزاء راط صغير الحجم والزمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف. واللفة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مئتان وخمسمة متر مسطح)	٢م	٢٥,٠٠٠	١٨٠,٠٠	٣٦,٩٠٠,٠٠
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة طبقة لزوم السطح والعمامات والمطويع الدور العلوى من الاساسات مسك ٤ سم واللفة تشمل نظافة الاسطح وعمل رقية الزجاجية والدهان اسفلها ووجه تحضيرى ببثومين بارد وعلى الا يقل الركب بين الشرائح عن ١٥ سم وعمل وزرة على الدابر بارتفاع ١٠ سم والاحام بالهيكتر ودرى على ان تعتمد قبل التوريد وكذلك خدمة المسطح جيدا بالهيكتر وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مئتان وثلاثة وعشرون متر مسطح)	٢م	٢٢٣,٠٠	٢٤٠,٠٠	٥٣,٥٢٠,٠٠
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من القوم كثافة لا تقل عن ٣٠ كجم/م ٣ مسك ٥ سم ذات ضغط على واللفة تشمل فرد طبقة لصق من البثومين البارد اسفل القوم وفرش طبقة من البولي ايثيلين سمك ٢٥٠ ميكرون اعلى القوم وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مئتان وخمسمة متر مسطح)	٢م	٢٥,٠٠٠	٢٢٢,٠٠	٤٥,٥١٠,٠٠
١٤	بالمتر المكعب توريد وعمل مبني طوب طल्ली متلب بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت/م ٣ رمل واللفة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المبني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للرسومات المعمدة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. (مئتان وثلاثون متر مكعب)	٣م	٣٧,٠٠٠	٢,٨٢٠,٠٠	١٠٤,٣٤٠,٠٠
١٥	بالمتر المسطح توريد وعمل مبني سمك نصف طوبة من الطوب الطल्ली المرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / م ٣ رمل واللفة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المبني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (خمسمة وعشرون متر مسطح)	٢م	٢٥,٠٠٠	٣٢٤,٠٠	٨,١٠٠,٠٠
١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل مبني سمك طوبة من الطوب الاسمنتي المصمت بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت/م ٣ رمل واللفة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المبني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للرسومات المعمدة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. (ثلاثمئة وخمسون متر مكعب)	٣م	٣٥,٠٠٠	٣,٠٦٠,٠٠	١,٠٧١,٠٠٠,٠٠
١٧	بالمتر المسطح توريد وعمل مبني سمك نصف طوبة من الطوب الاسمنتي المصمت بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت/م ٣ رمل واللفة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المبني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للرسومات المعمدة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. (ثلاثون متر مسطح)	٢م	٣٠,٠٠٠	٤٠٢,٠٠	١٢,٠٦٠,٠٠

تنفيذ / شركة الفاطمية للتشييد والكباري

عملية / تنفيذ اعمال انشاء مبنى التفتيش والدوشم والصور لكمين النقب المتعارض مع مشروع ازدواج طريق الخارجة / اسبوط
المنطقة الثانية عشر - الوادي الجديد (المرحلة الثانية)
تنفيذ / شركة الفاطمية للتشييد والكباري

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الاجملى
١٨	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب برودة اسمنتية وسط بالمعد ١٥ × ٢٠ × ٥٠ سم مصنوعة بطريقة الانحراف الميكانيكي تتكون من ٣٠٠,٨٠ سم و ٣٠٠,٤٠ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البرودة على فرش من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٢٠ سم ولا تزيد الحامات عن ٢ سم من مونة الاسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والسعر يشمل التسوية والفرشة العادية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (خمسة وعشرون متر طولي)	م.ط	٥٣٨,٠٠	٣٠٠,٠٠	١٦٦,٤٠٠,٠٠
١٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب كسوة من الحجر الفروني من اجود الانواع على ان تقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والقيمة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ستة وعشرون متر مسطح)	م.م	٢٦,٠٠	٦٣٢,٤٠	١٦,٤٤٢,٤٠
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب احجار طبيعي (مياك او بالزت) او ما يعقله وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ستون متر مسطح)	م.م	٦٠,٠٠	١,٠٦٢,٠٠	٦٣,٧٢٠,٠٠
٢١	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من القرميد الفخاري والقيمة تشمل التسوية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ثلاثة وتسعون متر مسطح)	م.م	٩٣,٠٠	١,١٩٢,٨٠	١١,٠٩٣,٠٤٠
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو مقاس ٣٠ × ٣٠ × ٣ سم فرز اول من اجود الانواع والقيمة تشمل التوريد وتركيب ومونة الحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مئتان وخمسة وعشرون متر مسطح)	م.م	٢٢٥,٠٠	٣٠٠,٠٠	٦٧,٥٠٠,٠٠
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك لارضيات من اجود الانواع بسمك لا يقل عن ٦ مم مطبق للمواصفات القياسية المصرية باللون المطلوب (على ان يتم التركيب بمونة سمك ٢ سم مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل نظيف والسقيفة بلقي الاسمنت الابيض والقيمة تشمل كافة المواد والمصنوعات اللازمة للتركيب والفرم اللازم للحصول على المتسوية المطلوبة للحصول على سطح ناعم مستوى تماما والبلد لا تشمل الفوريات ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية لاعمال الارضيات والتسويات واصال فركام والجهة المعتمدة من المهندس المشرف. (مئة واربع وخمسون متر مسطح)	م.م	١٥٤,٠٠	٥٤٠,٠٠	٨٣,١٦٠,٠٠
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط باي مقاس من اجود الانواع فرز اول باللون المطلوب والقيمة تشمل التوريد والتركيب وسقيفة الحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مئة وتسعة عشر متر مسطح)	م.م	١١٨,٠٠	٥٢٢,٠٠	٦١,٥٩٦,٠٠
٢٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج رخام محلي جلالة فص القعقة سمك ٢ سم والقيمة سمك ٤ سم والقيمة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرمة اللازمة ومحمل على البند عمل ورزة من الجهتين (ترايبس) وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (خمسة وعشرون متر طولي)	م.ط	٢٥,٠٠	١,٢٦٠,٠٠	٣١,٥٠٠,٠٠
٢٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت محلي القعقة سمك ٢ سم والقيمة سمك ٤ سم والقيمة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرمة اللازمة ومحمل على البند عمل ورزة من الجهتين (ترايبس) وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (عشرة متر طولي)	م.ط	١٠,٠٠	١,٦٨٠,٠٠	١٦,٨٠٠,٠٠
٢٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب كسوة جرانيت للارضيات سمك ٢ سم باللون المطلوب فبردي او نيو حلابي او ما يعقله والقيمة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (خمسة عشر متر مسطح)	م.م	١٥,٠٠	٢,٤٠٠,٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠
٢٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط هارد ستون ذات الملمس الناعم سمك ٦ سم لزوم الارضيات من اجود الانواع باللون المطلوب على ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والقيمة تشمل التوريد والتركيب والسقيفة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مئتان وخمسة وتسعون متر مسطح)	م.م	٢٨٥,٠٠	٣١٢,٠٠	٨٨,٩٢٠,٠٠
٢٩	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للواجهات الخارجية ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشرة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت/م ٣ رمل البطقة بسمك ١,٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠,٥٠ سم ٣٠٠,٥٠ رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والطرشة بسمك ٥,٠٠ سم بمونة مكونة من ٣٠٠,٥٠ سم ٣٠٠,٥٠ رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والقيمة وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا للرسومات المعتمدة للواجهات و لاصول الصناعة. (ثلاثة آلاف ومئة متر مسطح)	م.م	٣,١٠٠,٠٠	٢٧٦,٠٠	٨٥٥,٦٠٠,٠٠
٣٠	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل بسمك ٢ سم، والقيمة تشمل الطرشرة العمومية للحوائط سمك ٥,٥ سم بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت/م ٣ رمل وطبقة الطرشة بسمك ١,٥ سم بمونة الاسمنت والرمل على ان تخدم بالحجارة جيدا لتعطي سطحا مستويا تماما وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (سبعة وثلاثة واربعون متر مسطح)	م.م	٧٤٣,٠٠	٢٠٤,٠٠	١٥١,٥٧٢,٠٠
٣١	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للواجهات الخارجية جرافيتو من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد والقيمة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ثلاثة آلاف ومئة متر مسطح)	م.م	٣,١٠٠,٠٠	٢٥٢,٠٠	٧٨١,٢٠٠,٠٠
٣٢	بالمتر الطولي فتحة عرائس جسيمة للواجهات طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (الفان وخمسة عشر متر طولي)	م.ط	٢,٥٠٠,٠٠	٧٥,٦٠	١٨٩,٠٠٠,٠٠
٣٣	بالقذ توريد وتركيب نيجان من الجبس (جلويات ليكورية) مقاس ١٠٠ × ٦٠ × ٢ سم من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها والقيمة تشمل لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية لاعمال الدهانات وتعليمات المهندس المشرف. (بعدد ثلاثة واربعون)	عدد	٤٣,٠٠	٧٨٠,٠٠	٣٣,٥٤٠,٠٠
٣٤	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للواجهات الخارجية ببيوية البلاستيك على سطح اسمنتى مخدوم على ان يكون الدهان ثلاثة اوجه ووجه تحشيري من بلاستيك مخلف بلعاء طبقا لمواصفات المادة على ان يكون البلاستيك المستخدم من سايبر او بوتر او ما يعقله وتقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد والقيمة تشمل سبكتين معجون والصنفرة الجيدة والدهان ودهان وجه سير للظافة السطح وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (سبعة وثلاثة واربعون متر مسطح)	م.م	٧٤٣,٠٠	٢٠٤,٠٠	١٥١,٥٧٢,٠٠
٣٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشبية كبس او حشوات مكونة من قوائم وروس من الخشب الموسكى وسوايبات من الخشب الموسكى مقاس ١٠ × ٢٤ × ٢ وحلق مقاس حتى ٢٢ × ٢٢ وكبس قشرة اري على MDF سمك ٨ مم بها تجاويف طبقا للهيئة المعتمدة وقشعش من الخشب الزان والسعر يشمل جميع الاكسسوارات اللازمة والبر بعض حتى ٢ سم والدهان وبولي بورتان باللون المطلوب والقياس على الطبيعة بداية من حدود الحلق الخشب. ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة. (ثلاثون متر مسطح)	م.م	٣٠,٠٠	٦,١٢٠,٠٠	١٨٣,٦٠٠,٠٠
٣٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب زوايا من الخشب الموسكى لاستبدال سوك الاضدة والكمرات قطاع ١ × ١ بوصة والقيمة تشمل الخوايير او المسامير والدهان وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (عشرون متر طولي)	م.ط	٢٠,٠٠	١٨٠,٠٠	٣,٦٠٠,٠٠
٣٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبلييك من قطاعات الومنيوم كبير P.S زجاج عاكس ٦ مم ومطلي بدهانات كتروستيك والسعر يشمل توريد وتركيب شبلييك بسمك ١٥٠ مم وجميع الخردوات والكوالين من اجود الانواع والحلق من الخشب الموسكى قطاع ٦ × ٢ بوصة والبور من الالومنيوم وطبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. (خمسة عشر متر مسطح)	م.م	١٥,٠٠	٦,٤٨٠,٠٠	٩٧,٢٠٠,٠٠

تنفيذ / شركة الفاطمية للتشييد والكباري

عملية / تنفيذ أعمال إنشاء مبنى التفتيش والدوشم والصور لكمين النقب المتعارض مع مشروع ازدواج طريق الخارجة / اسيوط
المنطقة الثانية عشر - الوادي الجديد (المرحلة الثانية)

تنفيذ / شركة الفاطمية للتشييد والكباري

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٣٨	بالن توريد وتشغيل وتركيب صلب تسليح (٦٠ / ٤٠) لزوم الخرسانة المسلحة والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتجهيز وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة و أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية . (أربعة أطنان)	طن	٤,٠٠	٦٩,٦٠٠,٠٠	٢٧٨,٤٠٠,٠٠
٣٩	بالكيلوجرام توريد وتركيب حديد مشغول لزوم البوابات وشبابيك الحماية والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والتثبيت والدهان بوجهين برزخ ووجهين بيوية الدكية باللون المطلوب وكذلك الكوالين والمفصلات مفترقة والفردوات وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (الفان وخمسة كيلو جرام)	كجم	٢,٥٠٠,٠٠	١٢٦,٠٠	٣١٥,٠٠٠,٠٠
٤٠	بالعد توريد وتركيب حوض غسيل أبدي من الفخار المطلي صيني فرز أول دورالنت - ايدبال استندو اوميلاتها والفئة تشمل التوريد والتركيب والتجهيز بالمياه الساخنة والباردة والصرف حتى أقرب سيون أرضي أو جليتراب أو عود صرف والسعر لايشمل الخلط وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد أربعة)	عد	٤,٠٠	٥,٢٨٠,٠٠	٢١,١٢٠,٠٠
٤١	بالعد توريد وتركيب حوض أواني من الاستنسل فرز أول (فرانك سامي - او ميملة) والفئة تشمل التوريد والتركيب والتجهيز بالمياه الساخنة والباردة والصرف حتى أقرب جليتراب أو سيون أرضية والسيون من البلاستيك سوسة قطر ٢ بوصة و فك الحوض القديم والسعر لايشمل الخلط وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد واحد)	عد	١,٠٠	٥,٤٠٠,٠٠	٥,٤٠٠,٠٠
٤٢	بالعد توريد وتركيب مرحاض إرنجي فخار مطلي صيني فرز أول دورالنت - ايدبال استندو اوميلاتها بصندوق طرد واطي من الصيني والفئة تشمل التوريد والتركيب والتجهيز والصرف حتى أقرب غرفة تفتيش على أن تكون ملكية الكومبش من أجود الأنواع ولك القديم أن وجد وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد أربعة)	عد	٤,٠٠	٨,٤٠٠,٠٠	٣٣,٦٠٠,٠٠
٤٣	بالعد توريد وتركيب ميولة حوض مطقة من الصيني فرز أول والفئة تشمل محبس الزاوية ومسورة الطرد و سيون الكيلة والاطي ومواسير التخلية ومواسير الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش أو عود صرف وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد اثنان)	عد	٢,٠٠	٧,٢٠٠,٠٠	١٤,٤٠٠,٠٠
٤٤	بالعد توريد وتركيب بقو قدم مقاس ٩٠ سم × ٩٠ سم من الاكرليك أو الصيني على أن يكون من أجود الأنواع والفئة تشمل التوريد والتركيب والتجهيز بالمياه الساخنة والباردة والصرف حتى أقرب سيون أرضي أو جليتراب أو عود صرف والسعر لايشمل الخلط وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد واحد)	عد	١,٠٠	٧,٧٥٢,٠٠	٧,٧٥٢,٠٠
٤٥	بالعد توريد وتركيب دش كامل دورالنت - ايدبال استندو اوميلاتها بالمسورة والطاسة والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد واحد)	عد	١,٠٠	٣,٩٦٠,٠٠	٣,٩٦٠,٠٠
٤٦	بالعد توريد وتركيب وتثبيت اكسسوار حمام ٤ قطع وعمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد أربعة)	عد	٤,٠٠	١,٢٠٠,٠٠	٤,٨٠٠,٠٠
٤٧	بالعد توريد وتركيب خلط حوض وجه دوش جولد التقليل أو ما يملأه والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد أربعة)	عد	٤,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠
٤٨	بالعد توريد وتركيب خلط حوض مطبخ جولد التقليل أو ما يملأه والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد واحد)	عد	١,٠٠	٣,٢٤٠,٠٠	٣,٢٤٠,٠٠
٤٩	بالعد توريد وتركيب سيون أرضية بلاستيك قطر ٣ " والفئة تشمل التوريد والتركيب والصرف حتى أقرب جليتراب أو عود صرف ومحل على البند غطاء ٢٠ × ٢٠ استنسل استنل وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد أربعة)	عد	٤,٠٠	٨٤٠,٠٠	٣,٣٦٠,٠٠
٥٠	بالعد توريد وتركيب سيون جليتراب من PVC قطر ١١ / ٤ " وله حلق مقاس ١١ × ١١ بوصة من وله مصفأة فوق فريشة من الخرسانة العادية ٧٠ سم × ٧٠ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب ومواسير الصرف حتى غرفة التفتيش وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد اثنان)	عد	٢,٠٠	١,٨٧٢,٠٠	٣,٧٤٤,٠٠
٥١	بالعد توريد وتركيب مزرب جرجوري لصرف مياه الأمطار من PVC بمصفأة وعمود الطرد من البلاستيك PVC قطر ٣ بوصة من أجود الأنواع والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الميول الطولية والعرضية اللازمة كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد اثنان)	عد	٢,٠٠	١,٢٠٠,٠٠	٢,٤٠٠,٠٠
٥٢	بالعد توريد وبناء غرفة تفتيش مقاس ٦ × ٦ م - ٦ × ٦ م - ٦ × ٦ م والفئة تشمل بناء الغرفة بمبلي سم طوية من الطوب الاسمنتي المصمت فوق فريشة من الخرسانة العادية أبعادها تزيد عن الأبعاد الخارجية للغرفة بمقدار ١٠ سم وبخانة ٣ سم ويتم بياض الغرفة من الداخل وعمل المجاري اللازمة والفئة تشمل الغطاء ٦٠ × ٦٠ سم من GRP وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد ثلاثة)	عد	٣,٠٠	٦,٩٠٠,٠٠	٢٠,٧٠٠,٠٠
٥٣	بالعد توريد وتركيب حنيفة بلية ٢ / ١ " من أجود الأنواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد اثنان)	عد	٢,٠٠	٢٧٦,٠٠	٥٥٢,٠٠
٥٤	بالعد توريد وتركيب حنيفة بلية ٢ / ١ " من أجود الأنواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد واحد)	عد	١,٠٠	٢٧٦,٠٠	٢٧٦,٠٠
٥٥	بالعد توريد وتركيب محبس بلية ٣ / ٤ " من أجود الأنواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد واحد)	عد	١,٠٠	٣٣٦,٠٠	٣٣٦,٠٠
٥٦	بالعد توريد وتركيب محبس بلية ١ " من أجود الأنواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد واحد)	عد	١,٠٠	٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠
٥٧	بالعد توريد وتركيب محبس دفن ١ " من أجود الأنواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد ثلاثة)	عد	٣,٠٠	١,٣٨٠,٠٠	٤,١٤٠,٠٠

تنفيذ / شركة الفاطمية للتشييد والكبرى

عملية / تنفيذ أعمال إنشاء مبنى التفتيش والدوشم والصور لكمين النقب المتعارض مع مشروع ازدواج طريق الخارجة / اسبوط
المنطقة الثانية عشر - الوادي الجديد (المرحلة الثانية)

تنفيذ / شركة الفاطمية للتشييد والكبرى

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	اللفة	الاجملى
٥٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ١.٥ " بسبك ٣ مم (مصر الحجاز - الشريف - سمات - او ما يماثلة) و اللفة تشمل التوريد والتركيب والرفيع والخرافات من كيان ومشتريات وخلافة من نفس نوعية المواسير والردم على المسورة برمال نظيفة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (عشرة متر طولي)	مط	١٠,٠٠	٢٧,٠٠٠	٢,٧٠٠,٠٠٠
٥٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٢ " بسبك ٤ مم (مصر الحجاز - الشريف - سمات - او ما يماثلة) و اللفة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحقن والرفيع من كيان ومشتريات وخلافة من نفس نوعية المواسير والردم على المسورة برمال نظيفة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (خمس عشرة متر طولي)	مط	١٥,٠٠	٣٦٦,٠٠	٥,٤٩٠,٠٠٠
٦٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٢ " بسبك ٤ مم (مصر الحجاز - الشريف - سمات - او ما يماثلة) و اللفة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحقن والرفيع من كيان ومشتريات وخلافة من نفس نوعية المواسير والردم على المسورة برمال نظيفة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (خمس عشرة متر طولي)	مط	٥,٠٠	٤٨٠,٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠
٦١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٤ " بسبك ٤ مم (مصر الحجاز - الشريف - سمات - او ما يماثلة) و اللفة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحقن والرفيع من كيان ومشتريات وخلافة من نفس نوعية المواسير والردم على المسورة برمال نظيفة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (خمس عشرة متر طولي)	مط	٨,٠٠	٦٦٠,٠٠	٥,٢٨٠,٠٠٠
٦٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٦ " بسبك ٤ مم (مصر الحجاز - الشريف - سمات - او ما يماثلة) و اللفة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحقن والرفيع من كيان ومشتريات وخلافة من نفس نوعية المواسير والخراف والردم على المسورة برمال نظيفة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (خمس عشرة متر طولي)	مط	٥٠,٠٠	٨٦٤,٠٠	٤٣,٢٠٠,٠٠٠
٦٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٣/٤ " (BR - بيجر - الشريف - او ما يماثلة) و اللفة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحقن والرفيع من كيان ومشتريات وخلافة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (عشرة متر طولي)	مط	١٠,٠٠	٢٧٦,٠٠	٢,٧٦٠,٠٠٠
٦٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١ " (BR - بيجر - الشريف - او ما يماثلة) و اللفة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحقن والرفيع من كيان ومشتريات وخلافة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (اثني عشرة متر طولي)	مط	١٢,٠٠	٣٢٤,٠٠	٣,٨٨٨,٠٠٠
٦٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١.٥ " (BR - بيجر - الشريف - او ما يماثلة) و اللفة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحقن والرفيع من كيان ومشتريات وخلافة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (خمس عشرة متر طولي)	مط	١٥,٠٠	٤٨٠,٠٠	٧,٢٠٠,٠٠٠
٦٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢ " (BR - بيجر - الشريف - او ما يماثلة) و اللفة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحقن والرفيع من كيان ومشتريات وخلافة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (عشرون متر طولي)	مط	٢٠,٠٠	٨٠٤,٠٠	١٦,٠٨٠,٠٠٠
٦٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٣ " (BR - بيجر - الشريف - او ما يماثلة) و اللفة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحقن والرفيع من كيان ومشتريات وخلافة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (خمس عشرة متر طولي)	مط	٢٥,٠٠	١,١٨٨,٠٠	٢٩,٧٠٠,٠٠٠
٦٨	بالمتر الطولي تنفيذ خط المياة الرئيسي المغذى للموقع والبند يشمل توريد وتركيب المواسير بولي بروبيلين المعتمدة قطر ٣ " وغرف التفتيش ومحابس الهواء ومحابس عدم الرجوع والرفيع من كيان ومشتريات وخلافة والخراف وتكسير الانسلاط والردم على المسورة برمال نظيفة والتصاريح اللازمة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (اربعة وخمسة وعشرون متر طولي)	مط	٤٢٥,٠٠	١,٦٠٢,٠٠	٦٨٠,٨٥٠,٠٠٠
٦٩	بالعدد توريد وتركيب خزان بلاستيك سعة ٣ م ^٣ من البلاستيك المقوى بولي بروبيلين على قاعدة من الخرسانة العادية بارتفاع ٣٠ سم و اللفة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد اثنان)	عدد	٢,٠٠	١٥,٦٠٠,٠٠	٣١,٢٠٠,٠٠٠
٧٠	بالمتر المكعب توريد وتشغيل التربة حصوية ذات زاوية احتكاك لا تقل عن ٣٥% والتشغيل باستخدام المعدات ورشها بعماء الاصولية لوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمكك الجيد بالهراست للوصول الى القصص كلفة جافة (٩٥%) من الكلفة الجافة القصوى (ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبرى وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لمعاملات النقل مسافة نقل حتى ١ كم. يتم احتساب علوة ١.١٥ جنيه لكل ١ كم بزيادة او النقصان (الف ومئتان وخمسون متر مكعب)	م ^٣	١,٢٥٠,٠٠	٣١٢,٠٠	٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠
٧١	بالعدد توريد وعمل غرفة تجميع صرف (تارنش) 18 م ^٣ من الميكي سمك ٢٥ سم والسعر يشمل الميكي والبايوتن وسقف من الخرسانة المسلحة سمك ٢٠ سم وغطاء GRP 60°60 وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل حديد التسليح. (بالعدد واحد)	عدد	١,٠٠	٩٧,٥٠٠,٠٠	٩٧,٥٠٠,٠٠٠
٧٢	بالمتر المصطحق توريد وتركيب كلمات وزارة الداخلية واجهة استئصال لاص ١.٥م تنظيغ ليزر -جوانب استئصال ١.٢م تنظيغ ليزر - لحام بلاواجهة لعمل شكل مجسم الكلمة -جانب تنظيغ مناطق اللحام -خشي كونتر طبقات -تنظيغ رواتر -دهان سبيل ليدات اضاءة وصلات كهرباء -محول وتر بروف-مفتاح تشغيل وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المباشر. (ثلاثة ونصف متر مسطح)	م ^٢	٣,٥٠	٢٠,١٦٠,٠٠	٧٠,٥٦٠,٠٠٠
٧٣	بالمتر المصطحق توريد وتركيب شعار وزارة الداخلية واجهة الكريك ابيض تفاصيل الشعار الكريك اللوان تنظيغ ليزر -جوانب استئصال ١.٢م تنظيغ ليزر - لحام بلاواجهة لعمل شكل مجسم الكلمة -جانب تنظيغ مناطق اللحام -خشي كونتر طبقات -تنظيغ رواتر -دهان سبيل ليدات اضاءة وصلات كهرباء -محول وتر بروف-مفتاح تشغيل وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المباشر. (ثلاثة ونصف متر مسطح)	م ^٢	٣,٥٠	١٨,٣٦٠,٠٠	٦٤,٢٦٠,٠٠٠
٧٤	بالمتر المصطحق توريد وتركيب شعار تحيا مصر واجهة الكريك ابيض تفاصيل الشعار الكريك اللوان تنظيغ ليزر -جوانب بلاواجهة لعمل شكل مجسم الكلمة -جانب تنظيغ مناطق اللحام -خشي كونتر طبقات -تنظيغ رواتر -دهان سبيل ليدات اضاءة وصلات كهرباء -محول وتر بروف-مفتاح تشغيل وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المباشر. (خمس ونصف متر مسطح)	م ^٢	٥,٥٠	١٧,٥٢٠,٠٠	٩٦,٣٦٠,٠٠٠

تنفيذ / شركة الفاطمية للتشييد والكباري

عملية / تنفيذ أعمال إنشاء مبنى التفتيش والدوشم والصور لكمين النقب المتعارض مع مشروع ازدواج طريق الخارجة / اسبوط
المنطقة الثانية عشر - الوادي الجديد (المرحلة الثانية)

تنفيذ / شركة الفاطمية للتشييد والكباري

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجملي
٧٥	بالمتر المصطح توريد وتركيب مظلات معدنية للعربات والمدرعات شامل الاعداد من طب الصاج ١٠٠ سمك ٤ مم مع حوامل لانساف من العلب والكمز والناظية بالصاج سمك ٥.٥ مم واللغة تشمل التوريد والتركيب والحماد والذهان وجهين بريمر ووجهين لأكية باللون المطلوب وعمل القواعد من الخرسة المسلحة ٥٠٠٧.٠٧ سم شاملة الحفر والعزل وجهين بيتومين والردم بالرمال النظيفة وثبيت الجوايد بطول لا يقل عن ٦٠ سم والبثبات سمك ١٠ سم بها وكل ما يلزم لنهوا العمل وطبقا لاصول الصناعة مما جمعه وتعليمات المهندس المشرف (ستون متر مططح)	م ^٢	٦٠,٠٠٠	٣,٩٠٠,٠٠٠	٢٣٤,٠٠٠,٠٠٠
اجمالي الاعمال الاعتيادية					
٧,٩٢٧,٠٥٤,٨٠					
اعمال الكهرباء					
١	بالعدد توريد وتركيب واختيار لوحة توزيع رئيسية MDB من النوع الذي يركب داخل الحفظ بدرجة حماية P55 مكون من الاتي : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي ١٦٠ أمبير MCCB عدد ٢ قطع ٦٣ أمبير MCCB عدد ٢ قطع ٨٠ أمبير MCCB محمل على البند عدد ٣ لمبات اشارة والبارت بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتنشيل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (بالعدد واحد)	عدد	١,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠
٢	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختيار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحفظ مكون من الاتي : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي ١٠٠ أمبير MCCB عدد ٣٦ مفتاح احادي ٣٢.١٠ أمبير محمل على البند البارت بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتنشيل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (بالعدد واحد)	عدد	١,٠٠٠	١٢٦,٠٠٠,٠٠٠	١٢٦,٠٠٠,٠٠٠
٣	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختيار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحفظ مكون من الاتي : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي ٦٣ أمبير MCCB عدد ٢٤ مفتاح احادي ٣٢.١٠ أمبير محمل على البند البارت بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتنشيل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (بالعدد اثنان)	عدد	٢,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠,٠٠٠	٢١٦,٠٠٠,٠٠٠
٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار كابل قطاع ٧٠+١٢٠×٣ (٧٠) ٢ المونوم مسطح داخل مواسير ٥ بوصة PVC ومحمل على البند الحفر وغرف التفتيش اللازمة بالعدد مناسبة كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (اثنان وستون متر طولي)	م.ط	٦٢,٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٩٣,٠٠٠,٠٠٠
٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار كابل قطاع ٣٠×٤ ٢ المونوم ثرموبلاستيك داخل مواسير ٣ بوصة PVC ومحمل على البند الحفر وغرف التفتيش اللازمة بالعدد مناسبة كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (خمس وستون متر طولي)	م.ط	٦٥,٠٠	٦٩٦,٠٠٠	٤٥,٢٤٠,٠٠٠
٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار كابل قطاع ٢٥×٤ ٢ المونوم ثرموبلاستيك داخل مواسير ٣ بوصة PVC ومحمل على البند الحفر وغرف التفتيش اللازمة بالعدد مناسبة كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (خمس متر طولي)	م.ط	٥,٠٠٠	٦١٢,٠٠٠	٣,٠٦٠,٠٠٠
٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار كابل قطاع ١٦×٤ ٢ المونوم ثرموبلاستيك داخل مواسير ٣ بوصة PVC ومحمل على البند الحفر وغرف التفتيش اللازمة بالعدد مناسبة كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (ثلاثة وأربعة وتسعون متر طولي)	م.ط	٣٩٤,٠٠	٤٩٢,٠٠٠	١٩٣,٨٤٨,٠٠٠
٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل المونوم قطاع ١٦×١ مم لزوم شبكة الارضي واللغة تشمل النقل وكل ما يلزم لنهوا الاعمال كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراق (عشرون متر طولي)	م.ط	٢٠,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠	٢,٦٤٠,٠٠٠
٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل المونوم قطاع ٢٥×١ مم لزوم شبكة الارضي واللغة تشمل النقل وكل ما يلزم لنهوا الاعمال كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراق (خمس عشر متر طولي)	م.ط	١٥,٠٠٠	٢٠٤,٠٠٠	٣,٠٦٠,٠٠٠
١٠	بالعدد توريد وتركيب وثبيت واختيار مخرج (قارة - مروحة) ومحمل على البند مقطع السلك ٢×٢ ٢ مم نحاس داخل مواسير ١٦ مم (علاء الدين - مصطفي محمود - بيت الهندسة - او ميمته) وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (بالعدد ستة وسبعون)	عدد	١٦٧,٠٠	١,٦٢٠,٠٠٠	٢٧٠,٥٤٠,٠٠٠
١١	بالعدد توريد وتركيب وثبيت واختيار مخرج (بريرة - شفاط) ومحمل على البند مقطع السلك ٣×٣ ٢ مم نحاس داخل مواسير ١٦ مم (علاء الدين - مصطفي محمود - بيت الهندسة - او ميمته) وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (بالعدد ستة وستون)	عدد	٦٦,٠٠	١,٩٢٠,٠٠٠	١٢٦,٧٢٠,٠٠٠
١٢	بالعدد توريد وتركيب وثبيت واختيار مخرج (تكيف) ومحمل على البند مقطع السلك ٦×٣ ٢ مم نحاس داخل مواسير ٢٣ مم (علاء الدين - مصطفي محمود - بيت الهندسة - او ميمته) وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (بالعدد تسعة)	عدد	٩,٠٠٠	٣,٨٤٠,٠٠٠	٣٤,٥٦٠,٠٠٠
١٣	بالعدد توريد وتركيب وثبيت واختيار مخرج (قوي) ومحمل على البند مقطع السلك ٤×٣ ٢ مم نحاس داخل مواسير ٢٣ مم (علاء الدين - مصطفي محمود - بيت الهندسة - او ميمته) وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (بالعدد اثنان)	عدد	٢,٠٠٠	٣,٠٤٨,٠٠٠	٦,٠٩٦,٠٠٠
١٤	بالعدد توريد وتركيب وثبيت واختيار مخرج (بريرة قوي - شفاط ورش) ومحمل على البند مقطع السلك ٦×٣ ٢ مم نحاس داخل مواسير ٢٣ مم (علاء الدين - مصطفي محمود - بيت الهندسة - او ميمته) وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (بالعدد ثلاثة)	عدد	٣,٠٠٠	٥,٦٦٤,٠٠٠	١٦,٩٩٢,٠٠٠
١٥	بالعدد توريد وتركيب مخرج معلومات كامل بالعبوة Back Box حافظ او بالاراضيات ومحمل على البند المواسير يقطر ٢٣ مم من النوع المقوم للحريق UPVC والبند شامل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمل والبند يشمل اسلاك Cat6A UTP والبند شامل مما جمعه (اربعة عشر متر طولي)	م.ط	١٤,٠٠٠	٣,١٨٠,٠٠٠	٤٤,٥٢٠,٠٠٠
١٦	بالعدد توريد وتركيب واختيار وثبيت واختيار مخرج تليفزيون ومحمل على البند الاسلاك و غنية الاتصال والتوصيلات لاقرب نقطة داخل مواسير ١٦ مم (علاء الدين - مصطفي محمود - بيت الهندسة - او ميمته) وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (بالعدد اربعة)	عدد	٤,٠٠٠	٢,٣٤٠,٠٠٠	٩,٣٦٠,٠٠٠
١٧	بالعدد توريد وتركيب وثبيت واختيار مخرج جرس ومحمل على البند مقطع السلك ١٠×٢ ٢ مم نحاس داخل مواسير ١٦ مم (علاء الدين - مصطفي محمود - بيت الهندسة - او ميمته) وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (بالعدد اثنان)	عدد	٢,٠٠٠	١,٣٢٠,٠٠٠	٢,٦٤٠,٠٠٠

تنفيذ / شركة الفاطمية للتشييد والكبارى

عملية / تنفيذ أعمال إنشاء مبنى التفتيش والدوشم والصور لكمين النقب المتعارض مع مشروع ازدواج طريق الخارجية / اسبوط
المنطقة الثانية عشر- الوادى الجديد (المرحلة الثانية)
تنفيذ / شركة الفاطمية للتشييد والكبارى

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الاجملى
١٨	بالعد توريد وتركيب وتشغيل واختبار وتثبيت مخرج تليفون مقطع السلك ٢ جوز ١٦، نحاس مقصود داخل مواسير ٢٠ مم (علاء الدين - مصطفى محمود - بيت الهندسة - او مايلته) ومحمل على البند التوصيل الي الترانك ومنه الراك او فريم التجميع وكل ما يلزم لنهوض العمل وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد تسعة)	عدد	٩,٠٠	٢,٧٦٠,٠٠	٢٤,٨٤٠,٠٠
١٩	بالعد توريد وتركيب وتشغيل واختبار وحدة إضاءة تركيب بالأسقف (بلمنيرة) كاملة بالملمة الموفرة للطاقة ٢٢ وات من اجود الانواع محمل على البند كل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد أربعة وثلاثون)	عدد	٣٤,٠٠	١,٣٢٠,٠٠	٤٤,٨٨٠,٠٠
٢٠	توريد وتركيب كشاف اشارة طراز شوارع بدرجة حماية IP65 كامل بالمكونات واللحم بقدره ١٥٠ وات (بالعد) من اجود الانواع محمل على البند كل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد أربعة)	عدد	٤,٠٠	١٣,٢٠٠,٠٠	٥٢,٨٠٠,٠٠
٢١	بالعد توريد وتركيب واختبار جلوب ديوكورى للحواظ او ففوس للاسوار ٣٠ سم ٣٠ سم كامل بالملمة الموفرة للطاقة ٢٢ وات من اجود الانواع محمل على البند كل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد ثمانية وأربعون)	عدد	٤٨,٠٠	٢,٩٧٦,٠٠	١٤٢,٨٤٨,٠٠
٢٢	بالعد توريد وتركيب واختبار كشاف ١٠×٢٠ سم من النوع الذى يتم تركيبه فوق الحوض ليد ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد أربعة)	عدد	٤,٠٠	١,٨٠٠,٠٠	٧,٢٠٠,٠٠
٢٣	بالعد توريد وتركيب واختبار كشاف ١٢×٢٢ سم ليد بدرجة حماية IP ٦٥ ليد محمل على البند كل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد عشرة)	عدد	١٠,٠٠	٢,٥٢٠,٠٠	٢٥,٢٠٠,٠٠
٢٤	بالعد توريد وتركيب واختبار كشاف ليد ٦٠×٦٠ سم بدرجة حماية IP ٦٥ ليد محمل على البند كل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد خمسة عشر)	عدد	١٥,٠٠	٥,٤٠٠,٠٠	٨١,٠٠٠,٠٠
٢٥	بالعد توريد وتركيب واختبار كشاف ليد دائرى او مربع بقدره لا تقل عن ١٢ وات بدرجة حماية جيدة ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد عشرة)	عدد	١٠,٠٠	٢,٤٠٠,٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠
٢٦	بالعد توريد وتركيب وتشغيل واختبار مفتاح اشارة سكة واحدة ١٠ امبير ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد خمسة وعشرون)	عدد	٢٥,٠٠	٣٨٤,٠٠	٩,٦٠٠,٠٠
٢٧	بالعد توريد وتركيب وتشغيل واختبار مفتاح اشارة سكة واحدة ١٠ امبير ضد العوامل الجوية ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد عشرة)	عدد	١٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٦,٦٠٠,٠٠
٢٨	بالعد توريد وتركيب وتشغيل واختبار مفتاح اشارة سكتين ١٠ امبير ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد خمسة عشر)	عدد	١٥,٠٠	٦٢٤,٠٠	٩,٣٦٠,٠٠
٢٩	بالعد توريد وتركيب وتشغيل واختبار مفتاح اشارة سكتين ١٠ امبير ضد العوامل الجوية ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد خمسة)	عدد	٥,٠٠	٨٦٤,٠٠	٤,٣٢٠,٠٠
٣٠	بالعد توريد وتركيب وتشغيل واختبار مفتاح اشارة سكة ٣ ١٠ امبير ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد أربعة)	عدد	٤,٠٠	٧٤٤,٠٠	٢,٩٧٦,٠٠
٣١	بالعد توريد وتركيب وتشغيل واختبار مفتاح اشارة سكة ٣ ١٠ امبير ضد العوامل الجوية ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد اثنان)	عدد	٢,٠٠	٩٣٦,٠٠	١,٨٧٢,٠٠
٣٢	بالعد توريد وتركيب واختبار مفتاح تنشينو ٢٢×٢٢ امبير من اجود الانواع وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وطبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد ستة)	عدد	٦,٠٠	٢,٥٢٠,٠٠	١٥,١٢٠,٠٠
٣٣	بالعد توريد وتركيب واختبار مفتاح تنشينو ٢٢×٢٢ امبير من اجود الانواع وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وطبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد ثلاثة)	عدد	٣,٠٠	٣,١٢٠,٠٠	٩,٣٦٠,٠٠
٣٤	بالعد توريد وتركيب بريزة كهرياء A ١٦ عالية ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوض العمل وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد خمسة وعشرون)	عدد	٢٥,٠٠	٣٨٤,٠٠	٩,٦٠٠,٠٠
٣٥	بالعد توريد وتركيب بريزة كهرياء A ١٦ ضد العوامل الجوية ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوض العمل وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد ثلاثة)	عدد	٣,٠٠	٦٦٠,٠٠	١,٩٨٠,٠٠
٣٦	بالعد توريد وتركيب بريزة كهرياء A ١٦ عالية مزدوجة ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوض العمل وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد عشرة)	عدد	١٠,٠٠	٦٢٤,٠٠	٦,٢٤٠,٠٠
٣٧	بالعد توريد وتركيب بريزة كهرياء A ١٦ مزدوجة ضد العوامل الجوية ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوض العمل وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد أربعة)	عدد	٤,٠٠	٨٦٤,٠٠	٣,٤٥٦,٠٠
٣٨	بالعد توريد وتركيب بريزة كهرياء A ٢٠ قوى غاطس ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوض العمل وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد اثنان)	عدد	٢,٠٠	١,٤٤٠,٠٠	٢,٨٨٠,٠٠
٣٩	بالعد توريد وتركيب بريزة كهرياء قوى A ٢٠ ضد العوامل الجوية غاطس وبالألوان المعتمدة ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوض العمل وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد اثنان)	عدد	٢,٠٠	١,٦٨٠,٠٠	٣,٣٦٠,٠٠
٤٠	بالعد توريد وتركيب وتشغيل واختبار بريزة معلومات data بالحائط او بالارضيات Face Plat RJ-45 Cat6a والبريزة مزودة ب Shutter ولون يعتمد من الاستشاري المعماري ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوض العمل فهو كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد تسعة)	عدد	٩,٠٠	٦٢٤,٠٠	٥,٦١٦,٠٠
٤١	بالعد توريد وتركيب واختبار بريزة تليفزيون من اجود الانواع ومحمل على البند العلية والسليسية والوثن وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد أربعة)	عدد	٤,٠٠	٣٧٢,٠٠	١,٤٨٨,٠٠
٤٢	بالعد توريد وتركيب واختبار ثر جرس ومحمل على البند العلية والسليسية والوثن وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد واحد)	عدد	١,٠٠	٩٦٠,٠٠	٩٦٠,٠٠
٤٣	بالعد توريد وتركيب بريزة تليفون من اجود الانواع ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوض العمل وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعد تسعة)	عدد	٩,٠٠	٣٧٢,٠٠	٣,٣٤٨,٠٠
٤٤	بالعد توريد وتركيب مسار فارغ للكابيرات بخراطيم ٢٠م ٢٠م. (بالعد خمسة عشر)	عدد	١٥,٠٠	٣,٧٦٨,٠٠	٥٦,٥٢٠,٠٠
٤٥	بالعد توريد وتركيب مسار فارغ لنقاط الداتا بخراطيم ٢٠م ٢٠م. (بالعد ستة عشر)	عدد	١٦,٠٠	٨٦٤,٠٠	١٣,٨٢٤,٠٠
٤٦	بالعد توريد وتركيب مخرج دش بكتلات coaxial داخل خراطيم ٢٠م ٢٠م. (بالعد ثمانية)	عدد	٨,٠٠	٢,٣٤٠,٠٠	١٨,٧٢٠,٠٠

تنفيذ / شركة الفاطمية للتشييد والكبارى

عملية / تنفيذ اعمال انشاء مبنى التفتيش والدوشم والصور لكمين النقب المتعارض مع مشروع ازدواج طريق الخارجة / اسيوط
المنطقة الثانية عشر- الوادى الجديد (المرحلة الثانية)
تنفيذ / شركة الفاطمية للتشييد والكبارى

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	اللفة	الإجمالي
٤٧	بالعدد توريد وتركيب واختبار مروحة سقف ٥٦ برصة من أجود الأنواع والبند محمل عليه كل ما يلزم للتنشيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد ثلاثة عشر)	عدد	١٣,٠٠	٢,٧٠٠,٠٠	٣٥,١٠٠,٠٠
٤٨	بالعدد توريد وتركيب واختبار مروحة حائط فريش او ميمبتها من أجود الأنواع والبند محمل عليه كل ما يلزم للتنشيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد أربعة)	عدد	٤,٠٠	٣,٨٤٠,٠٠	١٥,٣٦٠,٠٠
٤٩	بالعدد توريد وتركيب واختبار شفط هواء من النوع الذى يتم تركيبه على الحائط او زجاج بقطر ٣٠ سم من أجود الأنواع ومحمل على البند كل ما يلزم للعمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد أربعة)	عدد	٤,٠٠	٢,٩٥٢,٠٠	١١,٨٠٨,٠٠
٥٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار شفط هواء طراز ورش بدرجة حماية IP 54 - 220 V بقطر ٥٠ سم ومحمل على البند كل ما يلزم للعمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد واحد)	عدد	١,٠٠	٨,٢٦٢,٠٠	٨,٢٦٢,٠٠
٥١	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٥٠ لتر ماركه تورنيدو - فريش - اومليك او ما يعقلها و عمل كل ما يلزم لتجهز العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد اثنان)	عدد	٢,٠٠	١١,٢٥٦,٠٠	٢٢,٥١٢,٠٠
٥٢	بالعدد توريد وتركيب موتور رفع مياه قدرة ١,٥ حصان من أجود الأنواع كليبدا او ما يعقلها واللفة تشمل التوريد والتركيب والبقونه والاتوماتيك والتوصيلات الكهربائية ومفتاح التشغيل داخل قفص حديد للحماية وكل ما يلزم لتجهز العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد واحد)	عدد	١,٠٠	٣٤,٨٠٠,٠٠	٣٤,٨٠٠,٠٠
٥٣	بالعدد توريد وتركيب غرفة تفتيش بأبعاد ٦٠*٦٠*٦٠ سم من المعلى سمك ٢ سم ومحمل على البند كل ما يلزم لتجهز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد ثلاثة)	عدد	٣,٠٠	٥,٠٤٠,٠٠	١٥,١٢٠,٠٠
٥٤	بالعدد توريد لوحة إنذار حريق (من النوع المعنون ONE LOOP) ماركه APOLLO او ما يعقلها اعتماد UL/FM تعمل على جهد تيار ٢٤ فولت واللوحه كامله بالشاحن والبطاريات الليد اسيد وتعمل لمدة ٢٤ ساعة بعد انقطاع التيار وتقوم بالتحكم بأعمال التشغيل والمراقبة والبيان والإذار والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لتجهز العمل كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد واحد)	عدد	١,٠٠	٥٠,٤٠٠,٠٠	٥٠,٤٠٠,٠٠
٥٥	بالعدد توريد وتركيب حساس كهروضوئى Smoke ماركه APOLLO او ما يعقلها والبند يشمل اكسسوارات التركيب والبرمجة والاختبار وكل ما يلزم لتجهز الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد خمسة عشر)	عدد	١٥,٠٠	١,٨٠٠,٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠
٥٦	بالعدد توريد وتركيب كاشف حريق حرارى Heat ماركه APOLLO او ما يعقلها والبند يشمل اكسسوارات التركيب والبرمجة والاختبار وكل ما يلزم لتجهز الاعمال طبقا لاصول الصناعة. (بالعدد اثنان)	عدد	٢,٠٠	١,٨٠٠,٠٠	٣,٦٠٠,٠٠
٥٧	بالعدد توريد وتركيب وحدة Control Module والبند يشمل اكسسوارات التركيب والبرمجة والاختبار وكل ما يلزم لتجهز الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد واحد)	عدد	١,٠٠	١,٨٠٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠
٥٨	بالعدد توريد وتركيب زر إنذار حريق يدوى والبند يشمل اكسسوارات التركيب والبرمجة والاختبار وكل ما يلزم لتجهز الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد ثلاثة)	عدد	٣,٠٠	١,٩٢٠,٠٠	٥,٧٦٠,٠٠
٥٩	بالعدد توريد وتركيب سارية إنذار بلاشر تغطي صوت لا يقل عن ١٠٠ ديسبل والبند يشمل اكسسوارات التركيب والبرمجة والاختبار وكل ما يلزم لتجهز الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد اثنان)	عدد	٢,٠٠	١,٩٢٠,٠٠	٣,٨٤٠,٠٠
٦٠	بالعدد أعمال توريد وتركيب شبكة أرضى صومعية بكل ما يلزم من أعمال التوصيل والحفر والردم والتكسير إذا لزم الأمر، والشبكة عبارة عن عدد من أبر الأرضي للحصول على مقاومة الشبكة الأرضي لأزيد عن ٢ أوم وتوصيل الأبر فيما بينها بسلك نحاس غير معزول وذلك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد واحد)	عدد	١,٠٠	١٢٦,٠٠٠,٠٠	١٢٦,٠٠٠,٠٠
٦١	بالعتر الطولى توريد وتركيب مواسير PVC "٣" ومحمل على البند الحفر والردم برمال نظيفة وعمل غرف تفتيش بأبعاد مناسبة وكل ما يلزم لتجهز العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (سنة وتلاثون متر طولى)	م.ط	٣٦,٠٠	٣٧٤,٤٠	١٣,٤٧٨,٤٠
٦٢	بالعتر الطولى توريد وتركيب مواسير PVC "٤" ومحمل على البند الحفر والردم برمال نظيفة وعمل غرف تفتيش بأبعاد مناسبة وكل ما يلزم لتجهز العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (ثمانية وتلاثون متر طولى)	م.ط	٣٨,٠٠	٥٠٤,٠٠	١٩,١٥٢,٠٠
اجمالي اعمال الكهرباء					٢,٣١٠,٢٣٦,٤٠
اجمالي الاعمال الاعتيادية					٧,٩٢٧,٠٥٤,٨٠
الاجمالي عشرة مليون ومائتان وسبعة وثلاثون الف ومائتان وواحد وتسعون جنيها وعشرون قرشا					١٠,٢٣٧,٢٩١,٢٠

* في حالة المرور على محطات تحصيل الشركة الوطنية لأشياء وتنمية وإدارة الطرق بضاف قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازيين طبقا لألة الشركة الوطنية كالتالى :-

١. أعمال توريد التربة يتم إضافة مبلغ ١٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي

٢. أعمال طبقات الاساس يتم إضافة مبلغ ٢٥ جنيه لكل متر مكعب هندسي

٣. أعمال طبقات الاسفلت يتم إضافة مبلغ ٣٠ جنيه لكل متر مكعب هندسي

* بعد للشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة بحدود التعاقد التي تدخل في مكوناتها مواد محجيرة بعد موافقة السلطة المختصة

* يحق للشركة صرف فروع الأسعار والتعويضات سواء (بالزيادة / النقصان) للبند المنوه عليها بالتعاقد (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - البيتومين - السورار) طبقا لنشرة الأرقام القياسية للأشياء الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء طبقا لنسب التأثير المقدمة من الشركة من تاريخ امر الاسناد

١٥

