

مشروع اعمال الجسر الترابي والاساس لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي ومطار اسوان

(القطاع السادس من كم ٤.٥٠٠ حتى كم ٤.٧٧٠)

المنطقة العاشرة - اسوان

ال Benson	الكمية	الفناء	الاجمالي	رقم البند
أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠٪) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٣٠٠	٢٨-	٢٨-	١
- مسافة النقل حتى عن ٢ كم	٣٠٠	٢٧-	٢٧-	
- مسافة النقل لا تقل عن ١٠ كم	٣٩٧٥٠٠	٤٨-	٤٨-	
- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم				
أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات لاستكمال الجزيرة الوسطية بدون تشغيل بأسثناء الطبقة الأخيرة بإستخدام آلات التسوية بسمك ٢٥ سم يتم تشغيلها ودمكها (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠٪) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٣٠٠	٢٩-	٢٩-	٢
- مسافة النقل حتى عن ٢ كم	٣٠٠	١٩٦-	١٩٦-	
- مسافة النقل لا تقل عن ١٠ كم	٣٠٠	٤٤١-	٤٤١-	
- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم	٣٢٤٣٧٥	٣٣٦-	٣٣٦-	



البند	الكمية	الفئة	الاجمالي
٣	٣ م ١٠٠	١٥٠	١٥٠٠
٤	٣ م ١٢٧٠.٥	٢٠	٢٥٤٠



(الف ومائتان وسبعين متر مكعب ونصف)

الرقم البند	البند	الكمية	الفئة	الاجمالي
٥	<p>اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة (يتم تحديد الأجهاد باخذ عينات مقاس $10 \times 10 \times 10$ سم من هذه التربة للتحقق من اجهاد الكسر) ولا تعتبر الكتل الصخرية عندما يقل وزنها عن ٥٠ كجم او تتوارد متفرقة اثناء اعمال الحفر ومحمل على البند الاتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تحويل ونقل ناتج الحفر لمسافة ٥٠٠ متر. - ارنكة الميل الجانبي باستخدام المعدات الميكانيكية. - توريد ارتبطة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بایستخدام الات التسوية بسمك لا يقل عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠٪) ورشها بالماء الاصولية للوصول الى النسبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى). <p>ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <ul style="list-style-type: none"> - اجهاد (٤٠٠-١٠٠) كجم / سم - اجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم / سم - اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم / سم 			
٦	<p>اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجة الطبيعية ناتج المهزات بسمك ٤٠ سم والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٦٠٪ ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠٪ وفردها وتشغيلها على طبقات والتسوية باستخدام الات التسوية الحديثة (جريدر مزود بحساسات ليزر) على الا يزيد سماك الطبقة بعد تمام الدmk عن ٢٠ سم ورشها بالماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨٪ من الكثافة المعملية والفقمة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقالية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف،</p> <p>(الف ومائة واثنان وخمسون متر مكعب)</p>	٣ م ١١٥٢	٥٧٥٠,٠٠ جنية	١٤٩٧٦٠ ١٣٠ مائة وأربعين وخمسون جنية



(تسليمه بمائة وأربعين وخمسون الى جنية)
رسومات مهندس المشرف