

- على المقاول التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر .

أعمال العدائيات للقوى الكهربائية أسفل مسار القطار الكهربائي السريع
الخط الأول (أعين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
الشروط الخاصة

الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع

- تجهيزات المقاول الموقعية (يتم توفيرها لمرة واحدة فقط بذات قطاع المقاول)

خلال أسبوع من تاريخ استلام الموقع يلتزم المقاول بإنشاء مكاتب لائقة لجهاز الاشراف و الاستشارى مزودة بالأثاث و المكيفات و الحمام و البوفيه بمساحة لا تقل عن ٦٠ مترمسطح وتكون مجهزة بكافة التركيبات والتوصيلات الكهربائية والصحية ومكيفات الهواء والفرش والأثاث المناسب وكذا اجهزة الحاسب الالى بالعدد المناسب وتوفير خدمة الانترنت ومصدر كهربى ٢٢٠ فولت طول اليوم ومصدر للمياه النظيفة الصالحة للشرب وخزان صرف صحى بالاضافة الى وجود كرفان متحرك و يلتزم المقاول بتجهيز موقع العمل بجميع الإجراءات التي تكفل تنفيذ المشروع بمستوى هندسى وفنى طبقاً للتعاقد وبما يكفل العمل ٢٤ ساعة بنظام الورديات وتوفير جميع المهام والمستلزمات التي تمكن جهاز الاشراف من السيطرة ومتابعة ومواصلة الأعمال بين المواقع المختلفة بالمشروع وفى حالة تقاعس الشركة عن توفير المستلزمات والمهام اللازمة المشار إليها بعالية يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (فقط وقدرة الف جنيهاً لاغير) يومياً.

و يلتزم المقاول باجراء الاختبارات اللازمة مع ضمان توصيل العينات وإحضار النتائج في وجود طاقم الاشراف بأسلوب آمن بمعمل المنطقة المشرفة والمعامل المركزية بالهيئة بمدينة نصر ومعامل الجامعات والهيئات المختلفة و فى اى وقت يراه جهاز الاشراف والمهندس المشرف

(يتم توفيره لمرة واحدة فقط بذات قطاع المقاول)

- معمل الموقع

مبنى المعمل :

خلال ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد يقوم المقاول بإنشاء معمل اختبارات متكامل بالموقع او بمحطة الخلط وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة بجميع مرافقه (أثاث، معدات، أجهزة) وتزويده بالمياه والكهرباء طوال فترة المشروع لإستخدامه فى إجراء التجارب الموقعية وفقاً للتفصيل التالي:

- عدد ٢ مكتب و ٨ مقاعد على الأقل.
- مصدر كهرباء ٢٢٠ فولت ١٥ أمبير، وتكييف هواء وإضاءة كافية.
- طاولات وبنشات للعمل من الخشب أو الخرسانة.
- جهاز كمبيوتر أحدث إصدار بمشتملاته مع طابعة ليزر A4 وسكانر.
- مصدر كهرباء ٣٨٠ فولت ثلاثة أوجه مع مقابس مناسبة لفرن التجفيف.
- أرضيات خرسانية للعمل بسمك ١٢٥ مم ذات سطح ناعم وصلب.
- مصدر للمياه النظيفة وبسعة تخزينية لا تقل عن ٧٠٠ لتر.
- وسائل إطفاء الحريق من طفايات والتي يجب ألا تقل عن ٥,٢ كم من سائل الإطفاء موزعة ومعلقة على الحائط فى مكان مناسب ويتم الكشف عليها وشحنها دورياً.
- مراوح طرد.
- ركائز لتثبيت الأجهزة عند اللزوم.
- حمام مائى لمعالجة عينات الخرسانة بمساحة متر مسطح وعمق ٦٠ سم من الخرسانة أو الطوب المحمر أو أى مادة أخرى مناسبة.

الإختبارات :

يتم تجهيز معمل الموقع وتزويده بالأجهزة اللازمة بحيث تسمح بإجراء الإختبارات القياسية التالية وأية اختبارات أخرى ورد ذكرها بالمواصفات :

أعمال العدائيات للقوى الكهريائية أسفل مسار القطار الكهريائي السريع
الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
الشروط الخاصة

Soils	AASHTO/ ASTM
- Mechanical Analysis of Soils	T 88
- Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils	T 89
- Density of Soil In-place by the Sand-Cone Method	T 191
- Sand Equivalent Test	T 176
- Moisture Density Relations of Soils using a 10-pound Hammer and 18-inch Drop	T 180
- California Bearing Ratio (CBR)	T 193



AGGREGATES (If exist)	AASHTO/ ASTM
- Mechanical Analysis of Aggregates	T 88
- Unit Weight of Aggregate	T 19
- Organic Impurities in Sand for Concrete	T 21
- Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates	T 84
- Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates	T 85
- Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angeles Machine	T 96
- Clay lumps and friable particles in aggregate	T 112



أعمال الإعدادات للقوى الكهربائية أسفل مسار القطار الكهربائي السريع
الخط الأول (ألمين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
الشروط الخاصة

CONCRETE (If exist)	AASHTO/ ASTM
- Compressive Strength of Molded Concrete Cubes	ES1658
- Making and Curing Concrete Compressive and Flexural Strength Test Specimens in the Field	T 23
- Quantity of Water to be used in Concrete	T 26
- Slump of Portland cement Concrete	T 119
- Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory	T 126
- Sampling Fresh Concrete	T 141

وتؤول ملكية المعدات والأجهزة جميعاً للمقاول بعد إنتهاء الأعمال وتسليم المشروع ويلتزم المقاول بتأمين كافة المتطلبات الموافقة عليها من قبل المهندس واللازمة لأخذ العينات واختبارها وتشغيل المعمل، ويكون المعمل بالقرب من مكتب المهندس أو أى مكان آخر يوافق عليه المهندس، ويتم تزويد المعمل بالفنيين والعمال المهرة ولا يتم إقصاء أى فنى سبق اعتماده للعمل بالمعمل دون موافقة المهندس المشرف.

وسيمت إجراء كافة الإختبارات المعملية فى معمل الموقع و المعامل المركزية بالهيئة وهما المرجع الوحيد لإختبارات الجودة للمشروع ، وفى حال تعذر ذلك فيمكن إجرائها بموافقة الهيئة بأية جهة حكومية تحددها الهيئة أو أية جهة أخرى مستقلة متخصصة ومعتمدة تحددها الهيئة فى حال عدم إمكان الفحص فى المراكز الحكومية فى مصر او خارجها. هذا و يتم إعتناء معايرة الخلاطات و أجهزة المعمل بالموقع من قبل المعامل المركزية بالهيئة . يقوم المقاول بتوفير مهندس مواد للقيام بالإختبارات المطلوبة طبقاً للعقد على ألا تقل خبرته عن ١٥ عاماً فى إختبارات المواد الترابية ومواد البناء ويكون لديه المؤهل المناسب، ويتم إعتناء مؤهلاته من المهندس بالإضافة إلى عدد ٣ فنيين مهرة وأية عمالة أخرى لازمة لأخذ العينات وتشغيل المعمل.

مع عدم السماح ببدء العمل فى أى مرحلة من مراحل المشروع الا بعد قيام المقاول بتوفير وتجهيز كافة اجهزة المعمل اللازمة لاجراء الاختبارات المطلوبة لتلك المرحلة وفقاً للبرنامج الزمنى المعتمد .

٣ - أجهزة المساحة

المقاول مسئول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسيب (ميزان رقمي) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الإستشارى أو المهندس المشرف فى تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسئول عن معايرتها دورياً وإستبدال أى منها فى حال إرسالها للصيانة، طبقاً لأحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة و تؤول ملكيتها للمقاول بعد نهو الاعمال و الاستلام الابتدائى للمشروع.

٤ - لوحات المشروع (يتم توفيرها لمرة واحدة فقط بذات قطاع المقاول)

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وتثبيت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد أدنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعند نهايته بالإتجاه المعاكس و بالمواقع التى تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء

العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم بإزالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخضع غرامة بواقع ٥٠٠٠ جنيه شهرياً على كل لوحة لا يتم تركيبها .

٥ - البرنامج الزمنى وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمنى حسب المبين بالمادة رقم ١٢ بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية فى هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمنى منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترحة فى التنفيذ مع توضيح هذه التدفقات النقدية لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها ببعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح التدفق الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام

٢١٠٠٩٢٠٩٣٠٩٤٠٩٥٠٩٦٠٩٧٠٩٨٠٩٩٠١٠٠٠
٠٩٩٠١٠٠٠١٠١٠١٠٢٠١٠٣٠١٠٤٠١٠٥٠١٠٦٠١٠٧٠١٠٨٠١٠٩٠١١٠٠١١١٠١١٢٠١١٣٠١١٤٠١١٥٠١١٦٠١١٧٠١١٨٠١١٩٠١٢٠٠١٢٠١٢٠٢٠٣٠١٢٠٤٠١٢٠٥٠١٢٠٦٠١٢٠٧٠١٢٠٨٠١٢٠٩٠١٢١٠٠١٢١٠١٢١٠٢٠١٢١٠٣٠١٢١٠٤٠١٢١٠٥٠١٢١٠٦٠١٢١٠٧٠١٢١٠٨٠١٢١٠٩٠١٢١١٠١٢١١١٠١٢١١٢٠١٢١١٣٠١٢١١٤٠١٢١١٥٠١٢١١٦٠١٢١١٧٠١٢١١٨٠١٢١١٩٠١٢١٢٠١٢١٢١٠١٢١٢٢٠١٢١٢٣٠١٢١٢٤٠١٢١٢٥٠١٢١٢٦٠١٢١٢٧٠١٢١٢٨٠١٢١٢٩٠١٢١٣٠١٢١٣١٠١٢١٣٢٠١٢١٣٣٠١٢١٣٤٠١٢١٣٥٠١٢١٣٦٠١٢١٣٧٠١٢١٣٨٠١٢١٣٩٠١٢١٤٠١٢١٤١٠١٢١٤٢٠١٢١٤٣٠١٢١٤٤٠١٢١٤٥٠١٢١٤٦٠١٢١٤٧٠١٢١٤٨٠١٢١٤٩٠١٢١٥٠١٢١٥١٠١٢١٥٢٠١٢١٥٣٠١٢١٥٤٠١٢١٥٥٠١٢١٥٦٠١٢١٥٧٠١٢١٥٨٠١٢١٥٩٠١٢١٦٠١٢١٦١٠١٢١٦٢٠١٢١٦٣٠١٢١٦٤٠١٢١٦٥٠١٢١٦٦٠١٢١٦٧٠١٢١٦٨٠١٢١٦٩٠١٢١٧٠١٢١٧١٠١٢١٧٢٠١٢١٧٣٠١٢١٧٤٠١٢١٧٥٠١٢١٧٦٠١٢١٧٧٠١٢١٧٨٠١٢١٧٩٠١٢١٨٠١٢١٨١٠١٢١٨٢٠١٢١٨٣٠١٢١٨٤٠١٢١٨٥٠١٢١٨٦٠١٢١٨٧٠١٢١٨٨٠١٢١٨٩٠١٢١٩٠١٢١٩١٠١٢١٩٢٠١٢١٩٣٠١٢١٩٤٠١٢١٩٥٠١٢١٩٦٠١٢١٩٧٠١٢١٩٨٠١٢١٩٩٠١٢٢٠٠١٢٢٠١٢٢٠٢٠١٢٢٠٣٠١٢٢٠٤٠١٢٢٠٥٠١٢٢٠٦٠١٢٢٠٧٠١٢٢٠٨٠١٢٢٠٩٠١٢٢١٠١٢٢١١٠١٢٢١٢٠١٢٢١٣٠١٢٢١٤٠١٢٢١٥٠١٢٢١٦٠١٢٢١٧٠١٢٢١٨٠١٢٢١٩٠١٢٢٢٠١٢٢٢١٠١٢٢٢٢٠١٢٢٢٣٠١٢٢٢٤٠١٢٢٢٥٠١٢٢٢٦٠١٢٢٢٧٠١٢٢٢٨٠١٢٢٢٩٠١٢٢٣٠١٢٢٣١٠١٢٢٣٢٠١٢٢٣٣٠١٢٢٣٤٠١٢٢٣٥٠١٢٢٣٦٠١٢٢٣٧٠١٢٢٣٨٠١٢٢٣٩٠١٢٢٤٠١٢٢٤١٠١٢٢٤٢٠١٢٢٤٣٠١٢٢٤٤٠١٢٢٤٥٠١٢٢٤٦٠١٢٢٤٧٠١٢٢٤٨٠١٢٢٤٩٠١٢٢٥٠١٢٢٥١٠١٢٢٥٢٠١٢٢٥٣٠١٢٢٥٤٠١٢٢٥٥٠١٢٢٥٦٠١٢٢٥٧٠١٢٢٥٨٠١٢٢٥٩٠١٢٢٦٠١٢٢٦١٠١٢٢٦٢٠١٢٢٦٣٠١٢٢٦٤٠١٢٢٦٥٠١٢٢٦٦٠١٢٢٦٧٠١٢٢٦٨٠١٢٢٦٩٠١٢٢٧٠١٢٢٧١٠١٢٢٧٢٠١٢٢٧٣٠١٢٢٧٤٠١٢٢٧٥٠١٢٢٧٦٠١٢٢٧٧٠١٢٢٧٨٠١٢٢٧٩٠١٢٢٨٠١٢٢٨١٠١٢٢٨٢٠١٢٢٨٣٠١٢٢٨٤٠١٢٢٨٥٠١٢٢٨٦٠١٢٢٨٧٠١٢٢٨٨٠١٢٢٨٩٠١٢٢٩٠١٢٢٩١٠١٢٢٩٢٠١٢٢٩٣٠١٢٢٩٤٠١٢٢٩٥٠١٢٢٩٦٠١٢٢٩٧٠١٢٢٩٨٠١٢٢٩٩٠١٢٣٠٠١٢٣٠١٢٣٠١٢٣٠٢٠١٢٣٠٣٠١٢٣٠٤٠١٢٣٠٥٠١٢٣٠٦٠١٢٣٠٧٠١٢٣٠٨٠١٢٣٠٩٠١٢٣١٠١٢٣١١٠١٢٣١٢٠١٢٣١٣٠١٢٣١٤٠١٢٣١٥٠١٢٣١٦٠١٢٣١٧٠١٢٣١٨٠١٢٣١٩٠١٢٣٢٠١٢٣٢١٠١٢٣٢٢٠١٢٣٢٣٠١٢٣٢٤٠١٢٣٢٥٠١٢٣٢٦٠١٢٣٢٧٠١٢٣٢٨٠١٢٣٢٩٠١٢٣٣٠١٢٣٣١٠١٢٣٣٢٠١٢٣٣٣٠١٢٣٣٤٠١٢٣٣٥٠١٢٣٣٦٠١٢٣٣٧٠١٢٣٣٨٠١٢٣٣٩٠١٢٣٤٠١٢٣٤١٠١٢٣٤٢٠١٢٣٤٣٠١٢٣٤٤٠١٢٣٤٥٠١٢٣٤٦٠١٢٣٤٧٠١٢٣٤٨٠١٢٣٤٩٠١٢٣٥٠١٢٣٥١٠١٢٣٥٢٠١٢٣٥٣٠١٢٣٥٤٠١٢٣٥٥٠١٢٣٥٦٠١٢٣٥٧٠١٢٣٥٨٠١٢٣٥٩٠١٢٣٦٠١٢٣٦١٠١٢٣٦٢٠١٢٣٦٣٠١٢٣٦٤٠١٢٣٦٥٠١٢٣٦٦٠١٢٣٦٧٠١٢٣٦٨٠١٢٣٦٩٠١٢٣٧٠١٢٣٧١٠١٢٣٧٢٠١٢٣٧٣٠١٢٣٧٤٠١٢٣٧٥٠١٢٣٧٦٠١٢٣٧٧٠١٢٣٧٨٠١٢٣٧٩٠١٢٣٨٠١٢٣٨١٠١٢٣٨٢٠١٢٣٨٣٠١٢٣٨٤٠١٢٣٨٥٠١٢٣٨٦٠١٢٣٨٧٠١٢٣٨٨٠١٢٣٨٩٠١٢٣٩٠١٢٣٩١٠١٢٣٩٢٠١٢٣٩٣٠١٢٣٩٤٠١٢٣٩٥٠١٢٣٩٦٠١٢٣٩٧٠١٢٣٩٨٠١٢٣٩٩٠١٢٤٠٠١٢٤٠١٢٤٠١٢٤٠٢٠١٢٤٠٣٠١٢٤٠٤٠١٢٤٠٥٠١٢٤٠٦٠١٢٤٠٧٠١٢٤٠٨٠١٢٤٠٩٠١٢٤١٠١٢٤١١٠١٢٤١٢٠١٢٤١٣٠١٢٤١٤٠١٢٤١٥٠١٢٤١٦٠١٢٤١٧٠١٢٤١٨٠١٢٤١٩٠١٢٤٢٠١٢٤٢١٠١٢٤٢٢٠١٢٤٢٣٠١٢٤٢٤٠١٢٤٢٥٠١٢٤٢٦٠١٢٤٢٧٠١٢٤٢٨٠١٢٤٢٩٠١٢٤٣٠١٢٤٣١٠١٢٤٣٢٠١٢٤٣٣٠١٢٤٣٤٠١٢٤٣٥٠١٢٤٣٦٠١٢٤٣٧٠١٢٤٣٨٠١٢٤٣٩٠١٢٤٤٠١٢٤٤١٠١٢٤٤٢٠١٢٤٤٣٠١٢٤٤٤٠١٢٤٤٥٠١٢٤٤٦٠١٢٤٤٧٠١٢٤٤٨٠١٢٤٤٩٠١٢٤٥٠١٢٤٥١٠١٢٤٥٢٠١٢٤٥٣٠١٢٤٥٤٠١٢٤٥٥٠١٢٤٥٦٠١٢٤٥٧٠١٢٤٥٨٠١٢٤٥٩٠١٢٤٦٠١٢٤٦١٠١٢٤٦٢٠١٢٤٦٣٠١٢٤٦٤٠١٢٤٦٥٠١٢٤٦٦٠١٢٤٦٧٠١٢٤٦٨٠١٢٤٦٩٠١٢٤٧٠١٢٤٧١٠١٢٤٧٢٠١٢٤٧٣٠١٢٤٧٤٠١٢٤٧٥٠١٢٤٧٦٠١٢٤٧٧٠١٢٤٧٨٠١٢٤٧٩٠١٢٤٨٠١٢٤٨١٠١٢٤٨٢٠١٢٤٨٣٠١٢٤٨٤٠١٢٤٨٥٠١٢٤٨٦٠١٢٤٨٧٠١٢٤٨٨٠١٢٤٨٩٠١٢٤٩٠١٢٤٩١٠١٢٤٩٢٠١٢٤٩٣٠١٢٤٩٤٠١٢٤٩٥٠١٢٤٩٦٠١٢٤٩٧٠١٢٤٩٨٠١٢٤٩٩٠١٢٥٠٠١٢٥٠١٢٥٠١٢٥٠٢٠١٢٥٠٣٠١٢٥٠٤٠١٢٥٠٥٠١٢٥٠٦٠١٢٥٠٧٠١٢٥٠٨٠١٢٥٠٩٠١٢٥١٠١٢٥١١٠١٢٥١٢٠١٢٥١٣٠١٢٥١٤٠١٢٥١٥٠١٢٥١٦٠١٢٥١٧٠١٢٥١٨٠١٢٥١٩٠١٢٥٢٠١٢٥٢١٠١٢٥٢٢٠١٢٥٢٣٠١٢٥٢٤٠١٢٥٢٥٠١٢٥٢٦٠١٢٥٢٧٠١٢٥٢٨٠١٢٥٢٩٠١٢٥٣٠١٢٥٣١٠١٢٥٣٢٠١٢٥٣٣٠١٢٥٣٤٠١٢٥٣٥٠١٢٥٣٦٠١٢٥٣٧٠١٢٥٣٨٠١٢٥٣٩٠١٢٥٤٠١٢٥٤١٠١٢٥٤٢٠١٢٥٤٣٠١٢٥٤٤٠١٢٥٤٥٠١٢٥٤٦٠١٢٥٤٧٠١٢٥٤٨٠١٢٥٤٩٠١٢٥٥٠١٢٥٥١٠١٢٥٥٢٠١٢٥٥٣٠١٢٥٥٤٠١٢٥٥٥٠١٢٥٥٦٠١٢٥٥٧٠١٢٥٥٨٠١٢٥٥٩٠١٢٥٦٠١٢٥٦١٠١٢٥٦٢٠١٢٥٦٣٠١٢٥٦٤٠١٢٥٦٥٠١٢٥٦٦٠١٢٥٦٧٠١٢٥٦٨٠١٢٥٦٩٠١٢٥٧٠١٢٥٧١٠١٢٥٧٢٠١٢٥٧٣٠١٢٥٧٤٠١٢٥٧٥٠١٢٥٧٦٠١٢٥٧٧٠١٢٥٧٨٠١٢٥٧٩٠١٢٥٨٠١٢٥٨١٠١٢٥٨٢٠١٢٥٨٣٠١٢٥٨٤٠١٢٥٨٥٠١٢٥٨٦٠١٢٥٨٧٠١٢٥٨٨٠١٢٥٨٩٠١٢٥٩٠١٢٥٩١٠١٢٥٩٢٠١٢٥٩٣٠١٢٥٩٤٠١٢٥٩٥٠١٢٥٩٦٠١٢٥٩٧٠١٢٥٩٨٠١٢٥٩٩٠١٢٦٠٠١٢٦٠١٢٦٠١٢٦٠٢٠١٢٦٠٣٠١٢٦٠٤٠١٢٦٠٥٠١٢٦٠٦٠١٢٦٠٧٠١٢٦٠٨٠١٢٦٠٩٠١٢٦١٠١٢٦١١٠١٢٦١٢٠١٢٦١٣٠١٢٦١٤٠١٢٦١٥٠١٢٦١٦٠١٢٦١٧٠١٢٦١٨٠١٢٦١٩٠١٢٦٢٠١٢٦٢١٠١٢٦٢٢٠١٢٦٢٣٠١٢٦٢٤٠١٢٦٢٥٠١٢٦٢٦٠١٢٦٢٧٠١٢٦٢٨٠١٢٦٢٩٠١٢٦٣٠١٢٦٣١٠١٢٦٣٢٠١٢٦٣٣٠١٢٦٣٤٠١٢٦٣٥٠١٢٦٣٦٠١٢٦٣٧٠١٢٦٣٨٠١٢٦٣٩٠١٢٦٤٠١٢٦٤١٠١٢٦٤٢٠١٢٦٤٣٠١٢٦٤٤٠١٢٦٤٥٠١٢٦٤٦٠١٢٦٤٧٠١٢٦٤٨٠١٢٦٤٩٠١٢٦٥٠١٢٦٥١٠١٢٦٥٢٠١٢٦٥٣٠١٢٦٥٤٠١٢٦٥٥٠١٢٦٥٦٠١٢٦٥٧٠١٢٦٥٨٠١٢٦٥٩٠١٢٦٦٠١٢٦٦١٠١٢٦٦٢٠١٢٦٦٣٠١٢٦٦٤٠١٢٦٦٥٠١٢٦٦٦٠١٢٦٦٧٠١٢٦٦٨٠١٢٦٦٩٠١٢٦٧٠١٢٦٧١٠١٢٦٧٢٠١٢٦٧٣٠١٢٦٧٤٠١٢٦٧٥٠١٢٦٧٦٠١٢٦٧٧٠١٢٦٧٨٠١٢٦٧٩٠١٢٦٨٠١٢٦٨١٠١٢٦٨٢٠١٢٦٨٣٠١٢٦٨٤٠١٢٦٨٥٠١٢٦٨٦٠١٢٦٨٧٠١٢٦٨٨٠١٢٦٨٩٠١٢٦٩٠١٢٦٩١٠١٢٦٩٢٠١٢٦٩٣٠١٢٦٩٤٠١٢٦٩٥٠١٢٦٩٦٠١٢٦٩٧٠١٢٦٩٨٠١٢٦٩٩٠١٢٧٠٠١٢٧٠١٢٧٠١٢٧٠٢٠١٢٧٠٣٠١٢٧٠٤٠١٢٧٠٥٠١٢٧٠٦٠١٢٧٠٧٠١٢٧٠٨٠١٢٧٠٩٠١٢٧١٠١٢٧١١٠١٢٧١٢٠١٢٧١٣٠١٢٧١٤٠١٢٧١٥٠١٢٧١٦٠١٢٧١٧٠١٢٧١٨٠١٢٧١٩٠١٢٧٢٠١٢٧٢١٠١٢٧٢٢٠١٢٧٢٣٠١٢٧٢٤٠١٢٧٢٥٠١٢٧٢٦٠١٢٧٢٧٠١٢٧٢٨٠١٢٧٢٩٠١٢٧٣٠١٢٧٣١٠١٢٧٣٢٠١٢٧٣٣٠١٢٧٣٤٠١٢٧٣٥٠١٢٧٣٦٠١٢٧٣٧٠١٢٧٣٨٠١٢٧٣٩٠١٢٧٤٠١٢٧٤١٠١٢٧٤٢٠١٢٧٤٣٠١٢٧٤٤٠١٢٧٤٥٠١٢٧٤٦٠١٢٧٤٧٠١٢٧٤٨٠١٢٧٤٩٠١٢٧٥٠١٢٧٥١٠١٢٧٥٢٠١٢٧٥٣٠١٢٧٥٤٠١٢٧٥٥٠١٢٧٥٦٠١٢٧٥٧٠١٢٧٥٨٠١٢٧٥٩٠١٢٧٦٠١٢٧٦١٠١٢٧٦٢٠١٢٧٦٣٠١٢٧٦٤٠١٢٧٦٥٠١٢٧٦٦٠١٢٧٦٧٠١٢٧٦٨٠١٢٧٦٩٠١٢٧٧٠١٢٧٧١٠١٢٧٧٢٠١٢٧٧٣٠١٢٧٧٤٠١٢٧٧٥٠١٢٧٧٦٠١٢٧٧٧٠١٢٧٧٨٠١٢٧٧٩٠١٢٧٨٠١٢٧٨١٠١٢٧٨٢٠١٢٧٨٣٠١٢٧٨٤٠١٢٧٨٥٠١٢٧٨٦٠١٢٧٨٧٠١٢٧٨٨٠١٢٧٨٩٠١٢٧٩٠١٢٧٩١٠١٢٧٩٢٠١٢٧٩٣٠١٢٧٩٤٠١٢٧٩٥٠١٢٧٩٦٠١٢٧٩٧٠١٢٧٩٨٠١٢٧٩٩٠١٢٨٠٠١٢٨٠١٢٨٠١٢٨٠٢٠١٢٨٠٣٠١٢٨٠٤٠١٢٨٠٥٠١٢٨٠٦٠١٢٨٠٧٠١٢٨٠٨٠١٢٨٠٩٠١٢٨١٠١٢٨١١٠١٢٨١٢٠١٢٨١٣٠١٢٨١٤٠١٢٨١٥٠١٢٨١٦٠١٢٨١٧٠١٢٨١٨٠١٢٨١٩٠١٢٨٢٠١٢٨٢١٠١٢٨٢٢٠١٢٨٢٣٠١٢٨٢٤٠١٢٨٢٥٠١٢٨٢٦٠١٢٨٢٧٠١٢٨٢٨٠١٢٨٢٩٠١٢٨٣٠١٢٨٣١٠١٢٨٣٢٠١٢٨٣٣٠١٢٨٣٤٠١٢٨٣٥٠١٢٨٣٦٠١٢٨٣٧٠١٢٨٣٨٠١٢٨٣٩٠١٢٨٤٠١٢٨٤١٠١٢٨٤٢٠١٢٨٤٣٠١٢٨٤٤٠١٢٨٤٥٠١٢٨٤٦٠١٢٨٤٧٠١٢٨٤٨٠١٢٨٤٩٠١٢٨٥٠١٢٨٥١٠١٢٨٥٢٠١٢٨٥٣٠١٢٨٥٤٠١٢٨٥٥٠١٢٨٥٦٠١٢٨٥٧٠١٢٨٥٨٠١٢٨٥٩٠١٢٨٦٠١٢٨٦١٠١٢٨٦٢٠١٢٨٦٣٠١٢٨٦٤٠١٢٨٦٥٠١٢٨٦٦٠١٢٨٦٧٠١٢٨٦٨٠١٢٨٦٩٠١٢٨٧٠١٢٨٧١٠١٢٨٧٢٠١٢٨٧٣٠١٢٨٧٤٠١٢٨٧٥٠١٢٨٧٦٠١٢٨٧٧٠١٢٨٧٨٠١٢٨٧٩٠١٢٨٨٠١٢٨٨١٠١٢٨٨٢٠١٢٨٨٣٠١٢٨٨٤٠١٢٨٨٥٠١٢٨٨٦٠١٢٨٨٧٠١٢٨٨٨٠١٢٨٨٩٠١٢٨٩٠١٢٨٩١٠١٢٨٩٢٠١٢٨٩٣٠١٢٨٩٤٠١٢٨٩٥٠١٢٨٩٦٠١٢٨٩٧٠١٢٨٩٨٠١٢٨٩٩٠١٢٩٠٠١٢٩٠١٢٩٠١٢٩٠٢٠١٢٩٠٣٠١٢٩٠٤٠١٢٩٠٥٠١٢٩٠٦٠١٢٩٠٧٠١٢٩٠٨٠١٢٩٠٩٠١٢٩١٠١٢٩١١٠١٢٩١٢٠١٢٩١٣٠١٢٩١٤٠١٢٩١٥٠١٢٩١٦٠١٢٩١٧٠١٢٩١٨٠١٢٩١٩٠١٢٩٢٠١٢٩٢١٠١٢٩٢٢٠١٢٩٢٣٠١٢٩٢٤٠١٢٩٢٥٠١٢٩٢٦٠١٢٩٢٧٠١٢٩٢٨٠١٢٩٢٩٠١٢٩٣٠١٢٩٣١٠١٢٩٣٢٠١٢٩٣٣٠١٢٩٣٤٠١٢٩٣٥٠١٢٩٣٦٠١٢٩٣٧٠١٢٩٣٨٠١٢٩٣٩٠١٢٩٤٠١٢٩٤١٠١٢٩٤٢٠١٢٩٤٣٠١٢٩٤٤٠١٢٩٤٥٠١٢٩٤٦٠١٢٩٤٧٠١٢٩٤٨٠١٢٩٤٩٠١٢٩٥٠١٢٩٥١٠١٢٩٥٢٠١٢٩٥٣٠١٢٩٥٤٠١٢٩٥٥٠١٢٩٥٦٠١٢٩٥٧٠١٢٩٥٨٠١٢٩٥٩٠١٢٩٦٠١٢٩٦١٠١٢٩٦٢٠١٢٩٦٣٠١٢٩٦٤٠١٢٩٦٥٠١٢٩٦٦٠١٢٩٦٧٠١٢٩٦٨٠١٢٩٦٩٠١٢٩٧٠١٢٩٧١٠١٢٩٧٢٠١٢٩٧٣٠١٢٩٧٤٠١٢٩٧٥٠١٢٩٧٦٠١٢٩٧٧٠١٢٩٧٨٠١٢٩٧٩٠١٢٩٨٠١٢٩٨١٠١٢٩٨٢٠١٢٩٨٣٠١٢٩٨٤٠١٢٩٨٥٠١٢٩٨٦٠١٢٩٨٧٠١٢٩٨٨٠١٢٩٨٩٠١٢٩٩٠١٢٩٩١٠١٢٩٩٢٠١٢٩

أعمال الأعدايات للقوى الكهربائية أسفل مسار القطار الكهربائي السريع
الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
الشروط الخاصة

برنامج (Primavera) أو (Microsoft Project) بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبنود العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس على أن يتم ارفاق البرنامج الزمني المعتمد مع أول مستخلص جاري وكذلك تقديم التحديثات للبرنامج الزمني المعتمد مع كل مستخلص جاري . وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندس المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم إحساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية . و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية وفروق الأسعار . سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم إحساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيتومين والسولار وحديد التسليح والاسمنت.

ثانياً : متطلبات الإنشاء

أ - تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول ان يكون مدركا أن الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم (من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجية مفصلة توضح مقترحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة " التنظيمات المرورية " من متطلبات الإنشاء والمقاول مسئول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الأكثاف الجانبية او الحواجز الجانبية او أي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندس المشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وبموجب يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون أية تكلفة إضافية على المالك. ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لتخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعمول بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ، ويتحمل المقاول المسئولية المادية والجنائية عن أية حوادث او اضرار تقع على مستخدمي الطريق او أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب اخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقصيره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسئول عن عمل كافة التنسيق اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت وإستصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص ويتحمل المقاول أية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تقصيره في تأمين سلامة المرور وسوف توقع غرامة مقدارها خمسة الاف جنيه عن اليوم الواحد في حالة عدم قيام المقاول بعمل الاحتياجات اللازمة لتنظيم حركة المرور بالموقع هذا بالإضافة الى حق الهيئة في توفير كافة وسائل تأمين سلامة المرور بموقع العمل على حساب المقاول دون حق اعتراض منه

ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفقته الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب العملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها . يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يعتمده المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.



أعمال العدائيات للقوى الكهربائية أسفل مسار القطار الكهربائي السريع
الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
الشروط الخاصة

- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمن والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقائية (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مستوى التأكد على إرتدائهم للأمان للعاملين و الزى المناسب (خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ) ، وإذا تبين أن مهندس الأمن غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول إستبداله بمهندس آخر يعتمد عليه المهندس.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثلي الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات او التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.

ويبدأ التأمين بمجرد استلام الموقع مباشرة وحتى الانتهاء من أعمال الاستلام الابتدائي للعملية ويكون التأمين لعدد (٤) افراد بالفئات المبينة: -

مهندس : ٧٥٠٠٠ (خمسة وسبعون الف جنيهه)

مساعداً مهندس او ملاحظ فنى : ٣٠٠٠٠ (ثلاثون الف جنيهه) للفرد.

سائق معدة او سيارة ومن فى حكمهم : ١٥٠٠٠ (خمسة عشر الف جنيهه) للفرد.

عامل عادى : ١٠٠٠٠ (عشرة الاف جنيهه) للفرد .

وعلى المقاول ان يقدم بوليصة التأمين للهيئة فور استلامه لموقع العملية والا كان للهيئة ان تقوم بالتأمين على حسابه وتحت مسؤوليته دون ان تكون ملزمة بذلك..

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثلي الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات او التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.

د - الوصول للموقع

المقاول مسئول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معدات والعاملين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثلي الهيئة والمهندس أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى مواقع الأعمال الجارى تنفيذها .

هـ - إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول عن إزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامى إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما يتكفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذى يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقته.

و - استلام المشروع واختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترح مع برنامج زمنى للفحوصات المطلوبة للإستلام وكافة اختبارات التشغيل لإعتماده من المهندس قبل بدء أعمال الإستلام. عندما يحين موعد الإستلام الإبتدائى للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفى حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتخضم التكاليف مع المصاريف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلص الختامى، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهى تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيبات فى وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

ز - الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتماده، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمده من المهندس وسيقوم بإجراء الاختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات اللازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام بالكشف والفحوصات المعملية ، على ان تكون طلبات بدء واستلام الأعمال واعتماد المواد وفقاً للنماذج المرفقة ملحق رقم ٣.

ح - طلب الاستلام

لاستلام الأعمال الموقعية اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد لهذه الخصوص، ويتحمل المقاول مسئولية إعداد وتوريد

ب.ن.ق. ١٠٤٩٥ ب.ن.ق. ٦٤٣ ب.ن.ق. ٢١٠
م.ن.ق. ٠٤٩

أعمال العدائيات للقوى الكهربائية أسفل مسار القطار الكهربائي السريع
الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
الشروط الخاصة

نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأى نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

ط - المواصفات القياسية

تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والإختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المذكورة بالبند رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

ي - قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أية أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتكلفتها بإعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فينبغى عليه الحصول أولاً على أمر كتابى من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة فى نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافى ولن يتم الدفع عن أية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.

ك - المخططات التسقيية

حسبما يكون ضروريا سيقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التى توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكيد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

ع - التصميمات

- على المقاول تقديم كافة الرسومات التفصيلية لجميع عناصر المشروع بكامل تفاصيلها (لوحات + نوتة حسابية) وذلك بعد اعتمادها من استشاري المشروع وقبل البدء فى العمل للاعتماد من المنطقة المشرفة.

ل - التوثيق

المقاول مسئول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملا و استخدامات الأرضى وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة فى التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافى والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهنى سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلا بالفقرة خامسا بهذه الشروط الخاصة.

م - المواد المستخدمة

يجب أن تفى جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفى خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنعة بواسطة شركات معروفة، وتتطابق جودتها مع المواصفات القياسية الموافق عليها.

وأية مواد يقدمها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرهونا بموافقة المهندس وإعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة فى الأعمال الدائمة ملكية خالصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمصنع الذى يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفنى اللازم طوال فترة الإستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للإستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الإختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً لتوصيات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين فى وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا تتسبب فى أى تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم إستخدامها دون إذن كتابى أو موافقة المهندس ستكون على مسئولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج فى الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسئولاً عن استبدالها دون أى تأخير أو مماطلة.

ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس


يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفى حالة تلف أى منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقاً لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل احتياطاته لمنع التأثير السلبى للعواصف الرملية على السطح النهائى للأعمال. وفى حالة حدوث أى تأثير سلبى تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال فى مناطق تأثرت سابقا بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أى جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أى حفر أو أماكن جسات هى ليست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها فى أعمال الإنشاء.

خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسئول عن أية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة



أعمال العدايات للقوى الكهربائية أسفل مسار القطار الكهربائي السريع
الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
الشروط الخاصة

مالكي الأراضي التي تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تغنى المقاول من مسؤوليته عن هذه الأعمال أو عن أية اضرار تنجم عن هذه الأعمال المؤقتة.

ثالثا: التنظيمات المرورية

أ - التقيد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقيد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالالتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلبه الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقاطعة يقوم المقاول وعلى نفقته إن لم تنص بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتشبيث حواجز خرسانية متقلة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبات الإصطناعية والإقعام والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وبإعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوصيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقا لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندس والمالك قبل الشروع في العمل.

ج - الحواجز المؤقتة والأقعام البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحواجز الخرسانية المؤقتة والأقعام البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للإعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحواجز والأقعام حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوالى مراحل. كذلك يتم تزويد الحواجز المؤقتة بمصابيح إنارة صفراء متواصلة ثابتة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصابيح بحيث تبين الحواجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.

د - أعمال السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل ما يلزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتقاء الحاجة إليها.

هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو يطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقا لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤوليته تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية. يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترح وتقديمها للمهندس للإعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانتته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية اللازمة ومن ثم إزالته بعد إنتهاء العمل ووفقا لتعليمات المهندس وموافقته.

و - حاملي الرايات

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم ببزات (رداءات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

رابعا: تقارير الإنشاء:

أ - التقرير المبدئي:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على وصف دقيق للطريق (المناسب الطولية - القطاعات العرضية - المنحنيات الرأسية والافقية -) وكذا اماكن انهيارات جسر الطريق (دوائر الانزلاق) وتقديم خطة العمل وأعمال التجهيز والأعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمنى المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الأمن الصناعى.



أعمال العدائيات للقوى الكهربائية أسفل مسار القطار الكهربائي السريع
الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
الشروط الخاصة

كما يلتزم خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة تقييم التأثير البيئي للمشروع الى الهيئة او الجهات المانحة للتراخيص قبل البدء فى تنفيذ المشروع ويكون اجراء الدراسة وفقاً للعناصر والتصميمات والمواصفات والاسس والاحمال النوعية التى يصدرها جهاز شئون البيئة للمشروع وذلك كله طبقاً لاحكام المادة (١٩) من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ .

يسلم مع التقرير المبدئى تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئى (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافى والذى يجب اعداده قبل البدء فى العمل كما هو مطلوب بالبند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس فى اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك. ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير فى تقديم التقرير المبدئى.

ب - التقارير الشهرية والاسبوعية :

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤) نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية (تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمه للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل اسبوعين و يتضمن الاتى :

- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم.
 - تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (ان وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .
 - أى معوقات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
 - تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع
 - بيان المعدات وفريق العمل.
 - تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
 - العمالة المستخدمة و اية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .
 - خطة العمل للشهر التالى .
 - تحديث البرنامج الزمنى للاعمال .
 - تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .
- على ان يتم ارفاق التقارير الاسبوعية والشهرية المعتمدة مع كل مستخلص جاري وفي حالة عدم تقديمها يتم توقيع غرامة ١٠٠٠٠ جنيه فى حالة عدم تقديم التقرير الاسبوعى ومبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه فى حالة عدم تقديم التقرير الشهرى.

ج - التقرير النهائى للمشروع:


فى خلال ٣٠ يوما من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائى مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Mannuals). يتضمن التقرير كافة سجلات أعمال الانشاء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وضمانات أية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التى يوافق عليها المهندس لمراجعتها و الموافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول والاستشاري للأعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التى لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ ورقية ورقمية على أقراص مدمجة على ان توضح هذه اللوحات جميع الاعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضى وتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق و الانشاءات والكبارى طبقاً لما تم تنفيذه على أن يتم تسليمها مع المستخلص الختامى ولن يتم الصرف الا فى حالة تسليمها للمنطقة المشرفة على المشروع.

د - اعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلتزم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم إنتقاطها من قبل فنى متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة الأعمال التى يجرى تنفيذها شهرياً وبحد أدنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها) كل نسخة فى ألبوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهرى، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ اشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على النيجاتيف مع وضع ما يلى على ظهر الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت وتاريخ أخذ الصور



أعمال العدائيات للقوى الكهربائية أسفل مسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) الشروط الخاصة

وتبقى النسخة الإلكترونية (للصور الديجيتال) أو النيجاتيف لحين انتهاء كامل المشروع مع تقديمها مع المستخلص الختامي ولن يتم الصرف الا في حالة تقديمها للمنطقة المشرفة على المشروع، كما يجب الا يتم عرض أي من هذه الصور والمستندات إلى أي من وسائل الإعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

خامسا : توثيق المشروع

بخلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمه مع تقارير الإنجاز الشهرية وبدون أي تكلفة إضافية فسيكون مطلوباً من المقاول اعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو) والصور الفوتوغرافية موضعاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري.

ويكون التوثيق بالفيديو ابتداءً من استلام الموقع وحتى الإنتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي (Animation) لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد 3 نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإستلام الإبتدائي للمشروع أو حينما يطلبه المهندس.

سادسا : إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول وعلى نفقته بإزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما يتكفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وإعتماد الهيئة.

سابعا: شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس الكميات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للفئات المقدمة بالعرض المالي لبنود الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكر بأي من مستندات العقد أنها على نفقته أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها المقاول لإنجاز ونهو الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات العقد بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدمغات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف اللازمة لجمع المعلومات الموقعية، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا أي اختبارات تتم داخل مصر أو خارجها و اللازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية، وعمل أية أبحاث تأكيدية، وتكلفة الأعمال المؤقتة، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلي الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع لممثلي الهيئة وطواقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الاتصالات، وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاطات وكسارات، وتوفير وتأمين المخازن والورش، والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى، كما تشمل تكلفة استصدار أية موافقات نظامية أو تصاريح وما يتبعها من رسوم، وتكلفة إعداد وتثبيت لافتات المشروع المحددة بالمواصفات وإعداد الرسومات والحسابات التصميمية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings)، وتوفير الأكواد والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع. وتتضمن التكلفة فك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس وإعتماد المالك.

ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسئول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل والمحروقات وتكلفة إنشاء التحويلات المؤقتة وإزالتها بعد الإنتهاء منها، وتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد واختبار العينات بمعمل الموقع أو المعامل المستقلة وكل ما يلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك.

ج - تكلفة الإصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسئول عن كافة تكاليف أعمال الإصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال فترة الضمان وذلك وإعتباراً من تاريخ الإستلام الإبتدائي، ويعتبر سعر العقد شاملاً تكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.



**أعمال العدديات للقوى الكهربائية أسفل مسار القطار الكهربائي السريع
الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
الشروط الخاصة**

د - تكاليف أخرى

- المقاول مسئول وعلى نفقته القيام بالأعمال التالية:
- اختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
 - أعمال إزالة المخلفات وتسوية الموقع وتهديب الميول.
 - معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة)
 - أية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .
 - أعمال ومهمات ومستلزمات الأمن (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصاريع اللازمة لمباشرة العمل)
 - تكلفة استصدار الضمانات البنكية.
 - حماية المرافق والخدمات القائمة.
 - إعداد الرسومات حسب المنفذ (As built) لبنود العمل المختلفة.
 - بوالص التأمين بكافة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

ثامناً : مدة العقد

يلتزم المقاول بتنفيذ وإتمام جميع الأعمال المبينة في العقد خلال مدة ٣ شهور ، وتسرى هذه المدة إعتباراً من تاريخ تسليم الموقع كلياً أو جزئياً إلى المقاول بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل ممثل الهيئة والمهندس والمقاول .

تاسعاً : - التزامات المقاول عن الاعمال الاستشارية


- في حالة زيادة مدة تنفيذ الاعمال عن مدة التعاقد يتحمل المقاول دفع اتعاب استشاري الهيئة خلال المدة الاضافية عن التعاقد في حالة التأخير بسبب المقاول.

ملحق رقم ١

نموذج رقم (١) : الحد الأدنى من المعدات اللازمة للمشروع

يراعى ما ورد بالبند رقم (٥١) من المواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠ ولن يصرح بالعمل في أى بند من بنود المشروع إلا بعد معاينة ومعايرة المعدات الواردة طبقاً للبرنامج الزمني المعتمد والتصريح باستخدامها

نوع البند	نوع المعدة	العدد
أعمال التحويلات وتأمين مستخدمي الطريق (حسب المشروع)	ماكينة إناره خروج لا يقل عن ٥٠ ك وات	٣
	ونش إنقاذ	١
	كلارك	٢
	لودر	١
	مهمات وادوات خطه السلامة المروريه	طبقاً للخطة المعتمدة من المهندس
أعمال الأتربة	رافع أتريه لودر	٢
	موزعات مياه (تنك مياه سعه لا تقل عن ١٥ طن)	٢
	جريدر	٢
	هراس تريه	٢
	بلدوزر على جنزير	١
	عربة قلاب جديد أوبحاله ممتازه	٨
	لودر	٢
أعمال الاساس	عربة قلاب	٨
		٢



أعمال العدايات للقوى الكهربائية أسفل مسار القطار الكهربائي السريع
الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
الشروط الخاصة

نوع البند	نوع المدة	العدد
	جريد مزود بحساس ليزر جديد أو بحالة ممتازة لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	٣
	هراس أساس حديد وزنه في حدود ١٢ طن جديد أو بحاله ممتازة لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	٣
	جرار زراعى مزود بمكنسة	٢
	ضاغط هواء	٢

- علي المقاول تقديم كشف بالمعدات والآلات المملوكة للشركة مبيناً الآتي : -
 - نوع ووظيفة المعدة ونموذجها وعدد كل منها أثناء التنفيذ
 - كفاءة المعدة وسنة الصنع وحالتها الراهنة .
 - التاريخ المتوقع لتواجد المعدات بأنواعها المختلفة بالموقع وفقاً لخطة عمل المقاول .
 - يتم تحديد الحد الأدنى للمعدات وتوقيتاتها بدقة فور استلام الموقع بمعرفة المهندس على ضوء جدول الكميات والبرنامج الزمني) وما يحدده المهندس ملزم للمقاول ويحق للمهندس رفض أيأ من هذه المعدات أو إستبدالها أو زيادة عددها عن الحد الأدنى أو إحضار أية معدات أخرى إضافية قد يراها ضرورة لاستكمال الأعمال و لا يتم خروج أى معدة من الموقع إلا بتصريح من المهندس
 - لا يتم السماح بالعمل فى المشروع الا بعد توفير الحد الأدنى للمعدات اللازم لتنفيذ كل مرحلة طبقاً للبرنامج الزمني وفى حالة عدم التزام المقاول بتوفير الحد الأدنى للمعدات كما جاء اعلاه يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه
 - (الف جنيه فقط لا غير) كقيمة متوسطة عن كل يوم تاخير في توفير المعدة الواحدة. ولا تعفى تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

تابع ملحق رقم ١

نموذج رقم (٢) فريق العمل

التخصص	عدد	سنوات الخبرة فى مشاريع مماثلة فى النوع و القيمة
١ . مدير التنفيذ للطرق	١	١٠ سنة
٢ . مدير المكتب الفنى	١	٥ سنة
٣ . مدير ضبط الجودة	١	٥ سنة
٤ . مدير السلامة الوقائية	١	١٠ سنة
٥ . مهندس تنفيذ طرق	١	٥ سنوات
٦ . مهندس صيانة (ميكانيكا وكهرباء)	١	٥ سنوات
٧ . مهندس تخطيط وبرمجة زمنية	١	٥ سنوات
٨ . مراقب تنفيذ / فنى مواد	٢	٥ سنوات
٩ . حاسب كميات	١	٥ سنوات
١٠ . فنى سلامة مرورية	٢	٥ سنوات
١١ . مساح	٢	٧ سنوات

- يتم حصول مهندسو التنفيذ والمواد والمساحين على الدورات التدريبية المناسبة لتخصصهم فى مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري .
- يحدد المهندس الحد الأدنى بموافقة المالك وفقاً لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني



أعمال العدائيات للقوى الكهربائية أسفل مسار القطار الكهربائي السريع
الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
الشروط الخاصة

- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم (٢)

- يلتزم الطرف الثاني بتوريد التالي :

ميزان حساس دقة ٠,٠١ وسعة لا تقل عن ٥ كجم

High readability load cell weighing system
Small foot print
certified calibration certificate
LCD with backlight with adjustable contrast

شروط عامه

- بلد المنشأ : محلي الصنع
- وجود مركز صيانة لضمان تقديم خدمات ما بعد البيع .
- مصدر التيار المتوفر : 220 V / 50 HZ
- تشتمل علي شهادة معايره طبقاً للمواصفات
- ضمان شامل الصيانة وقطع الغيار لمدة عامين
- الجهاز كامل بجميع مشتملاته لاجراء الاختبار طبقاً للمواصفه المذكوره ومستلزمات الجهاز تكون من نفس الماركة

Specifications of Proctor MOLDS

According to STANDARDS: ASTM D 698 / D 1557 , AASHTO T 99 / T 134 / T 135 / T180

Molds :

- unrusted galvanic steel mold with an inside diameter of (4in+ collar +plate) - and thickness 1/4in and height 4.584 in

عبوات معدنية لتسخين الأسفلت

- عبوات معدنية (إستانلس إستيل أوالمونيوم بدون حافة علوية لسهولة الصب
- محكمة الغلق مزودة بغطاء معدني من نفس النوع منفصل قابلة للتسخين غير قابلة للصدأ سعة ١ كجم


شروط عامه

- بلد المنشأ : محلي الصنع

معدات يدوي قطر ١٢ بوصة (رقم ٢٠٠)

- منخل رقم ٢٠٠ قطر 12 " ذات اطار من النحاس وشبكة من الحديد الصلب المجلفن مطابقة طبقاً لمواصفات التدرج ط - ١٠٢ (20 - 27) AASHTO T .

علي ان يتم فحصها وتسليمها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة للمعامل المركزية بالهيئة بمدينة نصر ويتم توقيع غرامة قدرها ٤٠٠٠٠ جنيها (اربعون الف جنيه) في حالة عدم التوريد .



الهيئة القومية للإسكان



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى الادارة المركزية لبحوث الطرق
المقاول / شركة التوحيد للمقاولات العامة
مشروع / اعمال العدايات للقوى الكهربائية أسفل مسار القطار الكهربائى السريع
الخط الاول (البحيرة)



م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من H.D.P.E ضغط 10 بار لزوم عمل عدايات القوى الكهربائية أسفل مسار القطار الكهربائى السريع (بدون لحامات) والبند يشمل توريد المواسير باطوال لا تقل عن 12 متر طولى والحفر فى جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية (اساسى + اساسى مساعد + بازلت) حتى الوصول الى المنسوب التصميمى الموضح بالرسومات باعماق تتراوح من (1.5 - 1.7 م) وتثبيت المواسير على حوامل صغرى بمسافات بينية متفاوتة طبقا للرسومات ثم اعادة الردم بعد صب خرسانات التغليف وإعادة الشئ الى اصله وذلك من ناتج الحفر من طبقات السن ومراعاة فصل السن عن البازلت أثناء الحفر عدا الطبقة الاخيرة كما يشمل البند الاعمال المساحية وكذا اعمال النقل من المصنع الى المخزن الرئيسى واعمال التوزيع بالنسيارات النقل على طول المسار لكل عداية على حدة كما يشمل الغفرة لحين نهو كل عداية وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات الاستشارى المشرف.				
1	مواسير قطر 110 مم	م.ط	672	526.7	353,942
2	مواسير قطر 160 مم	م.ط	672	848.7	570,326
3	مواسير قطر 200 مم	م.ط	1056	1193	1,259,808
4	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لتغليف المواسير بمحتوى اسمنقى 300 كجم/م ³ ، اجهاد 250 كجم/م ³ بنسبة تسليح 10 كجم/م ³ لزوم عمل حوامل للمواسير من حديد التسليح قطر 12 مم (افقية ورأسية) بمسافات بينية متفاوتة حسب اللوحات المعتمدة كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات واصول الصناعة.	م ³	412	5036	2,074,832
5	بالمتر المكعب علاوة التكسير فى ارض صخرية أسفل طبقات تأسيس المسار وذلك للوصول للمناسيب التصميمية الموضحة باللوحات المعتمدة.	م ³	150	150	22,500
	الاجمالى				4,281,409

الشركة تقبل تحفيظ رصف على الحالة من اللجنة

المقاول
م.عمر كبرى



م.عمر كبرى

التوحيد للمقاولات العامة
س.ت: ١٠٤٠٩٥ / ب.ض: ٢١٠, ٤٩٢ / ٦٤٣

التوحيد للمقاولات العامة
س.ت: ١٠٤٠٩٥ / ب.ض: ٢١٠, ٤٩٢ / ٦٤٣
م.ض: ٠٠٤ / ٠٠٤ / ٢٠٥٣١ / ٤٢٠ / ٠٤٩ / ٥

٤,٢٨١,٤٠٩

RNV 3035

التوحيد للمقاولات العامة
س.ت: ١٠٤٠٩٥ / ب.ض: ٢١٠, ٤٩٢ / ٦٤٣
م.ض: ٠٠٤ / ٠٠٤ / ٢٠٥٣١ / ٤٢٠ / ٠٤٩ / ٥

(فقط اربعة مليون ومائتان وستون الف واربعمائة جنيه لا غير)