

قطاع بحوث المشروعات والكباري

دفتر الشروط و المواصفات لامر الاسناد رقم (٢٠٢٢) لسنة ٢٠٢٢

اعمال تصميم وتنفيذ كوبري تقاطع طريق وادي النطرون / الدبلوماسيين
عند كم ٢٢٨,٧٨٨ ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع
(السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

المواصفات الفنية الخاصة بأعمال القطار السريع بالمشروع

رئيس الادارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكباري

مهندس / ايمان محمد متولى

رئيس الادارة المركزية
للمقاطعة الثالثة عشر بالجيزة

مهندس / ناصر محمد مصطفى

مدير عام
تنفيذ الكباري

مهندس / محمد محمود اباذهلة

رئيس قطاع
التنفيذ و المناطق

مهندس / سامي احمد فرج

رئيس الادارة المركزية
الشئون المالية و الادارية

عميد / أبو بكر احمد عساف

ملحوظة :-

- ١ - على الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر .

المحتويات

- (١٤ - ١) الجزء الاول - الشروط العامة
- (١٠ - ١) الجزء الثاني - الشروط الخاصة
- (٧ - ١) الجزء الثالث - المواصفات الفنية
- (٢٦ - ٨) الجزء الرابع- المواصفات الفنية لاعمال الطرق
- (٦ - ١) الجزء الخامس - طرق القياس
- والمواصفات الفنية لاعمال كباري القطار السريع
- (٦ - ١) الجزء السادس - قوائم الكميات



الجزء الثاني الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع

- تجهيزات المقاول الموقعة

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمخازن والورش والمعامل ومحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسفلت) واستراحات العاملين، والمقاول مسؤول وعلى نفقته عن الحصول على الأراضي اللازمة لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترن وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الانتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مبانى أو سور أو منشآت مؤقتة ورد الشئ لأصله ، وتؤول ملكية هذه التجهيزات الموقعة للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسليم المشروع وعلى المقاول تأمين عمال نظافة واعمال السلامة المهنية باستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمد المهندس.

مكتب مثل الهيئة والمهندس الاستشاري بالموقع

خلال فترة ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد طبقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل باعداد مكتب مكيف بموقع العمل لادارة المشروع ولا نقل مساحته عن ١٢٥ م٢ مكون من ثلاث حجرات على ان تكون اداتها غرفة اجتماعات (شاملة ترابيزه كبيرة و عدد ١٠ كراسى) وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقديم المشروبات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأثير بمكاتب ومقاعد جلدية وانتريه مودرن انتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثير المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع الترابيزه والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الادارة على ان يقوم المقاول باعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع وتعين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانته وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع اربعين جنيهها يومياً إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية ويتحقق للهيئة خصم هذه الغرامة من المستحقات الجارية اولاً باول

يلتزم المقاول بتوريد الآتي إلى الادارة العامة للمعلومات :-

- ١ - بالعدد (١) توريد وتركيب راك رئيسي من اجود الخامات لا يقل عن ٤٢ U من النوع Vented door ماركة (Rittal او ESTAB) وبه جميع الوصلات اللازمة للتشغيل من الباور على ان لا يقل عددها عن ٩ وعلى ان يحتوى على مراوح للتهوية fans المناسبة بعدد مناسب لا يقل عن عدد ٤ مراوح Aruba ٢٤ -port ١٠/١٠٠ BASE-T MACsecv3 z12 Module - j990VA
- ٢ - بالعدد (١) توريد وتركيب واختبار Z12 Module - h993A Aruba ٨ - port ١G/١.٥GBE SFP + MACSEC V3 SOPHOS XGS ٤٠٠ Subscriptions X stream Protection ٣Y . including Sophos XGS ٤٠٠ appliance . Sophos XGS ٤٠٠ appliance
- ٣ - بالعدد (٥) توريد وتركيب واختبار Z12 Module - h993A
- ٤ - بالعدد (١) توريد وتركيب واختبار Z12 Module - h993A

على ان :-

يتم خصم مبلغ وقدرة (٧٠٠٠٠٠) سبعة ملايين جنيه في حالة عدم توافر الاجهزه السابقة

مع مراعاة الآتي:

جميع الاجهزه يجب أن تكون حديثة الصنع وبحالة ممتازة ومن أجود الماركات، على ان تكون الجهة مرفقاً بها شهادة الضمان ضد عيوب الصناعة معتمدة من الوكيل او الموزع المعتمد داخل مصر لل العربية ويجب اعتماد مواصفات الاجهزه وماركتها من قبل الادارة العامة للمعلومات

- على ان يلتزم المقاول بصيانة الاجهزه و بتوريد قطع الغيار اللازمة للتشغيل طوال فترة المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي للعملية .
- ضمان شامل للأجهزة لمدة سنة من تاريخ التوريد

- التجهيزات

تقوم الشركة بتوفير عدد (١) سيارة ملاكي سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل سنة الصنع عن سنتين لجهاز الاشراف داخل الموقع وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي وفي حالة عدم قيام الشركة بتوفير السيارة يتم خصم (مبلغ ٧٥٠ جنيه / اليوم) للسيارة الواحدة .

- أجهزة المساحة

المقاول مسؤول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الإستشارى أو المهندس المشرف فى تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسؤول عن معابرتها دورياً وإستبدال أى منها في حال إرسالها للصيانة، طبقاً لأحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة و تزول ملكيتها للمقاول بعد نهائى الاعمال و الاستلام الابتدائي للمشروع.


- لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وتنبيت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد ادنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعند نهايته بالإضافة المعاكس و بموقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم بازالتها عند انتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصم غرامه بواقع ٥٠٠٠ جنيه شهرياً على كل لوحة لا يتم تركيبها .

- مدة العملية :-

يجب ان يتم جميع الاعمال في مدة ١٢ شهر من تاريخ صدور امر الاسناد او تسليم الموقع للمقاول خالي من الموانع ظاهرياً مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بموجب محضر رسمي موقع عليه من الطرفين وفي حالة التأخير يقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولاته التنفيذية وتعديلاتها .

- لا يعتد بأى مستخلص يتم صرفه الا بعد مراجعة حصره و اعتماده من قطاع الطرق او قطاع الكباري كلا فيما يخصه



البرنامج الزمني و برنامجه التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.

يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم ١٢ بالشروط العامة (من خلال مكتب او مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية للتوضيح الطريقة المقترحة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها بعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج Primavera (Microsoft Project) بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبناء العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس

وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم احتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

و البرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم احتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيتومين .

ثانياً : متطلبات الإنشاء

١ - تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول ان يكون مدركاً أن الطريق أو الكوبرى المطلوب انشاؤه يتصل بطريق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم (من خلال مكتب او مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجية مفصلة توضح مقتراته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة " التنظيمات المرورية " من متطلبات الإنشاء والمقاول مسؤول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الأكتاف الجانبية او الحواجز الجانبية او اي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندسين المشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري

الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعمول بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعمالين به أثناء التنفيذ،

ويتحمل المقاول المسؤولية المادية والجناحية عن أية حوادث أو اضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع نتسبب إخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقصيره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتامين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسؤول عن عمل كافة التسييرات الازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت واستصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص بالتنسيق مع الهيئة ويتحمل المقاول أية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تقصيره في تامين سلامة المرور عليه وضع علامات الارشاد والانارة ليلاً ونهاراً وعمل سور حول أعمال الحفر بالموقع والمحافظة على سلامة المرور

ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفقة الخاصة الإحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً لنموذج البيانات الذي يعتمده المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ...إلخ) لأى من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمان والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقانية (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مستوى الأمان للعاملين و التأكيد على ارتدائهم الزي المناسب (خوذة - حذاء - سترة أمان ... إلخ) ، وإذا تبين أن مهندس الأمن غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول إستبداله بمهندس آخر يعتمدته المهندس.

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثل الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية وفي حالة عدم إتباع تعليمات الأمن الصناعي بالموقع توقع عليه غرامة الف جنيه يومياً

د - الوصول للموقع

المقاول مسؤول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداته والعمالين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثل الهيئة والمهندس أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى موقع الأعمال الجارى تنفيذها .

هـ - إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول عن إزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الانتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلاص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة، كما يتکفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب المبیول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقتها.

وـ - استلام المشروع وإختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترن مع برنامج زمني للفحوصات المطلوبة للإستلام وكافة اختبارات التشغيل لاعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الإستلام. عندما يحين موعد الإستلام الإبداعي للأعمال المتمة يقوم المقاول خلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتخصيص التكاليف مع المصارييف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلاص الخاتمي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المتمة تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيبات في وقت مناسب بحيث لا يتعرض لأى أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

ز - الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمدة من المهندس وسيقوم بإجراء الاختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات الازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام بالكشف والفحوصات المعملية .

ح - طلب الاستلام

لاستلام الأعمال الموقعة اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الإستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسؤولية إعداد وتوريد نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأى نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

ط - المواصفات القياسية

تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والاختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المذكورة بالبند رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

ي - قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أية أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتکلفتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحدثة فينبعى عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتمد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.

ك - المخططات التنفيذية

حسبما يكون ضرورياً يقوم المقاول بإعداد آية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتتأكد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

ل - التوثيق

المقاول مسؤول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً و استخدامات الأرضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين وفقاً لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة.

م - المواد المستخدمة

يجب أن تفي جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنعة بواسطة شركات معروفة، وتنطبق جودتها مع المواصفات القياسية الموافق عليها.

واية مواد يقدمها المقاول كديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرهوناً بموافقة المهندس واعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خالصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفني اللازم طوال فترة الإستخدام.

ولن يتم اعتماد آية مواد للاستخدام بالموقع دون تقييم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضاً لها لأى نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقاً للتوصيات الموردة، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لبرمججة عمليات توريد المواد بحيث لا تسبب في أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

آية مواد يتم استخدامها دون إذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض آية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أي تأخير أو مماطلة.

ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أي منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقة طبقاً للتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل إحتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أي تأثير سلبي تم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً للتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سابقاً بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أي جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أي حفر أو أماكن جسات هي ليست جزءاً من المشروع على نفقة بنفس نوع الطبقة، مع إزالة آية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

خ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة الضرورية لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسؤول عن آية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة

مالكي الأرضى التى تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والذى لا تعفى المقاول من مسئوليته عن هذه الأعمال أو عن أية اضرار تنجم عن هذه الأعمال المؤقتة.

ثالثاً: التنظيمات المرورية

١ - التقيد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقيد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالإلتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلب الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقطعة يقوم المقاول وعلى نفقته إن لم تنص بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حاجز خرسانية متنقلة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبات الإصطناعية والإقماع والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وبإعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند إنتهاء الحاجة إليها.

ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوضيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسئولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندسين والملاك قبل الشروع في العمل.

ج - الحاجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحاجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للإعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل و إعادة تركيب هذه الحاجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوالى مراحله. كذلك يتم تزويد الحاجز المؤقتة بمصابيح إنارة صفراء متواصلة ثابتة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصايبع بحيث تبين الحاجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.

د - أعمال السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل مايلزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وبإعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.

هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترن وتقديمها للمهندس للإعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية الازمة ومن ثم إزالته بعد إنتهاء العمل وفقاً لتعليمات المهندس وموافقته.

و - حامل الرايات

يلزム المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم ب زيارات (رداءات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

رابعا : تقارير الانشاء :

أ - التقرير المبدئي:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي، ويحتوى على خطة العمل وأعمال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الامن الصناعي.

يسلم مع التقرير المبدئي تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعى بالتصوير المرئي (فيديو)، والتصوير الفوتوغرافي والذي يجب اعداده قبل البدء في العمل كما هو مطلوب بالبند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء، وبشكل منتظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقدمها للمهندس في اوقات محددة او حينما يطلب منه ذلك.

ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبدئي.

ب - التقارير الشهرية و الاسبوعية :

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤ نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية) تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمها للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل أسبوعين و يتضمن الاتي :

- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم .

- تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (ان وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .

- اي معوقات او مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .

- تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع .

- تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .

- العمالة المستخدمة و اية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .

- خطة العمل للشهر التالي .

- تحديث البرنامج الزمني للاعمال .

- تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .

يتم توقيع غرامة ١٠٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير النصف شهري و مبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الشهري.

ج - التقرير النهائي للمشروع:

في خلال ٣٠ يوما من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٣) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Manuals). يتضمن التقرير كافة سجلات اعمال الانشاء، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وضمانات اية اعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعتها و الموافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول والاستشاري للأعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٣) نسخ

ورقية ورقمية على أقراص مدمجة على أن توضح هذه اللوحات جميع الأعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق والانشاءات والكبارى طبقاً لما تم تنفيذه

د - إعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلتزم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فنى متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة الأعمال التي يجرى تنفيذها شهرياً وبحد أدنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها) كل نسخة في اليوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ أشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتنثبت على النجاتيف مع وضع ما يلى على ظهر الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت وتاريخأخذ الصورة

وتبقى النسخة الإلكترونية للصور الالكترونية (أو النجاتيف مع المصور لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسلم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب لا يتم عرض أي من هذه الصور والمستندات إلى أي من وسائل الأعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

خامساً : توثيق المشروع

خلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمها مع تقارير الإنجاز الشهيرية وبدون أي تكلفة إضافية فسيكون مطلوباً من المقاول إعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو) والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري.

ويكون التوثيق بالفيديو ابتدأ من استلام الموقع حتى الانتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتملاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه الموقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء (Animation) العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإستلام الإبداعي للمشروع أو حينما يطلبها المهندس.

سادساً : إنتهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسؤول وعلى نفقة بازالة آية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم إنتهائه منه وأية موقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بازالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الخاتمي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماد الهيئة ، كما يتكون المقاول بتنظيف حرم الطريق وتنبيت وتهذيب الميدان وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس واعتماد الهيئة.

سابعاً: شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس الكميات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للفئات المقدمة بالعرض المالي لينود الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكر بأى من مستندات العقد أنها على نفقة أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها

المقاول لإنجاز ونهو الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدماغات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

أ - تكلفة الإعداد والتجهيز

تحتضن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف الازمة لجمع المعلومات الموقعة، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذا اي اختبارات تم داخل مصر او خارجها و الازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية ، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلي الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع والمركبات المخصصة لممثلي الهيئة وطاقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الاتصالات، وتامين الإستراحة ، وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاتات وكسارات، وتوفير وتأمين المخازن والورش، والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، وأماكن الإقامة والإعاشة ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى ، كما تشمل تكلفة استصدار آية موافقات نظامية أو تصاريح وما يتبعها من رسوم، وتكلفة إعداد وثبت لاقتات المشروع المحددة بالمواصفات و إعداد الرسومات التنفيذية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings) ، وتوفير الأكواود والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع . وتتضمن التكلفة فك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس واعتماد المالك .

ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل ، وتكلف حمالة الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد وإختبار العينات بمعمل الموقع أو المعامل المستقلة وكل ملزوم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة، هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحديد أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك .

ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسؤول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال سنة الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الإسلام الابتدائي، ويعتبر سعر العقد شاملًا لتكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

د - تكاليف أخرى

المقاول مسؤول وعلى نفقة القيام بالأعمال التالية:

- إختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المعروفنة من المهندس أو الهيئة) آية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية .
- أعمال ومهام ومستلزمات الأمن (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصاريح الازمة لمباشرة العمل)
- تكلفة استصدار الضمانات البنكية.
- حماية المرافق والخدمات القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المنفذ (As built) لبنيود العمل المختلفة.
- بوالص التأمين بكافة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

ه - الشريك الثالث (3rd party)

يقوم المقاول و على نفقة الخاصة بتعيين شريك ثالث (استشاري ضبط جودة) تختاره الهيئة و توافق عليه و ذلك لمتابعة أعمال ضبط الجودة و تحت اشراف المنطقة المختصة و الاستشاري العام للمشروع.

مشروع كوبرى القطار الكهربائى فائق السرعة من العين السخنة إلى العلمين من المحطة ٢٢٧+٧١٢ إلى المحطة ٢٢٨+٧٨٨
(كوبرى تقاطع طريق وادى النطرون الدبلوماسيين)

الإجمالي	النقطة	الكمية	الوحدة	البيان	M
بنود عامة : أعمال التكسير ونقل المخلفات					
٥٧٠,٠٠	٩,٧٠	١٠٠	٢م	بالметр المسطوح تهبر المولع من المزروعات والمخلفات ونقل المخلفات للمقلب الصومية والنقطة تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهنـس المشرف . (مـة مـتر مـسطـح)	١
١٤,٣٤٥,٠٠	١٤٣,٤٥	١٠٠	٢م	بالـمـكـبـعـ فـكـ تـكـسـيـرـ الـبـيشـ بـالـمـوـاـقـعـ الـمـخـلـفـاتـ وـالـفـيـنـيـةـ وـتـطـبـيـقـاتـ الـمـهـنـسـ الـمـشـرـفـ إـلـىـ الـمـقـلـبـ الصـومـيـةـ أـوـ أيـ مـكـانـ تـحدـدـ الـجـهـةـ الـمـالـكـةـ فـيـ حـدـودـ مـسـافـةـ لـازـيدـ عـنـ ١٠ـ كـمـ وـالـبـنـدـ يـشـمـلـ جـمـعـ الـمـعـدـاتـ الـمـسـتـخـدـمـةـ فـيـ الـفـكـ وـالـتـنـقـلـ وـالـتـشـوـيـنـاتـ وـتـمـ قـيـاسـ الـكـمـيـاتـ هـذـيـسـاـ مـنـ وـاقـعـ مـسـطـحـ وـنـقـاتـ الـتـقـيـيـصـ عـلـىـ الـطـبـيـعـةـ وـكـلـ ماـ يـلـزـمـ لـنـهـوـ الـعـلـمـ كـامـلـ طـبـيـقـاـ لـلـشـرـوـطـ وـالـمـوـاـصـفـاتـ الـفـيـنـيـةـ وـتـطـبـيـقـاتـ الـمـهـنـسـ الـمـشـرـفـ . (مـة مـتر مـكـبـعـ)	٢
٣١٣,٥٠٠,٠٠	١٥٦,٧٥	٧,٠٠٠	٢م	بالـمـكـبـعـ تـكـسـيـرـ وـازـالـةـ خـرـسـتـةـ مـسـلـحةـ لـزـومـ الـعـالـقـ الـمـعـرـضـةـ لـمسـارـ الـكـوبـرـيـ وـالـبـنـدـ يـشـمـلـ جـمـعـ الـمـعـدـاتـ الـتـكـسـيـرـ وـنـقـلـ الـمـخـلـفـاتـ إـلـىـ الـمـقـلـبـ الصـومـيـةـ وـكـلـ ماـ يـلـزـمـ لـنـهـوـ الـعـلـمـ كـامـلـ طـبـيـقـاـ لـلـشـرـوـطـ وـالـمـوـاـصـفـاتـ الـفـيـنـيـةـ وـتـطـبـيـقـاتـ الـمـهـنـسـ الـمـشـرـفـ . (الـفـانـ مـتـرـ مـكـبـعـ)	٣
١٩,١٥٠,٠٠	٨٠,٧٥	٢٠٠	٢م	بالـمـكـبـعـ تـكـسـيـرـ وـازـالـةـ خـرـسـتـةـ عـالـيـةـ أـوـ نـيـوجـرـسـيـ أوـ مـيـتـيـ طـبـيـقـاـ لـغـيـرـ الـعـالـقـ الـمـعـرـضـةـ لـمسـارـ الـكـوبـرـيـ وـالـبـنـدـ يـشـمـلـ جـمـعـ الـمـعـدـاتـ الـتـكـسـيـرـ وـنـقـلـ الـمـخـلـفـاتـ إـلـىـ الـمـقـلـبـ الصـومـيـةـ وـكـلـ ماـ يـلـزـمـ لـنـهـوـ الـعـلـمـ كـامـلـ طـبـيـقـاـ لـلـشـرـوـطـ وـالـمـوـاـصـفـاتـ الـفـيـنـيـةـ وـتـطـبـيـقـاتـ الـمـهـنـسـ الـمـشـرـفـ . (أـريـهـاـةـ مـةـ مـكـبـعـ)	٤
١٧,١٠٠,٠٠	١٧١,٠٠	١٠٠	٢م	بالـمـكـبـعـ تـكـسـيـرـ وـازـالـةـ خـرـسـتـةـ مـسـلـحةـ مـلـحـةـ لـزـومـ الـعـالـقـ الـمـعـرـضـةـ لـمسـارـ الـكـوبـرـيـ وـالـبـنـدـ يـشـمـلـ جـمـعـ الـمـعـدـاتـ الـلـازـمـةـ لـتـكـسـيـرـ وـنـقـلـ الـمـخـلـفـاتـ إـلـىـ الـمـقـلـبـ الصـومـيـةـ وـكـلـ ماـ يـلـزـمـ لـنـهـوـ الـعـلـمـ كـامـلـ طـبـيـقـاـ لـلـشـرـوـطـ وـالـمـوـاـصـفـاتـ الـفـيـنـيـةـ وـتـطـبـيـقـاتـ الـمـهـنـسـ الـمـشـرـفـ . (مـةـ مـكـبـعـ)	٥
٥,٧٠٠,٠٠	١٤,٢٥	٤٠٠	مـطـ	بالـمـكـبـعـ تـكـسـيـرـ وـازـالـةـ خـرـسـتـةـ عـالـيـةـ أـوـ نـيـوجـرـسـيـ أوـ مـيـتـيـ طـبـيـقـاـ لـغـيـرـ الـعـالـقـ الـمـعـرـضـةـ لـمسـارـ الـكـوبـرـيـ وـالـبـنـدـ يـشـمـلـ جـمـعـ الـمـعـدـاتـ الـتـكـسـيـرـ وـنـقـلـ الـمـخـلـفـاتـ إـلـىـ الـمـقـلـبـ الصـومـيـةـ وـكـلـ ماـ يـلـزـمـ لـنـهـوـ الـعـلـمـ كـامـلـ طـبـيـقـاـ لـلـشـرـوـطـ وـالـمـوـاـصـفـاتـ الـفـيـنـيـةـ وـتـطـبـيـقـاتـ الـمـهـنـسـ الـمـشـرـفـ . (أـريـهـاـةـ مـةـ مـكـبـعـ طـوـلـيـ)	٦
٤٥,٣٠٠,٠٠	٧٦,٠٠	٦٠٠	٢م	بالـمـكـبـعـ تـكـسـيـرـ وـازـالـةـ بـلـاطـ اـرـصـصـةـ اوـ تـلـوكـ اـرـصـصـةـ لـزـومـ الـعـالـقـ الـمـعـرـضـةـ لـمسـارـ الـكـوبـرـيـ وـالـبـنـدـ يـشـمـلـ جـمـعـ الـمـعـدـاتـ الـلـازـمـةـ لـتـكـسـيـرـ وـنـقـلـ الـمـخـلـفـاتـ إـلـىـ الـمـقـلـبـ الصـومـيـةـ وـكـلـ ماـ يـلـزـمـ لـنـهـوـ الـعـلـمـ كـامـلـ طـبـيـقـاـ لـلـشـرـوـطـ وـالـمـوـاـصـفـاتـ الـفـيـنـيـةـ وـتـطـبـيـقـاتـ الـمـهـنـسـ الـمـشـرـفـ . (مـةـ مـكـبـعـ)	٧
٢٨,٥٠٠,٠٠	١,٤٢٥,٠٠	٢٠	عدد	بالـحـدـ فـكـ تـكـسـيـرـ وـازـالـةـ اـلـاـرـةـ الـاـلـاـرـةـ مـسـارـ الـكـوبـرـيـ وـتـسـلـيـمـهـاـ لـلـجـهـةـ الـمـالـكـةـ وـكـلـ ماـ يـلـزـمـ لـنـهـوـ الـعـلـمـ كـامـلـ طـبـيـقـاـ لـلـشـرـوـطـ وـالـمـوـاـصـفـاتـ الـفـيـنـيـةـ وـتـطـبـيـقـاتـ الـمـهـنـسـ الـمـشـرـفـ . (عـرـقـونـ بـالـعـدـ)	٨
١١,٤٠٠,٠٠	١١٤,٠٠	١٠٠	٢م	بالـمـكـبـعـ تـكـسـيـرـ وـإـلـاـطـ طـبـقـاتـ اـسـلـلـاتـ الـمـتـعـدـدـ مـعـ مـسـارـ الـكـوبـرـيـ وـالـبـنـدـ يـشـمـلـ جـمـعـ الـمـعـدـاتـ الـلـازـمـةـ لـتـكـسـيـرـ وـنـقـلـ الـمـخـلـفـاتـ إـلـىـ الـمـقـلـبـ الصـومـيـةـ وـكـلـ ماـ يـلـزـمـ لـنـهـوـ الـعـلـمـ كـامـلـ طـبـيـقـاـ لـلـشـرـوـطـ وـالـمـوـاـصـفـاتـ الـفـيـنـيـةـ وـتـطـبـيـقـاتـ الـمـهـنـسـ الـمـشـرـفـ . (مـةـ مـكـبـعـ)	٩
٨,١٧٠,٠٠	٨١,٧٠	١٠٠	٢م	بالـمـكـبـعـ تـكـسـيـرـ وـازـالـةـ الـزـادـةـ أـيـ مـخـلـفـاتـ آخـرـ تـعـوقـ حـرـكةـ الـمـعـدـاتـ وـالـعـلـمـ إـلـىـ الـمـقـلـبـ الصـومـيـةـ وـأـيـ مـكـانـ تـحدـدـ الـجـهـةـ الـمـالـكـةـ . (مـةـ مـكـبـعـ)	١٠
٣٠,٤٠٠,٠٠	٣,٠٤٠,٠٠	١٠	طن	بالـطـنـ فـكـ وـنـقـلـ هـيـاـلـ مـعـدـنـةـ تـشـمـلـ عـلـىـ (مـظـلـاتـ وـحـوـاءـ اـعـدـةـ - إـعـلـانـاتـ - لـوـحـاتـ اـسـتـرـشـادـيـةــالـخـ)ـ وـتـسـلـيـمـهـاـ لـلـمـكـانـ الـمـحـدـدـ مـنـ الـجـهـةـ الـمـالـكـةـ الـمـشـرـعـ وـكـلـ طـبـقـاـ لـمـتـطلـبـاتـ الـمـالـكـ وـحـاجـةـ الـعـلـمـ وـالـبـنـدـ يـشـمـلـ الـأـوـانـشـ وـالـمـعـدـاتـ كـامـلـ طـبـيـقـاـ لـلـشـرـوـطـ وـالـمـوـاـصـفـاتـ الـفـيـنـيـةـ وـتـطـبـيـقـاتـ الـمـهـنـسـ الـمـشـرـفـ . (عـشـرـ طـنـ)	١١
٤٩١,٤٣٥,٠٠				اجمالي أعمال التكسير ونقل المخلفات بالجنيه المصري :	
				المقابلة الخاصة باعمال الشاء طريق خدمة Access Road	
٢,٨٥٠,٠٠	٢٨,٥٠	١٠٠	٢م	بالـمـكـبـعـ أـعـالـ تـورـيدـ وـفـرـشـ طـبـقـةـ اـسـمـاسـ مـنـ الـأـهـجـارـ الصـلـيـةـ الـلـازـمـةـ صـالـحةـ لـلـرـامـ وـمـطـبـقـةـ لـلـمـوـاـصـفـاتـ وـالـمـطـبـقـةـ لـلـمـوـاـصـفـاتـ وـالـتـشـفـيلـ بـاستـخـدـامـ الـمـعـدـاتـ بـسـمـ لـازـيدـ ٢٥ـ سـمـ لـاستـكـمالـ الـمـنـسـوبـ الـتـصـمـيمـيـ لـتـشـكـيلـ الـجـسـرـ وـالـاـكـافـ (نـسـبةـ تـحـمـلـ كـالـفـوـرـنـياـ لـتـلـ عـنـ ١٠ـ %ـ)ـ وـرـشـهاـ بـالـمـاءـ الـأـصـوـلـيـةـ لـتـحـلـ الـمـوـرـبـةـ الـمـطـلـوـبـةـ وـالـمـكـجـدـ بـالـهـرـاسـاتـ لـلـوـصـولـ إـلـىـ الـأـصـيـ كـثـلـةـ جـافـةـ (٤٠ـ %ـ)ـ مـنـ الـكـثـلـةـ الـجـافـةـ الـتـصـمـيمـيـ وـيـتمـ التـقـيـيـدـ طـبـقـاـ لـمـتـطلـبـاتـ الـمـنـسـوبـ الـتـصـمـيمـيـةـ وـالـقـطـاعـاتـ الـعـرـضـيـةـ الـتـمـوـنـجـيـةـ وـالـرـسـومـاتـ الـتـصـصـيـلـيـةـ الـمـعـتـدـدـ وـالـمـهـنـسـ الـمـشـرـفـ . (مـةـ مـكـبـعـ)	١٢
٢١,٨٢٥,٠٠	٣١٨,٢٥	١٠٠	٢م	بالـمـكـبـعـ أـعـالـ تـورـيدـ وـفـرـشـ طـبـقـةـ اـسـمـاسـ مـنـ الـأـهـجـارـ الصـلـيـةـ الـلـازـمـةـ نـاتـجـ تـكـسـيـرـ الـمـعـدـاتـ بـسـمـ لـازـيدـ ٢٠ـ سـمـ لـالـوـصـولـ إـلـىـ الـمـعـدـاتـ الـلـازـمـةـ بـعـدـ الـتـشـفـيلـ بـعـدـ الـتـشـكـيلـ الـجـسـرـ وـالـأـكـافـ (٤٠ـ %ـ)ـ وـلـازـيدـ تـسـلـيـمـهـاـ لـلـجـهـةـ الـمـالـكـةـ وـكـلـ طـبـقـاـ لـمـتـطلـبـاتـ الـمـالـكـ وـحـاجـةـ الـعـلـمـ وـالـبـنـدـ يـشـمـلـ الـأـوـانـشـ وـالـمـعـدـاتـ كـامـلـ طـبـيـقـاـ لـلـشـرـوـطـ وـالـمـوـاـصـفـاتـ الـفـيـنـيـةـ وـتـطـبـيـقـاتـ الـمـهـنـسـ الـمـشـرـفـ . (مـةـ مـكـبـعـ)	١٣
٢,٤٧٠,٠٠	٢٤,٧٠	١٠٠	٢م	بالـمـكـبـعـ أـعـالـ تـورـيدـ وـفـرـشـ طـبـقـةـ تـشـرـيبـ مـنـ الـبـيـوـتـمـنـ الـسـالـلـ مـتوـسـطـ النـظـاـرـ (M.C. ٣٠)ـ بـمـعـدـلـ ١,٢ـ كـجـ/ـمـ تـشـرـيبـ طـبـقـةـ اـسـمـاسـ بـعـدـ تـمـامـ دـمـكـهاـ وـتـشـفـيفـهـاـ جـداـ وـيـتمـ التـقـيـيـدـ طـبـقـاـ لـمـتـطلـبـاتـ الـعـرـضـيـةـ الـتـمـوـنـجـيـةـ وـالـرـسـومـاتـ الـتـصـصـيـلـيـةـ الـمـعـتـدـدـ وـالـمـهـنـسـ الـمـشـرـفـ . (مـةـ مـكـبـعـ)	١٤
٧٩٣,٠٠	٧,٩٣	١٠٠	٢م	بالـمـكـبـعـ أـعـالـ تـورـيدـ وـفـرـشـ طـبـقـةـ لـصـىـ منـ الـبـيـوـتـمـنـ الـسـالـلـ مـتوـسـطـ النـظـاـرـ (R.C.٣٠٠٠)ـ بـمـعـدـلـ ٤,٠ـ كـجـ/ـمـ تـشـرـيبـ طـبـقـةـ اـسـمـاسـ بـعـدـ تـمـامـ دـمـكـهاـ وـتـشـفـيفـهـاـ جـداـ وـيـتمـ التـقـيـيـدـ طـبـقـاـ لـمـتـطلـبـاتـ الـعـرـضـيـةـ الـتـمـوـنـجـيـةـ وـالـرـسـومـاتـ الـتـصـصـيـلـيـةـ الـمـعـتـدـدـ وـالـمـهـنـسـ الـمـشـرـفـ . (مـةـ مـكـبـعـ)	١٥
١٢,٤٤٥,٠٠	١٢٤,٤٥	١٠٠	٢م	بالـمـكـبـعـ تـورـيدـ وـفـرـشـ طـبـقـةـ رـابـطـةـ مـنـ الـخـرـسـتـةـ الـأـمـلـنـيـةـ سـمـ ٦ـ سـمـ بـعـدـ الـدـمـكـ ٧٠/٦ـ الـمـطـلـقـ لـلـمـوـاـصـفـاتـ وـأـرـدـ شـرـكـةـ التـصـرـرـ بـالـسـوـسـ أوـ ماـ يـمـاثـلـهـاـ وـالـفـنـنـ تـشـمـلـ الـأـجـارـ الـتـجـارـ الـعـصـلـيـةـ وـالـحـلـقـيـةـ عـلـىـ الـمـخـلـوطـ وـعـلـىـ الـمـوـادـ الـمـسـتـخـدـمـةـ وـيـتمـ التـقـيـيـدـ طـبـقـاـ لـمـتـطلـبـاتـ الـعـرـضـيـةـ الـتـمـوـنـجـيـةـ وـالـرـسـومـاتـ الـتـصـصـيـلـيـةـ الـمـعـتـدـدـ وـكـلـ ماـ يـلـزـمـ لـنـهـوـ الـعـلـمـ كـامـلـ طـبـيـقـاـ لـلـشـرـوـطـ وـالـمـوـاـصـفـاتـ وـتـطـبـيـقـاتـ الـمـهـنـسـ الـمـشـرـفـ . (مـةـ مـكـبـعـ)	١٦

مشروع كوري القطار الكهربائي فائق السرعة من العين السخنة إلى العلمين من المحطة ٢٢٧+٧١٧ إلى المحطة ٢٢٨+٧٨٨)
(كوري قاطم طرق وادي النطرون البولوماسين)

الإجمالي	النقطة	الكمية	الوحدة	البيان	م
١١,٨٧٥,٠٠	١١٨,٧٥	١٠٠	٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة رابطة من الخرسانة الامثلية سمك ٥ سم بعد التمك باستخدام السن الصلب ناجح الكسارات والبيتون من الصلب ٢٠/٦ المطابق للمواصفات وارد شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والنقطة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقول على المفقر و على المواد المستخدمة و يتم التقليد طبقاً للمتطلب التصميمي و القطاعات العرضية التفريغية و الرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف . (متر متر مسطح)	١٧
١٧,١٠٠,٠٠	١٧١,٠٠	١٠٠	٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انترلوك بسمك ٦ سم والبند يشمل توريد وتجهيز طبقة الرمل اسلأل الانترلوك بسمك ٨ سم والبند يشمل تجهيز نكة من الخرسانة العاديية بسمك ١٠ سم اسلأل الرمل (متر متر مسطح)	١٨
١١,٦٠٠,٠٠	١١٦,٠٠	١٠٠	مٌٰط	بالمتر الطولي توريد تركيب برودرة اوصلة متوسطة مقاس ٣٠ * ١٢ * ١٥ و ذلك طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتطبيقات جهة الإشراف مما جميه . (متر متر طولي)	١٩
٢٠,٩٠٠,٠٠	٢٠٩,٠٠	١٠٠	٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاطات اسمنتية ٣٤٢٠*٤٢٠ سم تشمل ٣ سم مونية بمحنتي اسمنتى ٣٠٠ كجم لكل متر مكعب رمل (متر متر مسطح)	٢٠
٢٣,٧٥٠,٠٠	٢٣٧,٥٠	١٠٠	٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاطات اسمنتية ملونة ٣٣٣٠*٣٠ سم تشمل ٢ سم مونية بمحنتي اسمنتى ٣٠٠ كجم لكل متر مكعب رمل (متر متر مسطح)	٢١
١٣٥,٦٨٨,٠٠				اجمالي انشاء طريق خدمة Access Road بالجنيحة المصري :	
				أعمال الكباري	
				أعمال الجسات والخفر والردم	
				بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربية عدا الصخرية مع عمل دراسة وافية للتربة ومراجعة وتأكيد كافة المتطلبات اللازمة للتصميمات الخاصة بالاساسات بالمفروع وتحديد Q unconfined لكى طبقاً والنقطة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفنى وتقلل ملكية الجهات واحتياط كلة التقارير من الجهات المعنية	٢٢
١,٠٢١,٠٠٠,٠٠	٧٦٠,٠٠	٧,٠٠٠	مٌٰط	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم² (النان متر طولي)	٢٢
٧١,٢٥٠,٠٠	٧١٢,٥٠	١٠٠	مٌٰط	علاوة اجهاد تربة اكبر من ١٢٥ كجم/سم² واقل من ٤٠٠ كجم/سم² (متر طولي)	٢٢
١٠٤,٥٠٠,٠٠	١,٠٤٥,٠٠	١٠٠	مٌٰط	علاوة اجهاد تربة اكبر من ٤٠٠ كجم/سم² واقل من ٦٠٠ كجم/سم² (متر طولي)	٢٢
١٤٢,٥٠٠,٠٠	٤٧,٥٠	٢,٠٠٠	٢٤	بالمتر المكعب أعمال حفر في جميع انواع التربية معاذا الصخرية لزوم اعمال الكباري وطريق الخدمة طبقاً للمتطلب الموضحة بالرسومات والمقدمة تشمل اعمال التقطيف والرش بال المياه مع العمل لملائكة المحظوظة للوصول الى نسبة المك المطلوبة مع عمل التحويلات المعملية الازلية ثلاثة الف متر مكعب	٢٣
٥٨٩,٠٠٠,٠٠	٩٥,٠٠	٦,٢٠٠	٢٤	بالمتر المكعب حفر اسمنتائي بصلة قبل تنفيذ الاعمال والنقطة تشمل كل ما يلزم لنحو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف . (ستة الاف وثمانين متر مكعب)	٢٤
				بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصوبية للقواعد المسحلة بالمعنى المطلوب في جميع انواع التربية عدا الصخرية لزوم الاساسات وتقديراً خارج الموقع حيث يصل عمق الفرز الى المتضمن الصالح للتنفس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التقليدية والسرع يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه ونزع مياه الرش والبند شامل مما جميه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف.	٢٥
١,٠٤٠,٠٠٠,٠٠	٩٥,٠٠	١١,٠٠٠	٢٤	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم² (احد عشر الف متر مكعب)	٢٥
١١,٤٠٠,٠٠	١١٤,٠٠	١٠٠	٢٤	علاوة اجهاد تربة اكبر من ١٢٥ كجم/سم² واقل من ٢٥٠ كجم/سم² (متر متر مكعب)	٢٥
٢٠,٩٠٠,٠٠	٢٠٩,٠٠	١٠٠	٢٤	علاوة اجهاد تربة اكبر من ٢٥٠ كجم/سم² واقل من ٥٠٠ كجم/سم² (متر متر مكعب)	٢٥
				بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصوبية للقواعد المساحة بالمعنى المطلوب في جميع انواع التربية عدا الصخرية لزوم الاساسات وتشبعها داخل الموقع لاغراء الردم بها داخل الموقع حيث يصل عمق الفرز الى المتضمن الصالح للتنفس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التقليدية والسرع يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه ونزع مياه الرش والبند شامل مما جميه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف .	٢٦
٢٨٠,٠٠٠,٠٠	٧٦,٠٠	٥,٠٠٠	٢٤	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم² (خمسة الاف متر مكعب)	٢٦
١١,٤٠٠,٠٠	١١٤,٠٠	١٠٠	٢٤	علاوة اجهاد تربة اكبر من ١٢٥ كجم/سم² واقل من ٢٥٠ كجم/سم² (متر متر مكعب)	٢٦
٢٠,٩٠٠,٠٠	٢٠٩,٠٠	١٠٠	٢٤	علاوة اجهاد تربة اكبر من ٢٥٠ كجم/سم² واقل من ٥٠٠ كجم/سم² (متر متر مكعب)	٢٦
				بالمتر المكعب توريد وردم رمل نظيفه مورده من خارج الموقع حول الاساسات وحوال جسم الكوبري طبقاً للرسومات التقليدية وحسب تطبيقات المهندس المشرف من خارج الموقع والسرع يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبلة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والبند جيداً	٢٧
٢٨٠,٠٠٠,٠٠	١٩٠,٠٠	٢,٠٠٠	٢٤	بالماء والبند جيداً يساعد استخدام الاوت المك الميكانيكي للوصول الى القص كثافة جافة والسرع يشمل عمل الاختبارات الازمه طبقاً لتطبيقات المهندس المشرف ونحو المسطح الطوى للردم طبقاً للرسومات التقليدية وكل ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات وتطبيقات المهندس المشرف مسافة تقل ٤٠ كم (النان متر مكعب)	٢٧
٤٧,٥٠٠,٠٠	٤٧,٥٠	١,٠٠٠	٢٤	بالمتر المكعب ودم من تفتح الفرج طبقاً لاختبارات المساحة حول الاساسات وحوال جسم الكوبري طبقاً للرسومات التقليدية وحسب تطبيقات المهندس المشرف والسرع يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبلة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والبند جيداً	٢٨
				باستخدام الاوت المك الميكانيكي للوصول الى القص كثافة جافة والسرع يشمل عمل الاختبارات الازمه طبقاً لتطبيقات المهندس المشرف ونحو المسطح الطوى للردم طبقاً للرسومات التقليدية وكل ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات وتطبيقات المهندس المشرف (الف متر مكعب)	٢٨
				بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة احلال من ورمل بنسبه (١:١) مواد من خارج الموقع طبقاً للرسومات التقليدية وحسب تطبيقات المهندس المشرف والسرع يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبلة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والبند جيداً باستخدما الاوت المك الميكانيكي للوصول الى القص كثافة جافة والسرع يشمل عمل الاختبارات الازمه طبقاً لتطبيقات المهندس المشرف ونحو المسطح الطوى للردم طبقاً للرسومات التقليدية وكل ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات وتطبيقات المهندس المشرف (واحد متر مكعب)	٢٩
١٤٧,٧٥	١٤٧,٧٥	١	٢٤	اجمالي اعمال الجسات والخفر والردم بالجنيحة المصري :	
				جـ- أعمال الخوازيق والاختبارات اـ	
٧١٢,٥٠٠,٠٠	١٤٢,٥٠٠,٠٠	٥	عدد	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ملكية الخوازيق الى الموقع ثم فكهها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسرع يشمل المعدات والأدوات وتحفظات المفروع وتكلفة النقل وكرارات الطريق والبند شامل مما جميه طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف . (خمسة بالعدد)	٣٠

مشروع كوبرى القطار الكهربائى فائق السرعة من العين السخنة إلى العلمين من المحطة ٢٢٧+٧١٧ إلى المحطة ٢٢٨+٧٨٨ (كوبرى تقاطع طريق وادى النطرون الدبلوماسيين)

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	الفلدة	الإجمالي
٣١	بالعدد نقل داخلى وتركيب وفك مكونة الخوازيق داخل الموقع والسعر يشمل المعدات والأوناش اللازمة للنقل والتركيب بالموقع وتكلفة النقل والبند شامل مما جرمته طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف (خمسة بالعدد)	عدد	٤٧,٩٧٥,٠٠	٤٧,٩٧٥,٠٠	٢٣٩,٨٧٥,٠٠
٣٢	بالطن توريد تركيب قابسونات دائمة معدنية لخوازيق المعاجم حراريًا بالطار وسماسكات مختلفة وإختبارات التحملات طبقاً للتصنيم المعتمد من المستشارى والفتنة تشمل توريد ودهان مقاوم للصدأ بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصدأ على أن يتم القيام من منسوب أسطل المقدمة وطبقاً لأصول الصناعة والرسوم التقنية وتطبيقات المهندس المشرف (خمسون طن)	طن	٣٠,٤٠٠,٠٠	٣٠,٤٠٠,٠٠	١,٥٢٠,٠٠,٠٠
٣٣	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بغير في جميع أنواع الفترى عدا الصخري محظوظة ومصمبة على مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بفرخة سلحة ويتم تصميم الخليطة الخرسانية والخلط والننك الميكانيكي على الأيق اجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحظوي استمنت بورتلادي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣ واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وأضافة الميليكا قبور والحرار بنظام الحظر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سلق البتونوليت لسد جوانب الحظر واستخدام مواد إضافات المعتقدة الحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة لل撐ص	متر طولي			
٣٤	وأيام كل المعاصفات المقيدة لتصل هذه المشاريع والقوى المقيدة عملياً للوصول إلى متطلبات الاحمال بالقطار المزدوج والفتنة لا تتحمل صلب التسلیح والقوى المقيدة الدالمة والبند شامل نقل لتابع الحظر إلى المقابل زراعة روسن الخوازيق وجاء اختبار تكامل لجسم الخازوق بطريقه البند والصدى (Echo test) لإعداد تقرير التجربة (والقياس من منسوب الأرض، الطبيعية حتى، منسوب نهاية الخازوق) ، على أن يتم الاعمال طبقاً لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف	متر طولي			
٣٥	أجهاد تربة أقل من ١٢٠ كجم / سم ٢ و RQD أقل من ٢٠ % (نسبة الأف وثمانين متر طولي)	متر طولي	٥,٧٠٠,٠٠	٩,٦٠٠	٥٦,٧٠,٠٠,٠٠
٣٦	علوة أجهاد تربة أكبر من ١٢٠ كجم / سم ٢ و أقل من ٤٠٠ كجم / سم ٢ و RQD أقل من ٢٠ % (مائة متر طولي)	متر طولي	٢,٨٥٠,٠٠	١٠٠	٢٨٥,٠٠,٠٠
٣٧	علوة أجهاد تربة أكبر من ٤٠١ كجم / سم ٢ و أقل من ٦٠٠ كجم / سم ٢ و RQD أقل من ٢٠ % (مائة متر طولي)	متر طولي	٤,٧٥٠,٠٠	١٠٠	٤٧٥,٠٠,٠٠
٣٨	علوة استخدام استمنت CEM III (نسبة الأف وثمانين متر طولي)	متر طولي	٥٢٦,١٥٠,٠٠	٩,٨٠٠	٥٢٦,٧٥
٣٩	بالعدد عمل تجربة تحمل على خازوق غير عامل حمل التجربة (١٠٠ %) والفتنة تشمل الأدوات المعدنية المؤقتة واهجزة القابس والمعادات والبليوكات الخرسانية أو خلاله على تجربة التحمل للوصول إلى حمل التجربة المطلوب وإزالتة مرة أخرى بعد الانتهاء من تجربة التحمل باستخدام المعدات اللازمة والسعر يشمل نفع جميع المكارات اللازمة لزروء أعمال الردم وتوريد الأجهزة اللازمة لإجراء التجربة وإعداد التقارير واعتمادها من جهاز الإشراف وكل ما يلزم لنها الاعمال نهوا تمام طبقاً لإصول الصناعة والشروط والمواصفات الفتنة وطبقاً وتطبيقات المهندس المشرف . البند غير شامل خازوق التجربة وغير شامل حديد التسلیح	متر طولي			
٤٠	قطر ١٢٠ سم (واحد بالعدد)	متر طولي	٧٦٠,٠٠,٠٠	١	٧٦٠,٠٠,٠٠
٤١	بالعدد عمل تجربة تحمل على خازوق عامل حمل التجربة (١٠٠ %) من العمل التصميمي والفتنة تشمل الأدوات المعدنية المؤقتة واهجزة القابس والمعادات والردم أو البليوكات الخرسانية أعلى تجربة التحمل للوصول إلى حمل التجربة المطلوب وإزالتة مرة أخرى بعد الانتهاء من تجربة التحمل باستخدام المعدات اللازمة والسعر يشمل نفع جميع المكارات اللازمة لزروء أعمال الردم وتوريد الأجهزة اللازمة لإجراء التجربة وإعداد التقارير واعتمادها من جهاز الإشراف وكل ما يلزم لنها الاعمال نهوا تمام طبقاً لإصول الصناعة والشروط والمواصفات الفتنة وطبقاً وتطبيقات المهندس المشرف . البند غير شامل خازوق التجربة وغير شامل حديد التسلیح	متر طولي			
٤٢	قطر ١٢٠ سم (ثلاثة بالعدد)	متر طولي	٦١٧,٥٠	٣	١,٨٥٧,٥٠,٠٠
٤٣	بالعدد تنفيذ اختبار Lateral load للخوازيق بحمل ٢٠٠ من حمل التشغيل الأقصى والبند شامل آجهزة القابس و إعداد التقارير المطلوبة كما ان البند لا يشمل خازوق التجربة ولا الخازوق المساعد (Reaction Pile) و غير شامل حديد التسلیح وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف	متر طولي			
٤٤	قطر ١٢٠ سم (واحد بالعدد)	متر طولي	٤٧٥,٠٠	١	٤٧٥,٠٠,٠٠
٤٥	بالعدد عمل اختبار SONIC CORING TEST على طول الخازوق بنسبة ١٠ % من إجمالي عدد الخوازيق والفتنة تشمل كل ما يلزم لنها الاختبار كاملاً من مواسير بكمال طول الخازوق بالطار مختلفة وإعداد التقارير طبقاً للشروط والمواصفات الفتنة وتطبيقات المهندس المشرف .	متر طولي			
٤٦	قطر ١٢٠ سم (ماء باستخدام مواسير مجلفة (شمائية وثلاثون بالعدد)	متر طولي	١٠٠,٧٠	٣٨	٣,٨٦٦,٦٠٠,٠٠
٤٧	قطر ١٢٠ سم (ماء باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ (شمائية وثلاثون بالعدد)	متر طولي	٣٨,٠٠	٣٨	١,٤٤٤,٠٠,٠٠
٤٨	أعمال الخوازيق وأختباراتها بالجنة المصرية :				٧١,٥٧٠,٦٢٥,٠٠
٤٩	أعمال الغرسات				
٤٥	بالفتر المكعب خرسانة عادي للأساسات وبدأت الكر سلق الصب طبقاً لنصب الخليطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على إلا يقل أجهاد الفرسنة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ ولا يقل محظوي استمنت كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفتنة وتطبيقات المهندس المشرف . (الفنان ومقاييس ومحظون متر مكعب)	متر مكعب	١,٠٢٠,٠٠	٢,٢٥٠	٣,٤٢٠,٠٠,٠٠
٤٦	بالفتر المكعب خرسانة عادي بأجهاد الفرسنة بـ ٤٠٠ كجم / سم ٢ و استخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) يقل عن ٤٢٠ كجم / سم ٢ أستمنت بورتلادي عادي و استخدام إضافات خاصة (CEMIII) يزيد و اعتماده على سطح اثنين للاصطدام الظاهرة وكل التقويات السليكا قبور مع الحنك الميكانيكي جيداً وتسوية السطح الطوى اللازم للحصول على سطح اثنين للاصطدام الظاهرة وكل التقويات العالية والمتاحة وعلى أن تتحقق الفرسنة زهقة لا تقل عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ (على أن يتحقق الرمل والركام والخرسانة النتجة هدوء المعاصفات الفتنة المصرية وال�ود المصري) واستخدام مواد إضافات المعتقدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للغضروف واستخدام شادات معدنية خاصة للحصول على الصرس جسامه سطوح والسعر لا يشمل حديد التسلیح وكل ما يلزم لنها العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف (نسبة الأف وخمسمائة علولة صب خرسانة كلية larg pour باستخدام استمنت CEMIII)	متر مكعب	٩,٠٠	٣٠	٤,٠١٢,٠٠,٠٠
٤٧	بالفتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزروء الأعدهات الناج وازورون الأكتاف بالرفر باستخدام فرم مصنوع مع استخدام الشدة المعنية والأوناش اللازمة بآجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ ومحظوي استمنت بورتلادي عادي لا يقل عن ٤١٠ كجم / سم ٢ واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) (واضلة الميليكا) واستخدام مواد إضافات المعتقدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للغضروف والبند شامل عمل ملائم لنها العمل حسب أصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف .	متر مكعب			
٤٨	ارتفاع حتى ٦ م من منسوب ضهر المخدة حتى منسوب ضهر ضهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتابع (خمسة وعشرون متر مكعب)	متر مكعب	٣,٠١٥,٠٠	٥٢٠	١,٨٢٧,٨٠٠,٠٠
٤٩	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب ضهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتابع (ثلاثة الأف وتسعمائة و تسعون متر مكعب)	متر مكعب	٣,٧٥٥,٠٠	٣,٩٩٠	١٤,٧٤٧,٩٠٠,٠٠
٤٠	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب ضهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتابع (الف و مائة و عشرة متر مكعب)	متر مكعب	٣,٨٩٥,٠٠	١,١١٠	٤,٣٢٣,٤٥٠,٠٠
٤١	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب ضهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتابع (خمسة وعشرون متر مكعب)	متر مكعب	٤,٠٨٥,٠٠	٥٠٠	٢,٠٦٧,٥٠,٠٠

مشروع كوري القطار الكهربائي فائق السرعة من العين السخنة إلى العلمين من المحطة ٢٢٧+٧١٧ إلى المحطة ٢٢٨+٧٨٨

الرقم	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان		
٤٠-٤٠	ارتفاع أعلى من ١٥ م من منسوب ضهر المقدمة حتى منسوب أعلى نقطة بالجاج (خمسة متر مكعب)	٤,٢٧٥,٠٠	٥٠٠	٣م	الإجمالي	٤,٢٧٥,٠٠	النقطة		
٤٠-٤٠	علاقة صب خرسنة كثافة Large Pour باستخدام أسمت CEM III	٦٧٥,٠٠	٦,٦٢٠	٣م	ارتفاع أعلى من ١٥ م من منسوب ضهر المقدمة حتى منسوب أعلى نقطة بالجاج (خمسة متر مكعب) بالметр المكعب توريد وتركيب خرسنة مسلحة لزوم المكرات سلسلة الصب وسلسلة الأجهاد U-SECTION باليلر مع تصميم الخلاطة الفرسستية على أن يكون الخلط والمكعب ميكانيكي وعلى الأقل المقاومة المميزة للمكعب القباسي للخرسانة المسلحة عن كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة وأقل محتوى الأسمنت عن ٤٤ كجم/م ^٣ أسمت بورتلاندي عادي على أن تكون الفرسستة ذات سطح اهتمام (Fair Face) واستخدام أضلاط خاصة (CORROSION INHIBITOR) والاضلاط السيليكا قوية واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن ١٢ سنة للعصير والسعر يشمل تصميم الخلاطة الخاصة وعمل الشادات والفرم وعمل الشادات الخاصة وجميع المعدات والتجهيزات اللازمة لرفع المكرات لرفع الكرم وعملية الخرسانة بعد الصب واستخدام الطريق المناسبة الآمنة لرفع المكرات بأحمالها الكبيرة على الإطارات وتنبيه البقات المسلية للركائز ذات الجوازيط داخل الكرم ووضعيتها معايير قبل الصب وكذلك ضبط الركائز الجاهية أثناء التركيب طبقاً للرسومات ومتطلبات التثبيت المقيدة لذلك وما يتطلب ذلك من معدات ثقيلة خاصة على أن يتم التركيب باستخدام الأداونش بآي حمولة طبقاً للظروف الموقع وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف والفلة لا تتضمن توريد وتركيب	٣,١٤٤,٥٠٠,٠٠	٤,٢٧٥,٠٠	٦,٦٢٠	٣م
٤١	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب الركيزة (عشرة متر مكعب)	٨,٠٧٥,٠٠	١٠	٣م	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب الركيزة (عشرة متر مكعب)	٨,٠٧٥,٠٠	النقطة		
٤١-٤١	ارتفاع أعلى من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب الركيزة (ستة الآف وستمائة وتسعمون متر مكعب)	٨,٥٥٠,٠٠	٦,٦٩٠	٣م	ارتفاع أعلى من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب الركيزة (ستة الآف وستمائة وتسعمون متر مكعب)	٨,٥٥٠,٠٠	النقطة		
٤١-٤١-ج	علاقة استخدام خرسنة مسلحة ذاتية المكعب SELF COMPACTED (ستة الآف وسبعمائة متر مكعب)	٧٨٠,٠٠	٦,٧٠٠	٣م	ارتفاع أعلى من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب الركيزة (ستة الآف وستمائة وتسعمون متر مكعب)	٧٨٠,٠٠	النقطة		
٤١-٤١-د	علاقة استخدام أسمت CEM III (ستة الآف وسبعمائة متر مكعب)	٦٧٥,٠٠	٦,٧٠٠	٣م	ارتفاع أعلى من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب الركيزة (ستة الآف وستمائة وسبعمائة متر مكعب)	٦٧٥,٠٠	النقطة		
٤١-٤١-هـ	ارتفاع زبادة أجهاد من ٥٥ كجم / سم ^٢ إلى ٦٧٠ كجم / سم ^٢ طبقاً للتطبيقات الاستشاري والخليطة المعتمدة (ستة الآف وسبعمائة متر مكعب)	١,٣٩٣,٦٠٠,٠٠	٦,٧٠٠	٣م	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب الركيزة (ستة الآف وستمائة وسبعمائة متر مكعب)	١,٣٩٣,٦٠٠,٠٠	النقطة		
٤٢	بالметр المكعب خرسنة مسلحة لزوم البلاطات CAST IN SITU SLABS مع تصميم الخلطة الفرسستية على أن يكون الخلط والمكعب ميكانيكي وعلى الأقل المقاومة المميزة للمكعب القباسي للخرسانة المسلحة عن كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة وأقل محتوى الأسمنت بورتلاندي عادي عن ٤٤ كجم/م ^٣ أسمت بورتلاندي عادي على أن تكون الفرسستة ذات سطح اهتمام (Fair Face) واستخدام أضلاط خاصة (durability) لا تقل عن ١٢ سنة للعصير والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشادات والفرم وعمل الشادات الخاصة ومعملة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وتطبيقات المهندس المشرف والفلة لا تتضمن توريد وتركيب حديد التسلیم	٣٤٢,٠٠٠,٠٠	٣,٤٢٠,٠٠	١٠٠	٣م	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية (ستة متر مكعب)	٣,٤٢٠,٠٠	النقطة	
٤٢-٤٢	ارتفاع أعلى من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية (ستة الآف واربعمائة وعشرون متر مكعب)	٢٢,١٧٦,٢٠٠,٠٠	٦,٦٤٠	٣م	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية (ستة الآف واربعمائة وعشرون متر مكعب)	٢٢,١٧٦,٢٠٠,٠٠	النقطة		
٤٢-٤٢-بـ	علاقة استخدام أسمت CEM III (ستة الآف وخمسمائة وعشرون متر مكعب)	٤٧٥,٠٠	٦,٥٢٠	٣م	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية (ستة الآف وخمسمائة وعشرون متر مكعب)	٤٧٥,٠٠	النقطة		
٤٣	بالنظام الطولي خرسنة مسلحة سلسلة الصب لزوم PRECAST PARAPET باليلر مع تصميم الخلطة الفرسستية على أن يكون الخلط والمكعب ميكانيكي وعلى الأقل المقاومة المميزة للمكعب القباسي للخرسانة المسلحة عن كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة وأقل محتوى الأسمنت عن ٤٤ كجم/م ^٣ على أن تكون الفرسستة ذات سطح اهتمام (Fair Face) واستخدام أضلاط خاصة (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصير والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشادات والفرم وعمل الشادات الخاصة و جميع المعدات والأداونش والتجهيزات اللازمة لرفع الحواجز وعملية الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف والفلة لا تتضمن توريد وتركيب حديد التسلیم	٤٧٥,٠٠٠,٠٠	٤,٧٥٠,٠٠	١٠٠	٣م	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية (ستة متر مكعب)	٤,٧٥٠,٠٠	النقطة	
٤٣-٤٣	ارتفاع أعلى من ١٢ م من منسوب الأرض الطبيعية (اللان و ملة ستة وستون متر طولي)	١٢,٣٤٦,٢٠٠,٠٠	٥,٧٠٠,٠٠	٢,١٦٦	متر	ارتفاع أعلى من ١٢ م من منسوب الأرض الطبيعية (اللان و ملة ستة وستون متر طولي)	١٢,٣٤٦,٢٠٠,٠٠	النقطة	
٤٤	بالنظام للخرسانة المسلحة لحوائط السائبة حتى ارتفاع ٦ متر مع استخدام أسمت بورتلاندي عادي والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم صب من بطبيعة لا تقل عن ٣٥ كجم/سم ^٢ وأقل محتوى الأسمنت عن ٤٥ كجم/سم ^٢ مع معلمجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يتلزم لنهاي الأصلاب طبقاً للمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المياشير والسعر لا يتضمن توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیم (مائتان متر مكعب)	٦٠٠,٠٠٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٢٠٠	٣م	ارتفاع أعلى من ٦ و حتى ٩ متر من منسوب الأرض الطبيعية و حتى أعلى نقطة في الحاط (ثمانمائة و خمسون متر مكعب)	٣,٢٠٠,٠٠	النقطة	
٤٤-٤٤	ارتفاع من ٦ و حتى ٩ متر من منسوب الأرض الطبيعية و حتى أعلى نقطة في الحاط (ثمانمائة و خمسون متر مكعب)	٢,٧٢٠,٠٠٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠	٨٥٠	٣م	ارتفاع من ٦ و حتى ٩ متر من منسوب الأرض الطبيعية و حتى أعلى نقطة في الحاط (ثمانمائة و خمسون متر مكعب)	٣,٢٠٠,٠٠	النقطة	
٤٤-٤٤-بـ	اجمالى اعمال الخرسانات بالجوانب المصرية :								
الجديد بجميع الواقعه									
٤٥	بالطن توريد وتركيب ورص حديد تسلیح DWR B٠٠-٢٠٠ زبادة المطاطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات النتجة عن السرعات العالية للنظام اذ يزيد عن ١٢ باليلر والسعر يشمل التقليط طبقاً للوحات والرسومات التقنية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والمعدات المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوسيب وقطع وتشكل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يتلزم لنهاي العمل بها كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف (سبعين الآف طن)	١٨٨,٨١٤,٥٠٠,٠٠	٢٥,١٧٥,٠٠	٧,٥٠٠	طن	بالطن توريد وتركيب ورص حديد تسلیح DWR B٠٠-٢٠٠ زبادة المطاطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات النتجة عن السرعات العالية للنظام اذ يزيد عن ١٢ باليلر والسعر يشمل التقليط طبقاً للوحات والرسومات التقنية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والمعدات المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوسيب وقطع وتشكل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يتلزم لنهاي العمل بها كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف (سبعين الآف طن)	٤,٧٥٠,٠٠٠,٠٠	٤,٧٥٠,٠٠٠	
٤٦	بالطن توريد وتركيب وصد وخف حديد كبارات عالية الاجهاد Low Strength ASTM Grade ٧٧ Relaxation MPA with diameter ١٥,٧mm والملاط تشمل جميع الكميسوارات طبقاً لأصول الصناعة واللوحات وتطبيقات المهندس المشرف وكل ما يتلزم لإنهاء الإصالح حسب الخطة التقنية المعتمدة والمواصفات الفنية والذين شامل الاختبارات طبقاً للمواصفات (اربصالة واربعون طن)	٧٦,٩٥٠,٠٠٠,٠٠	٢٥,١٥٠,٠٠	٣,٠٠٠	طن	بالطن توريد وتركيب وصد وخف حديد كبارات عالية الاجهاد من إسلام مجدولة لزوم الهاوكلي باليلر Low Strength ASTM Grade ٧٧ Relaxation MPA with diameter ١٥,٧mm والملاط تشمل جميع الكميسوارات طبقاً لأصول الصناعة واللوحات وتطبيقات المهندس المشرف وكل ما يتلزم لإنهاء الإصالح حسب الخطة التقنية المعتمدة والمواصفات الفنية والذين شامل الاختبارات طبقاً للمواصفات (اربصالة واربعون طن)	٢٩,٢٦٠,٠٠٠,٠٠	٢٦,٥٠٠,٠٠	
٤٧	بالنقطة توريد وتركيب Threaded permanent PT bars باليلر Macalloy bars or Similar (كالبارات عاليه الاجهاد قطر ٤٤٠ مم Grade ٨٣٥/١٣٠ RH) والليند يشمل التركيب والصناعة وتطبيقات المهندس المشرف (ستة الآف متر طولي)	١٤,٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٢,٣٧٥,٠٠	٦,٠٠٠	متر	بالنقطة توريد وتركيب Threaded permanent PT bars باليلر Macalloy bars or Similar (كالبارات عاليه الاجهاد قطر ٤٤٠ مم Grade ٨٣٥/١٣٠ RH) والليند يشمل التركيب والصناعة وتطبيقات المهندس المشرف (ستة الآف متر طولي)	٢,٣٧٥,٠٠	النقطة	

مشروع كوبرى القطار الكهربائى فائق السرعة من العين السخنة إلى العلمين من المحطة ٢٢٧+٧٦٢ (٢٢٨+٧٨٨) إلى المحطة (كوبرى تقاطع طريق وادى النطرون الدبلوماسى)

الإجمالي	النقطة	الكمية	الوحدة	البيان
٩,٥٠٠,٠٠٠,٠٠	٣٨,٠٠٠,٠٠	٢٥٠	طن	بالطن الواح من الصاج المجلف طبقاً للمسمى المطلوب طبقاً للوحات التفصيمية تستخدم بلاطة الفرساتية أعلى الكرات ساقية الصب والاجهاد بالبر والبند يشمل توريد وتركيب جميع الأكسسوارات والملحقات الازمة لثبيت الواح في أماكنها طبقاً للوحات المقعدة والمواصفات الفنية وتهو العمل نهوا كاملاً حسب أصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف (مقدار وخمسمون طن)
٢١٨,٧٧٢,٥٠٠,٠٠				اجمالي أعمال الحديد بالجنيحة المصري :
				اعمال العزل
٤٢٣,٢٠٠,٠٠	٥٧,٠٠	٧,٦٠	م	بالметр المربع عمل مطبقاً عازله من التربوتونين والدهان وجهان على البارد والمسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً وذلك طبقاً لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً (سيمة الف وستمائة متراً مسطح)
٤,٦٥٥,٠٠٠,٠٠	٣٢٢,٥٠	١٤,٠٠	م	بالметр المربع اعمل تركوب خشاء عزل مائي للسطح والمسعر يشمل توريد مواد العزل وعمل كل ما يلزم صب أصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف (سيمة الف عشر المتراً مسطح)
٨,٥٥٠,٠٠٠,٠٠	١٩,٠٠	٤٥,٠٠	م	بالметр المربع توريد وعمل دعارات مقاوم للكربون Anticarbonation ومواد مقاومة للأكسدة والعامل الجوي لحماية الإجزاء المتشوه من جسم الكوبرى بالبر وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما يجهه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد الخامات وعمل الاختبارات الازمة قبل التنفيذ (خمسة وأربعين ألف متراً مسطح)
١٢,٦٣٨,٢٠٠,٠٠				اجمالي أعمال الفرسات بالجنيحة المصري :
				بذود أخرى
				: Cable trench
٤,٥٦٠,٠٠٠,٠٠	١,٩٠٠,٠٠	٢,٤٠	متر	بالметр الطولي توريد وتركيب Cable trench من الخرسنة ساقية الصب او مصبوغة بالموقع فوق بلاطة الكوبرى الطولية لاحتلاء الكابلات الكهربائية الازمة لتشغيل القطار السريع من الخرسنة ذات جهد ٥٠٠ كجم/سم٢ و التركيب يشمل الصب او التثبيت بالبلاطة الطولية بمسافر غير قابلة للصدأ وطبقاً للرسومات وتطبيقات المهندس المشرف (اللان واربعين متراً طولي)
٤,٥٦٠,٠٠٠,٠٠				اجمالي أعمال Cable trench بالجنيحة المصري :
				: Bearings (Bearing)
٣,٥١٥,٠٠٠,٠٠	٢٣,٧٥٠,٠٠	١٤٨	عدد	بالبعد توريد وتركيب ركائز من التبورين حمولة ٧٥ طن طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدوال والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطع رأس الركائز و تكون الركائز من النوع المكونة من رقق البوليمرات المرنة المتداخل مع رقق المعدن مثل الاتواع المركبة بين طبقات التبورين و الصلب العالى المقاومة و تكون الركائز طبقاً لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تطبيق الركائز المواصفات الأوروبية الموحدة EN ١٢٣٢٧.٣ و ان تكون مناسبة للعمل تحت الأحمال و في مجال الحركة المعرضة لها الركائز ويراعي وجاهة خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالى المقاومة و التبورين بدرجة كلية بحيث لا يسمح بحدوث ازدياد بين هذه الطبقات تحت الأحمال المفروضة لها الركائز و يجب ان ترقى التكتلوجات الخاصة بها بموضحة خصائص المواد وبيان المقادير لها و يقدر الانفعال تحت الأحمال و عدم تأثر خصائصها بمرور الزمن و يجب ان ترد الركائز مصحوبة بشهادات توسيع مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات والشروط و المواصفات الفنية و تطبيقات المهندس
				٥٤
				بالبعد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥ طن طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدوال والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطع رأس الركائز و ي يجب ان ترقى التكتلوجات الخاصة بها بموضحة خصائص المواد المكونة لها و يقدر الانفعال تحت الأحمال و عدم تأثر خصائصها بمرور الزمن و يجب ان ترد الركائز مصحوبة بشهادات توسيع مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات والشروط و المواصفات الفنية و تطبيقات المهندس
١٥,٦٤١,٧٥٠,٠٠	٤٢٢,٧٥٠,٠٠	٣٧	عدد	٥٥
٢٠,٢٢٩,٠٠٠,٠٠	٤٠٨,٥٠٠,٠٠	٧٦	عدد	٥٦
١٤,٤١١,٥٠٠,٠٠	٣٨٩,٥٠٠,٠٠	٣٧	عدد	٥٧
٢,٨٥٠,٠٠٠,٠٠	٩٥٠,٠٠٠,٠٠	٣	عدد	٥٨
٦٦,٦٤٧,٧٥٠,٠٠				اجمالي أعمال الركائز بالجنيحة المصري :
				: Expansion joints
				بالметр الطولي توريد وتركيب فواصل تمدد بين الكرات الصندوقية ساقية الصب غير موصولة للكهرباء من مطاط "عازل" مع حديد التصلب داخل المطاط لا تتطلب هذه الأنواع أي نوع من الحماية من التآكل لأنها مجلفة من داخل المطاط والتي تتمنع بطبعتها بخصائص مقاومة متاحة للتأكل والبند يشمل المسامي الازمة للتثبيت والرابط المطاطي والعلازل المائي وجميع الاختبارات الازمة ويشمل جان المواد الابوية لضمان التثبيت في الوضم النهائي طبقاً لطريقة التشغيل والتثبيت المعتمدة من المهندس المشرف على عمل الاختبارات خارج البلاد وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للمواصفات واصول الصناعة وتطبيقات المهندس
٣٩,١٨٧,٥٠٠,٠٠	٧١,٢٥٠	٥٥٠	متر	٥٩
٣٩,١٨٧,٥٠٠,٠٠				اجمالي أعمال فواصل التمدد بالجنيحة المصري :
				اعمال العزل والحماية
١٢,١٦٧,٠٠٠,٠٠	١,١٤٠	١١,٥٠	م	بالметр المسطح فرش وتنمية طبقة من Deck water proofing تحت الزلط المستخدم لملفات القطار السريع كديل لنظام العزل المائي لسطح بلاطة الكوبرى ويجب ان يتحمل وزن الزلط وزن القطار دون شرخ و البند يشمل توريد المادة و عمل كل ما يلزم حسب اصول الصناعة و المواصفات الفنية والمورد يجب ان يكون له سلامة خبرة بهذه النوعية من ال Overlay . ويتم اعتماد جميع المواد والاختبارات وطريقة التطبيق من استشاري المفترض في البدء في التنفيذ (احد عشر الف وخمسة و خمسون متراً)
١٢,١٦٧,٠٠٠,٠٠				اجمالي أعمال العزل والحماية بالجنيحة المصري :
				صرف مياه الأمطار
٢٤٢,٠٠٠,٠٠	٤٢٧,٥٠	٨٠	متر	٦٠
١,٥٢٠,٠٠٠,٠٠	١٩,٠٠	٨٠	عدد	٦١
				بالметр الطولي توريد وتركيب أعمدة من PVC بقطار ١٠٠ مم لأغذدة صرف المطر والمسعر يشمل توريد وتركيب جميع القطع الخاصة و علاقات التثبيت ودهان الموارس والكاميرات الازمة طبقاً لتطبيقات المهندس المشرف (لمقدار متراً طولي)
				بالبعد تجهيز صرف مطر (Gutter Rain) داخل بلاطة الكوبرى بالأبعاد طبقاً للرسومات الهندسية و المسعر يشمل عزل الغرف بمادة غير قابلة لترسيب المياه و توريد و تركيب غطاء من الحديدي المصبعات كما هو موضح بالرسومات طبقاً لعمليات المهندس المشرف (مقدار بـ ١٠٠)

مشروع كوبرى القطار الكهربائى فائق السرعة من العين السخنة إلى العلمين من المحطة ٢٢٧+٧١٧ إلى المحطة ٢٢٨+٧٨٨ (كوبرى تقاطع طريق وادى النطرون الدبلوماسى)

الوحدة	البيان	الوحدة	الكمية	الفلة	الاجمالي
اجمالي اعمال صرف مياه الامطار بالجنية المصري :					
Earthing	اعمال نظام تاريفis Earthing والبند شامل الاختبارات وتقويم اللوحات المعتمدة والتركيب والاعمال المساححة وعمل كل ما يلزم لنحو العمل وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة واللوحات التصمومية وتعليمات المهندس المشرف بالметр الطولي كابل نحاس غير معزول قطاع ٥٠ مم² شامل أعمال اللحام (لف ومتان متر طولي)	٦٦	٣٠٤,٠٠	١٠٠	١,٨٦٢,٠٠٠,٠٠
٦٦-١	بالمتر الطولي كابل نحاس غير معزول قطاع ٥٠ مم² شامل أعمال اللحام (لف ومتان متر طولي) Double Plate U Clamp (متان بالعدد)	٢٠٩,٠٠	١,٢٠٠	٢٠٩,٠٠	٢٠٠,٨٠٠,٠٠
٦٦-٢ ج	بالعدد عددين U Clamp (متان بالعدد) Earth Point & hole with pig tail cable ٧٠ mm² for ١ L.M (متان و اربعون بالعدد)	٢٠٩,٠٠	٢٠٠	٢٠٩,٠٠	١٤٢,٠٠٠,٠٠
٦٦-٣	اجمالي اعمال EARTHING بالجنية المصري :				٩٢٥,٣٠٠,٠٠
Overhead contact system OCS foundation					
٦٦	بالعدد توريد وتركيب الاجزاء المطلوبة والمدنونة في الخرسنة لتشييت OCS والسعر يشمل Steel and anchors حسب التفصيل الموجوة باللوح التفصيلي والاعتماد من الاستشاري ونحو العمل كاملاً طبقاً للمواصفات والشروط الفنية وتعليمات المهندس المشرف (متان و اربعون بالعدد)	٣,٨٠٠,٠٠	٢٤٠	٣,٨٠٠,٠٠	٩١٢,٠٠٠,٠٠
اجمالي اعمال Overhead contact system OCS foundation بالجنية المصري :					
اجمالي الاعمال					
الاجمالي الكلي (سيعمانة وستة مليون وستمائة وثمانية وثلاثون ألف وستمائة وخمسة وستون و٢٥ جنيه لا غير)					
ملاحظات :					
١. في حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق بضاف لأمسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً لائحة الشركة الوطنية كالتالي :					
أ- أعمال توريد الاترية يتم إضافة مبلغ ١٣ جنيه/م٢ هندسى . ب- أعمال طبقات الأسفل يتم إضافة مبلغ ٢٥ جنيه/م٢ هندسى . ج- أعمال طبقات الرصف الأسفلتى يتم إضافة مبلغ ٣ جنيه/م٢ هندسى .					
٢. اسعار البند المذكورة عاليه تقدرية لحين قيام الشركة بعمل تحطيل اسعار لجميع عناصر التكلفة لبند المشروع و المفروضة النهائية عليها بعد اكمال الرؤية النهائية للامشترى العام للمشروع و ويحق للشركة صرف فروق الأسعار سواء (بالزيادة / النقصان) للبند المنوه عليه بالتفاصيل طبقاً لنشرة الأرقام التقاضية للأسمار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء					
٣. يتم احتساب سعر حديد التسليح ١٦٠٠ جنية للطن على ارض المصنع غير شامل النقل					
٤. يتم احتساب سعر الأسمدة البورتلاندى العادي ١١٥٠ جنية للطن على ارض المصنع غير شامل النقل					
٥- يحق للشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة لكافة بند التعاقد الذى تدخل فى مكوناتها مواد مجرية بعد موافقة السلطة المختصة.					

Ingenieros Consultores
Lachapelle and Partners
مكتوٰ داھر لاستن