





قطاع بحوث المشروعات والكبارى

دفتر الشروط و المواصفات لآمر الاسناد رقم () لسنة ٢٠٢٥

تنفيذ عدد (٥) جرابخ خرسانية اسفل مسار الخط الاول للقطار الكهربائى
السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) عند
محطات (٣١١+١٧٥) و (٣١١+٢٧٦) و (٣١١+٣٠٠) و (٣١١+٧٦٠) و (٣١١+٧٧٠)

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق و الكبارى لسنة ١٩٩٠ و الكود
المصرى يعتبر متهما لهذا الدفتر مع مراعاة التعديلات الواردة به

رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى  مهندس / ايمن محمد منولى	رئيس الادارة المركزية المنطقة الخامسة غرب الدلتا  عميد مهندس / هانى محمد طه	مدير عام تنفيذ الكبارى  مهندس / محمد محمود ابازة
نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات  مهندس / محمد عبد الخالق حواس	رئيس الإدارة المركزية الشؤون المالية و الادارية  محاسب / شكري فؤاد شكري	

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لشئون المالية
و الإدارية و الموارد البشرية

محمد صالح

ملحوظة :-

١ - على الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر .

الشريف للمقاولات العمومية
رقم: ٤٢٢٥٠ / تاريخ: ٤٥٦ - ٢١٧ - ٢٤٧
مخ: ٥٠٠٣٠٢ / ٤١٠ / ٢٥ / ١٣

الشروط العامة للمشروع

مجال العمل و يتضمن ما يلى :

أولا : التخطيط و الرفع المساحي :

ويشمل عمل التخطيط و الرفع مساحى كامل للموقع لتحديد اطوال البرابخ الخرسانية ومواقعها و مناسيبها

- تقديم الرفع المساحى على عدد (٢) نسخة ورقية بالإضافة إلى نسخة الكترونية قابلة للنسخ على (C.D)

- مراجعة اعمال التصميم للبرابخ المقدمة من استشاري الهيئة

ثانيا : الاختبارات اللازمة :

يجب على المقاول عمل الاختبارات اللازمة على حديد التسليح وكذا على المواد المستخدمة في الخرسانة { الأسمنت والركام ... الخ } وكذا الاختبارات اللازمة للاعمال المعدنية المستخدمة بالمشروع { وكذا الاختبارات اللازمة على الاعمال التالية (اترية مداخل والدبش والبيتومين والرمل والسن) فى المعامل المعتمدة لدى الهيئة طبقا للكوود المصري الأخير لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة واعمال الطرق ويتم أخذ العينات وإجراء الاختبارات بمعرفة الجهات المتخصصة والمعتمدة من الهيئة فى حضور المهندس المشرف على المشروع من قبل الهيئة وفى حالة وجود ايه عينات غير مطابقة للمواصفات يتم رفضها و على الشركة رفع التشيونات من الموقع فورا وتقدم التقارير متضمنة تقييم النتائج مقارنة بالحدود المسموح بها بالمواصفات المذكورة

ثالثا : اشتراطات عامة :

- الكميات الواردة بقائمة الكميات والاثمان هي كميات استرشادية لبيان القيمة الإجمالية التقديرية للمشروع وتتم المحاسبة وفقا لما يتم تنفيذه بالطبيعة باعتماد المهندس المشرف وعلى المقاول أن يقوم بأعمال حصر لقياس الكميات الفعلية المنفذة وتقديم الدفاتر الخاصة بذلك شهريا للمهندس لاعتمادها وأقرارها على أن تفرق بهذه الدفاتر اللوحات والمستندات اللازمة لمراجعة الحصر وبالنسبة للأعمال المراد قياسها من الطبيعة فيجربى حصرها تحت إشراف المهندس المشرف بالموقع وتكون دفاتر الحصر من ثلاث نسخ على الأقل.
- على المقاول قبل البدء فى الأعمال تقديم طرق التنفيذ { Method Statement } وكذا بيان طاقم المهندسين والمشرفين على التنفيذ لكل عنصر .
- للهيئة الحق دون ابداء الاسباب فى المطالبة باستبدال استشاري المقاول او تغيير اى مهندس تابع له او اى من مهندسين مقاول الباطن فى حالة عدم الوفاء بالالتزامات بالمهام المنوط بها كل منهم فى تنفيذ الاشتراطات الفنية للمشروع او تنفيذ تعليمات المهندس المشرف من قبل الهيئة.

الشريف للمقاولات العامة

ر.ت: ٤٢٢٥٠ ب.ت: ٤٥٦٠ ٢١٧ ٢٥٧
د.ت: ١٣/٢٥/٤١٠/٣٠٢ ٥

• المقاول مسئول مسئولية كاملة عن سلامة المرافق بموقع المشروع و يلتزم بعمل جسات استكشافية قبل بدء العمل لبيان مسار هذه المرافق و تحديدها و رفعها على لوحات بمعرفته و على حسابه الخاص و التنسيق مع الجهات التابع لها هذه المرافق او المحافظة الواقع بها هذا المشروع بشأن نقلها او ازلتها اذا تطلب الامر و يقتصر دور الهيئة فقط على إعداد الخطابات و سداد قيمة المطالبات التي ترد بشأن نقل هذه المرافق .

الشروط الخصوصية

البند الاول / الغرض من الشروط الخصوصية :-


الغرض من الشروط الخصوصية هو تكملة او تعديل المواصفات القياسية والشروط الخصوصية وقائمة الاثمان والرسومات المرفقة والمواصفات القياسية والصادرة في سنة ١٩٩٠ تكمل بعضها البعض وتؤلف معا شروط ومواصفات المناقصة الخاصة بهذه العملية بما لا يتعارض مع القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية

البند الثاني : معاينة الموقع :

يقر المقاول انه قبل تقديم عطاءه وتحديد أسعاره قد قام بمعاينة الموقع محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وانه اجرى بها الاختبارات التي يتطلبها المشروع وقد تحقق بذلك من عدم وجود معوقات تعوق تنفيذ الاعمال وقد قبل التقدم للمناقصة وفقا لذلك دون ان يحق له الرجوع على الهيئة بسبب ذلك مستقبلا وكذا يكون المقاول مسئولا وحده عن مواجهة الصعوبات التي تصادفه مهما كان نوعها سواء كانت منظورة او غير منظورة وليس له الحق في المطالبة باسعار ازيد مما هو مدون بعطاءه او اية مبالغ اضافية او تعويض نظير الصعوبات التي تطرأ او الظروف التي لم تكن منتظرة او بسبب تكبد مصاريف، زائدة او خسارة او تأخير يمكن ان ينشا من عدم التحقق من التزاماته او بسبب أى خطأ او سهو مهما كان نوعه في مستندات العقد او في معلومات اخرى معطاة للمقاول وتعتبر الاسعار المعطاة منه شاملة ومغطية لكل هذه المخاطر والمسؤوليات والالتزامات وفي حالة وجود أى مرافق او عوائق (مواسير أو خطوط مياه أو غاز أو صرف أو كهرباء .. الخ) تسبب عرقلة التنفيذ ولا يمكن تفاديها يلتزم المقاول بالقيام بتحويل هذه المرافق او تفاديها وسوف يتم محاسبة المقاول على هذه الاعمال طبقا لما هو منفذ بالطبيعة طبقا للمقاييس والمواصفات الخاصة بهذه الاعمال للجهات المعنية .

البند الثالث: المندوب الفني (إشراف المقاول) :

- بالإشارة إلى المادة رقم (٣,٠٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول أن يعين من قبله:-
- ١- عدد (١) مهندس مدني نقابي خبرة عشر سنوات على الأقل في تنفيذ أعمال مماثلة
 - ٢- عدد (١) فني مساحة خبرة لا تقل عن خمسة سنوات في تنفيذ اعمال مماثلة .
 - ٣- عدد (١) مراقب للإشراف والمتابعة ومراقبة الجودة ، وعلي مهندسي المقاول وكذا المراقب التواجد بالموقع بصفة مستمرة أثناء العمل .



- للهيئة الحق في سحب موافقتها علي مهندسى المقاول او علي أي عضو من جهاز التنفيذ وعلي المقاول في هذه الحالة وبمجرد استلامه إشعاراً خطياً بذلك أن يستبعد هذا الشخص وأن يعين بديلاً له يوافق عليه رئيس قطاع الكبارى .

- عند تقصير المقاول في تعيين المهندسين او المراقبين أو في استبدالهما بآخر إذا طلب منه ذلك يوقع علي المقاول غرامة قدرها الف جنيه للمهندس ، و خمسمائة جنيه للمراقب عن كل يوم من الأيام التي تمضي بدون تواجد ايا منهما وذلك طوال مدة التنفيذ .

البند الرابع: التجهيزات

١- تطبيقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية على المقاول أن يقوم قبل البدء في العمل بإعداد كرفان او مكتب في موقع العمل لإدارة المشروع مكون من حجرتين و ملحق لإعداد الوجبات الخفيفة ودورة مياه صحية ويتم التأثيث بمكتب ومقاعد جلدية وأنترية مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثيث المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع الترابيزة والكراسي اللازمة على أن يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المباشر في الموقع وتقديم وجبات خفيفة ومشروبات ويقوم بصيانتة وإدارته طوال مدة العملية على حسابه ، وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع ثلاثمائة جنيه يومياً الي حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية

٢- تقوم الشركة بتوريد عدد (٢٤) كرتونة ورق A٤ و كذلك جهاز حاسب الي او لاب توب بالطابعة الي الادارة العامة للمعلومات بالهيئة و ذلك فور توقيع التعاقد وفي حالة عدم قيام الشركة بتوريد الورق المطلوب يتم خصم (مبلغ ٤٠٠٠٠) (اربعون الف جنيه) وفي حالة عدم توريد الاجهزة المطلوبة يتم خصم مبلغ (٦٠٠٠٠) (ستون الف جنيه).

البند الخامس / المحافظة على سلامة المرور بموقع العمل:-

على المقاول مراعاة عدم قطع طرق المواصلات الحالية باى حال من الاحوال وعليه وضع علامات الارشاد والانارة ليلاً ونهاراً وعمل سور حول أعمال الحفر بالموقع والمحافظة على سلامة المرور و التنسيق مع ادارات المرور المختصة بهذا الخصوص بمعرفته وهو المسئول عن الاضرار التي تحدث للمرور والاهالى اثناء تنفيذ العملية وذلك على حسابه وفي حالة حدوث اية حوادث نتيجة عدم قيامه بالتزاماته السابقة يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك تجاة المضرور ودون ادنى مسؤولية على الهيئة وفي حالة عدم تواجد العلامات الارشادية والتحذيرية أو السور توقع عليه غرامة خمسمائة جنيه يومياً و لا يتم احتساب قيمة التحويلة المرورية ان و جدت

البند السادس : المحافظة على سلامة العاملين بالمواقع :

المقاول مسئول عن أنواع كافة إجراءات السلامة للعاملين بالموقع و يتم تزويد كل فرد يشترك في تنفيذ المشروع و يتواجد بموقع العمل بخوذة واقية وحذاء امان (Safety) صالح للسير فوق الشدات الخشبية و حديد التسليح و عليه إتباع تعليمات الأمن الصناعي بالموقع .

البند السابع: المحافظة على المنشآت الصناعية و المرافق:

يجب علي المقاول المحافظة علي المنشآت الصناعية و المرافق الواقعة تحت الطريق او المجاورة للانشاء المراد عمله و كل تلف او اضرار تحدث لهذه المنشآت او المرافق بسبب العمل يلزم إصلاحها بمعرفة المقاول وعلي حسابه (في المدة التي تحددها الهيئة لذلك)

الشريف العقاد
رئيس الهيئة العامة للمقاولات
٤٢٢٥٠٠٠
٤١٠/٢٥/١٣
٠٠٣٠٤

اللازمة خصما على المقاول) وبدون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات اخري و لا يمكن للمقاول حق الاعتراض او مناقشة ما تقرره الهيئة فيما انفقته على الإصلاحات.

البند الثامن : العينات والاختبارات :

• على المقاول قبل توريد أى سواد لموقع العمل أن يقدم عينات منها لاعتمادها من المهندس المشرف مع بيان مكانها أو ماركتها أو أنواع صناعتها وخلافة ... ويجب مطابقة العينات من كافة الوجوه مع المواصفات الفنية والرسومات التنفيذية وأن تختتم العينات المعتمدة بمعرفة المهندس والمقاول وكل ذلك لا يقلل من مسئولية المقاول عن توريد المواد بما يطابق المواصفات الفنية .

٣- للمهندس المشرف الحق فى إرسال عينات من المواد الموردة بمعرفة المقاول للمعامل المختصة لتحليلها واختبارها والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات الفنية ويتحمل المقاول تكاليف إجراء أي اختبار أو تحليل منصوص عليه فى المواصفات الفنية أو شروط التنفيذ .

• على المقاول أن يوفر للمهندس المشرف كافة التسهيلات لفحص المواد والأعمال أثناء سير العمل .

• للمهندس المشرف الحق فى رفض أى من المواد أو الأعمال التى يرى أنها من نوع غير صالحة للعمل أو أنها غير مطابقة للمواصفات الفنية وعلى المقاول أن يزيل فى الحال من موقع العمل المواد المرفوضة وإذا لم يقم المقاول بذلك فإنه من حق الهيئة أن تدفع لأشخاص آخرين للقيام بهذه الأعمال على حساب المقاول وخصمها من مستحقاته .

• لا يدفع للمقاول أي مبالغ عن المواد والأعمال التى ترفض ولا يجوز صرف أي مبلغ بسبب إزالة مواد سبق رفضها .

محرمه باري صالح



Page 1 of 2

مقايمة لأعمال عدد (٥) بربخ محطة (٣١١+١٧٥) + (٣١١+٢٧٦) + (٣١١+٣٠٠) + (٣١١+٧١٠) + (٣١١+٧٧٠) (٣١١+٧٧٠) تأليف شركة الشرف للمقاولات العمومية - أسفل القطار الكهربائي السريع شاملا التحريات المسماة الخاصة لكل بربخ

ملاحظات	القيمة	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال
14	٢٦٦,٠٤٦	٢٥٧	م ط	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب مواسير سبائك التجهيز بالداخل داخلية (1.00م) و (١٢) وسمك ١٥م من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ : ١ : ١) مع عمل قواطع موزونة للخرسانة (٣٠ : ١ : ١) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشدود على الماترسة ركب ٣٠/٥٢ بمعدل ٥ سم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ١٠ سم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع دعم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخشيش العنطري ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبلد بجمع مشكلاته طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ماتنات و سبعة و تسعون متر طولي)
15	٨٠٠,٤٢,٤٤٤	١٠٠,٤٦٨	طن	بالمتر توريد وتركيب ورس حديد التسليح (B500DWR) لزوم جميع العناصر الخرسانية للبربخ حتى ١١ م وأعمال بيشل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد بالرسومات والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مائة وثلاثة وثلاثون طن)
أعمال العزل				
16	٤٢,٦١٥	٦٥	م ط	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة القوة أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لافان البولاي إيثيلين سمك ٠٠٠ ميكرون والسعر يشمل الركوب ١٠ سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (مستمنة وواحد وسبعون متر مسطح)
17	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	م ط	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الاسفوت الممنح سمك ٤ سم والفة تشمل الدهان بالبيتومين أسفلها وعلى الأيقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم (ثلاثة آلاف وخمسة مائة متر مسطح)
18	٢١٤,٠٨٠	١٩٢	م ط	بالمتر المسطح - توريد وفرش طبقة حماية بسبك ٤ سم من رقائق الكاربتونال من عذبة تعتمد قبل التوريد وطبقاً لتعليمات الشركة المنتجة وكذا صيانة الاضرار على التنفيذ (الف و مائة وخمسة عشر متر مسطح)
19	٢١٢,٤٠٠	١٢٠	م ط	بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيترميني على البارد ثلاثة أوجه حسب تعليمات الشركة المصنعة والسعر يشمل كافة ما يلزم لنهوض العمل كاملاً بما فيه جسيمه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (الفان و عشرون متر مسطح)
20	١٣١,٤٨٠	٥٧٦	م ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب قاطع مياه (water stop type O) مستقرسول أو ما يماثله عرض لا يقل عن ٢٥ سم عند الفاصل بين كل جزء والجزء الذي يليه من جسم البربخ مع عمل اللازم لضمان التثبيت الجيد للقاطع المائي طبقاً لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وتطبقاً لأصول الصناعة (ماتنات و ثلاثون متر طولي)
21	١٩٦,٧٢٣	٦٨١	م ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب قاطع مياه (water stop type V) مستقرسول أو ما يماثله عرض لا يقل عن ٢٥ سم عند الفاصل بين كل جزء والجزء الذي يليه من جسم البربخ مع عمل اللازم لضمان التثبيت الجيد للقاطع المائي طبقاً لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وتطبقاً لأصول الصناعة (مستمنة وواحد وثمانون متر طولي)
22	٤٢٣,٤٠١	٦٧١	م ط	بالمتر الطولي توريد وتغليف مادة مانع التآكل والخراب (sweling bar) من النحاس سبك ٢ سم وعمل ١ سم والسعر يشمل مادة التسليح وتنظيف الفاصل قبل التركيب و العمل على البند تركيب الواح من القوم سمك ٢ سم عند الفاصل وكذلك تركيب جراب من PVC مملوء بالشحم لزوم الشاير الربط والفة لا تشمل سعر الاشاور وذلك طبقاً لتعليمات واعتمادات جهة الإشراف (مستمنة وواحد وسبعون متر طولي)
23	٢٠١,٣٠٠	٣٠٠	م ط	بالمتر الطولي توريد وملء الفواصل الإنشائية بمعلق ١ سم و بعرود ١ سم بمادة قابلة للإندماج ومقاومة للتآكل والإنكماش وماتعة لتتبريد المياه من خلاها ولها خاصية التماسك مع العنصر الخرساني ويتم ملء الفواصل بمادة sealant ذات مركب واحد أساساً Silyl-Terminated Polyether Polymer لحشو فواصل التمدد والإنكماش الإنشائية والمادة تسمح بسماعه حركة (٥٠) طبقاً للمواصفة القياسية ASTM ٧١٩ و لها استثنائه ١٠٠% طبقاً للمواصفة ASTM D412 و لها قوة التصاق عالية بجدران الفاصل مقدارها ٦٤ كجم / سم / طبقاً للمواصفة ASTM C794 كما أن لها مقاومة عالية للأوزاء الحارة أو الباردة والمواد والكيماويات والمادة من الناحية إحدى الشركات المتخصصة وتلي المقال تقديم الختلاجات الفنية لمادة ملء الفواصل لمكتب الاستشاري للاعتماد قبل التوريد ويتم ملء الفواصل بعد تنظيف الفاصل من الأتربة والشحوم والزيت والمواد والفة لا تشمل السعر باستخدام المهندسين و البند يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة (مستمنة وواحد وسبعون متر طولي)
24	٧,٦٢١	١١٧	م ط	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مقوم للكربنة ذات أساس أكثريك Anticarbonation ومواد مقاومة للتآكل والمواد الجوية لحماية الأجزاء المكشوفة من جسم البربخ بالبر على الأيقل عن عدد ١ وجه بالإضافة إلى وجه تحشير. وعمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً والبند شامل ما جسيمه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد الخدمات وعمل الاختبارات اللازمة قبل التنفيذ (مستمن وواحد وعشرون متر مسطح)
25	٨٧١,٧٢٨	١,٢٩٧	م ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب نظام صرف (باسوره PVC قطر ٨ بوصة) ذات فتحات مسامية طبقاً للرسومات التصميمية والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (مستمنة وأربعة وعشرون متر طولي)
26	٢٥٨,٤٤٥	٤٠٧	م ط	بالمتر المكعب توريد وتشغيل من دولوميتي مقاس (٢٠٠) لزوم طبقة الملتصق للتصريف (الامتار) للترشع الزاوي) خلف الحوائط السائدة الخرسانية بسمك ٣٠ سم ويحيط يتم لف طبقة الفلتر داخل الأسبج الصخري جيوتكستيل على أن يتم تثبيت (Stone bag) مع (Ston bag) الذي قبله عن طريق الشاير يتم تحديدها من قبل جهاز الإشراف والسعر لا يشمل الجيوتكستيل ويشمل الشاير الحديد على أن يتم التوريد من المحاجر المعتمدة وتنفذ طبقاً الفلتر طبقاً لأعمال المتابعة والبند يشمل تدعيم طبقات السن بأي طريقة تتناسب مع طبيعة الموقع سواء باستخدام معدات خفيفة (دك يدوي أو أي معدات ثقيلة واستخدام أي طريقة لمناولة الحامات داخل الموقع في الأماكن الضيقة والفة تشمل أيضاً عمل مصاطب مؤقتة أو استخدام سيور ثقالة أو غير ذلك من المعدات لتوصيل السن خلف الحائط ودفع جميع الكاربتونات اللازمة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مستمنة وخمسة وثلاثون متر مكعب)
الإجمالي				
	١٩,٧٥٩,٠٢٧			

فقط تسعة عشر مليون وسبعمائة تسعة وخمسون ألف وسبعة وعشرون جنيهاً لا غير

طبقاً للتأويل يتم صرف فروق الأسعار بمراء بالزيادة و نقصان للتأويل المنوع عليها بالتأويل مثل العديد بجميع الزاوي و الاسمنت و البيتومين و السولار .

عمر ناصح صالح

الشريف للمقاولات العمومية
ت: ٤٢٢٥٠ / ف: ٤٥٦ / ٢١٧ - ٤٧
د: ٥ / ٣٠٢ / ٤١٠ / ٢٥ / ١٣